

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2017 г.

_____ 2017 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 401/17(А)
(локальная смета)

Проведение работ по демонтажу,изготовлению,установке витражей из алюминиевого профиля

(наименование работи затрати наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1202,721 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 33,935 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 482,05 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата -	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуата -	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт тамбура снаружи(стесненные условия труда)												
1	ТЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен (А1 дверных полотен остекленных-прим.) (100 м2 дверных полотен) НР (168 руб.): 82% отФОТ СП (127 руб.): 62% отФОТ	0,09	347,13 347,13			31	31			41,722	3,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР09-04-010-02	Демонтаж: витражей, витрин: с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях(AI витража -прим.) (1 т конструкций) НР (2038 руб.): 90% отФОТ СП (1636 руб.): 85%*0,85 отФОТ	0,1	3838,8 3418,59	420,21 1,37		384	342	42		339,1465	33,91
3	ТЕР15-05-013-01	Демонтаж:остекление стальных переплетов промышленных зданий: стеновых оконным стеклом(AI витража -прим.) (100 м2 стальных переплетов по наружному обводу переплетов) 494,87 = 4 540,46 - 1 x 5,56 - 0,002 x 20 591,20 - 0,2 x 1,82 - 229 x 9,61 - 101 x 17,80 НР (355 руб.): 105% отФОТ СП (158 руб.): 55%*0,85 отФОТ	0,2	284,54 252,37	32,17 2,2		57	51	6		28,2612	5,65
4	ТЕР09-03-037-01	Монтаж рам коробчатого сечения(каркаса (AI профиля -прим.) (1 т конструкций) НР (54 руб.): 90% отФОТ СП (43 руб.): 85%*0,85 отФОТ	0,0243	1456,12 247,96	918,69 132,49	289,47	35	6	22 3	7	25,7755	0,63
5	ТССЦ-201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т)	-0,00056	7302,52		7302,52	-4			-4		
6	ТССЦ-206-1344	Алюминиевые профили t=2мм(прим.) (т)	0,0243	52993,63		52993,63	1288			1288		
7	ТССЦ-101-3095	Саморез УС 4,2x30мм(прим.) (1000 шт.)	0,075	181,66		181,66	14			14		
8	ТЕР09-04-009-04	Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами(витражей со стеклопакетом б=6мм-прим.) (100 м2) НР (8788 руб.): 90% отФОТ СП (7054 руб.): 85%*0,85 отФОТ	0,23	29292,84 6011,57	4785,11 400,82	18496,16	6737	1383	1101 92	4253	579,1492	133,2
9	ТССЦ-101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные (т)	-0,00161	9369,11		9369,11	-15			-15		
10	ТССЦ-101-1836	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 6 мм (м2)	-21,62	196,07		196,07	-4239			-4239		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТССЦ-101-3400	Дюбель-гвоздь 6x100 мм(прим.) (шт.)	65	1,17		1,17	76			76		
12	прайс	Рама из алюминиевого профиля с однокамерными стеклопакетами б=6мм БЦ=15000/1,18/6,62x1,02=1958,63 (м2)	23	1958,63		1958,63	45048			45048		
13	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) <i>НР (1764 руб.): 90% отФОТ</i> <i>СП (1416 руб.): 85%*0.85 отФОТ</i>	9	101,17 32,94	27,86	40,37	911	296	251	364	3,174	28,57
14	ТССЦ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л (шт.)	-0,9	70,2		70,2	-63			-63		
15	ТССЦ-206-0458	Двери распашные однопольные с импостом(дверное полотно F=2,25м2- прим.) (шт.)	4	7381,69		7381,69	29527			29527		
16	ТССЦ-101-0888	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных (компл.)	2	73,68		73,68	147			147		
17	ТССЦ-101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42 (т)	-0,0009	12486,9		12486,9	-11			-11		
18	ТЕР15-05-021-04	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 3 м2(двер.полотен из Al профиля=4шт.- прим.) (100 м2 стеклопакетов) <i>НР (654 руб.): 105% отФОТ</i> <i>СП (291 руб.): 55%*0.85 отФОТ</i>	0,09	22606,82 1036,91	216,16 14,86	21353,75	2035	93	19 1	1923	116,1155	10,45
19	ТССЦ-101-0617	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки КБ-0,5 (кг)	-0,63	75,24		75,24	-47			-47		
20	ТССЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) (кг)	-1,8936	36,63		36,63	-69			-69		
21	ТССЦ-101-1850	Резина губчатая (кг)	-0,7056	49,68		49,68	-35			-35		
22	ТССЦ-113-0304	Клей резиновый № 88-Н (кг)	-0,1089	44,6		44,6	-5			-5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТССЦ-101-1836	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм (м2)	-9	196,07		196,07	-1765			-1765		
24	ТССЦ-101-4094	Стеклопакеты толщиной 6мм(прим.) (м2)	9	550,76		550,76	4957			4957		
25	ТЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (1 шт.) <i>НР (364 руб.): 90% отФОТ</i> <i>СП (292 руб.): 85%*0,85 отФОТ</i>	4	20,59 15,24	4,47	0,88	82	61	18	3	1,468	5,87
26	ТССЦ-101-6899	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) (шт.)	4	258,84		258,84	1035			1035		
Итого по разделу 1 Ремонт тамбура снаружи(стесненные условия труда)							595258					222,04
Раздел 2. Ремонт тамбура внутри(стесненные условия труда)												
27	ТЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен (Al дверных полотен остекленных-прим.) (100 м2 дверных полотен) <i>НР (168 руб.): 82% отФОТ</i> <i>СП (127 руб.): 62% отФОТ</i>	0,09	347,13 347,13			31	31			41,722	3,76
28	ТЕР09-04-010-02	Демонтаж: витражей, витрин: с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях(Al витража -прим.) (1 т конструкций) <i>НР (2395 руб.): 90% отФОТ</i> <i>СП (1923 руб.): 85%*0,85 отФОТ</i>	0,1	4506,42 4013,13	493,29 1,61		451	402	49		398,1285	39,81
29	ТЕР15-05-013-01	Демонтаж:остекление стальных переплетов промышленных зданий: стеновых оконным стеклом(Al витража -прим.) (100 м2 стальных переплетов по наружному обводу переплетов) <i>494,87 = 4 540,46 - 1 x 5,56 - 0,002 x 20 591,20 - 0,2 x 1,82 - 229 x 9,61 - 101 x 17,80</i> <i>НР (418 руб.): 105% отФОТ</i> <i>СП (186 руб.): 55%*0,85 отФОТ</i>	0,2	334,03 296,26	37,77 2,59		67	59	8 1		33,1762	6,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТЕР09-03-037-01	Монтаж рам коробчатого сечения(каркаса (Al профиля -прим.) (1 т конструкций) <i>НР (65 руб.): 90% отФОТ</i> <i>СП (52 руб.): 85%*0.85 отФОТ</i>	0,0243	1659,01 291,08	1078,46 155,54	289,47	40	7	26 4	7	30,2582	0,74
31	ТССЦ-201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т)	-0,00056	7302,52		7302,52	-4			-4		
32	ТССЦ-206-1344	Алюминиевые профили t=2мм(прим.) (т)	0,0243	52993,63		52993,63	1288			1288		
33	ТССЦ-101-3095	Саморез УС 4,2x30мм(прим.) (1000 шт.)	0,075	181,66		181,66	14			14		
34	ТЕР09-04-009-04	Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами(витражей со стеклопакетом б=6мм-прим.) (100 м2) <i>НР (10313 руб.): 90% отФОТ</i> <i>СП (8279 руб.): 85%*0.85 отФОТ</i>	0,23	31170,52 7057,06	5617,3 470,53	18496,16	7169	1623	1292 108	4254	679,8708	156,37
35	ТССЦ-101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные (т)	-0,00161	9369,11		9369,11	-15			-15		
36	ТССЦ-101-1836	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 6 мм (м2)	-21,62	196,07		196,07	-4239			-4239		
37	ТССЦ-101-3400	Дюбель-гвоздь 6x100 мм(прим.) (шт.)	65	1,17		1,17	76			76		
38	прайс	Рама из алюминиевого профиля с однокамерными стеклопакетами б=6мм БЦ=15000/1,18/6,62x1,02=1958,63 (м2)	23	1958,63		1958,63	45048			45048		
39	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) <i>НР (2074 руб.): 90% отФОТ</i> <i>СП (1665 руб.): 85%*0.85 отФОТ</i>	9	111,75 38,67	32,7	40,38	1006	348	294	364	3,726	33,53
40	ТССЦ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л (шт.)	-0,9	70,2		70,2	-63			-63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ТССЦ-206-0458	Двери распашные однопольные с импостом(дверное полотно F=2,25м2-прим.) (шт.)	4	7381,69		7381,69	29527			29527		
42	ТССЦ-101-0888	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных (компл.)	2	73,68		73,68	147			147		
43	ТССЦ-101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42 (т)	-0,0009	12486,9		12486,9	-11			-11		
44	ТЕР15-05-021-04	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 3 м2(двер.полотен из Al профиля=4 шт-прим.) (100 м2 стеклопакетов) <i>НР (778 руб.): 105% отФОТ</i> <i>СП (346 руб.): 55%*0.85 отФОТ</i>	0,09	22824,75 1217,24	253,75 17,45	21353,76	2054	110	23 2	1921	136,3095	12,27
45	ТССЦ-101-0617	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки КБ-0,5 (кг)	-0,63	75,24		75,24	-47			-47		
46	ТССЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) (кг)	-1,8936	36,63		36,63	-69			-69		
47	ТССЦ-101-1850	Резина губчатая (кг)	-0,7056	49,68		49,68	-35			-35		
48	ТССЦ-113-0304	Клей резиновый № 88-Н (кг)	-0,1089	44,6		44,6	-5			-5		
49	ТССЦ-101-1836	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм (м2)	-9	196,07		196,07	-1765			-1765		
50	ТССЦ-101-4094	Стеклопакеты, толщиной 6мм (прим.) (м2)	9	550,76		550,76	4957			4957		
51	ТЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (1 шт.) <i>НР (429 руб.): 90% отФОТ</i> <i>СП (345 руб.): 85%*0.85 отФОТ</i>	4	24,01 17,88	5,25	0,88	96	72	21	3	1,7233	6,89
52	ТССЦ-101-6899	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) (шт.)	4	258,84		258,84	1035			1035		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 2 Ремонт тамбура внутри(стесненные условия труда)							603865					260,01
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							172864	4915	3172 211	164777		482,05
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							1144359	32538	20998 1397	1090823		482,05
Накладные расходы							30824					
Сметная прибыль							23940					
Итого по смете:												
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6)							1000					7,52
Демонтаж							13518					73,72
Демонтаж Отделочные работы							1939					12,29
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1)							503192					365,8
Материалы							610138					
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1)							69336					22,72
Итого							1199123					482,05
В том числе:												
Материалы							1090823					
Машины и механизмы							20998					
ФОТ							33935					
Накладные расходы							30824					
Сметная прибыль							23940					
Итого с учетом тендерного коэф.							1019255					
НДС 18%							183465,9					
ВСЕГО по смете							1202720,9					482,05