

Согласовано:

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_

Утверждаю:

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_

Локальная смета №1  
Архитектурные и конструктивные решения (бассейн)  
по адресу: ...  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: техническое задание заказчика

Составлена в ценах на: 03.2012г., ТЕР-2001 Ленинградская область (редакция 2011 года)

Сметная стоимость: 916638.00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 1303.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 214702.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Прочие работы</b>											
1	ТЕРр 53-01-001	Разборка обшивки нештукатуренных деревянных стен Индексы: к з/п рабочих: 7.54, к стоимости машин: 6,18, к з/п машинистов: 7.54, ( Н.Р. 86*0.85% = 861.54 руб. С.П. 70*0.8% = 660.91 руб.)	100 м2 стен	0.8336	<u>232.84</u> 176.26	<u>56.58</u> 11.51	1399.33	1107.85	<u>291.48</u> 72.34	12.30 0.45	10.25 0.38
	(509-9900 )	Строительный мусор	т	0.78358 4	0		0				
2	ТЕР 46-04-010 -02	Разборка покрытий полов дощатых Индексы: к з/п рабочих: 7.54, к стоимости машин: 4,66, к з/п машинистов: 7.54, ( Н.Р. 110*0.85*0,9% = 771.28 руб. С.П. 70*0.8*0,85% = 440.73 руб.)	100 м2 покрытия	0.229	<u>603.75</u> 451.54	<u>152.21</u> 80.23	942.09	779.66	<u>162.43</u> 138.53	30.53 3.65	6.99 0.84
3	ТЕРр 57-02-003	Разборка покрытий полов из керамических плиток Индексы: к з/п рабочих: 7.54, к стоимости машин: 4,66, к з/п машинистов: 7.54, ( Н.Р. 80*0.85% = 3185.92 руб. С.П. 68*0.8% = 2529.99 руб.)	100 м2 покрытия	0.535	<u>1189.85</u> 1129.80	<u>60.05</u> 31.65	4707.21	4557.50	<u>149.71</u> 127.67	69.87 1.44	37.38 0.77
	(509-9900 )	Строительный мусор	т	2.782	0		0				

4	ТЕРр 63-07-005	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток Индексы: к з/п рабочих: 7.54, к стоимости машин: 3,55, к з/п машинистов: 7.54, ( Н.Р. $77*0.85\% = 10685.40$ руб. С.П. $50*0.8\% = 6575.63$ руб.)	100 м2 поверхность и облицовки	1.9	<u>1292.45</u> 1108.56	<u>183.89</u> 38.94	17121.5 7	15881.2 3	<u>1240.34</u> 557.85	74.30 1.99	141.17 3.78
5	ТЕР 46-02-009 -02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных Индексы: к з/п рабочих: 7.54, ( Н.Р. $110*0.85*0.9\% = 4061.54$ руб. С.П. $70*0.8*0.85\% = 2320.88$ руб.)	100 м2	1.9	<u>337.51</u> 337.51	<u>0</u> 0	4835.17	4835.17	<u>0</u> 0	22.82 2.36	43.36 4.48
6	ТЕРр 57-02-004	Разборка покрытий полов цементных Индексы: к з/п рабочих: 7.54, к стоимости машин: 3,5, к з/п машинистов: 7.54, ( Н.Р. $80*0.85\% = 3615.47$ руб. С.П. $68*0.8\% = 2871.11$ руб.)	100 м2 покрытия	0.32	<u>3855.18</u> 1798.10	<u>2057.08</u> 405.51	6642.39	4338.46	<u>2303.93</u> 978.41	111.20 21.00	35.58 6.72
	(509-9900 )	Строительный мусор	т	2.112	0		0				
7	ТЕР 46-04-005 -01	Разборка монолитных перегородок бетонных Индексы: к з/п рабочих: 7.54, к стоимости машин: 3,2, к з/п машинистов: 7.54, ( Н.Р. $110*0.85*0.9\% = 7257.99$ руб. С.П. $70*0.8*0.85\% = 4147.43$ руб.)	1 м3	5	<u>501.37</u> 174.11	<u>327.26</u> 55.08	11800.1 1	6563.95	<u>5236.16</u> 2076.52	10.37 2.89	51.85 14.45
8	СЦП СЦП1-1-2 7	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусор строительный Индексы: к з/п рабочих: 7.54, ( Н.Р. $100\% = 1432.60$ руб. С.П. $60\% = 859.56$ руб.)	За т груза	25	<u>7.60</u> 7.60	<u>0</u> 0	1432.60	1432.60	<u>0</u> 0	0 0	0 0
9	СЦП СЦП3-2-1 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 к стоим. эксл. машин: 4,28	1 т	25	<u>98,05</u> 0	<u>98,05</u> 0	2451.25	0	<u>2451.25</u> 0	0 0	0 0
		<b>Итого прямых затрат в базовом уровне цен:</b>	руб.				<b>51332</b>	<b>39496</b>	<b>11835</b> <b>3951</b>		<b>327</b> <b>31</b>
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			39496				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			11835				
		в том числе зарплата машинистов:		1			3951				
		Индекс к стоимости материалов:		1			0				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0				

		<b>Итого с индексацией:</b>	<b>руб.</b>				<b>51332</b>	<b>39496</b>	<b>11835 3951</b>		<b>327 31</b>
		Накладные расходы %:	%				31872				
		<b>Итого с накладными:</b>	<b>руб.</b>				<b>83204</b>				
		Сметная прибыль %:	%				20406				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>103610</b>				
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>103610</b>				
<b>Полы бетонные и цементные</b>											
1	ТЕР 11-01-011 -03	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм к стоим. эксл. машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 7.54, к стоимости машин: 4,67, к з/п машинистов: 7.54, к материалам: 5,66, ( Н.Р. 123*0.85*0,9% = 1976.68 руб. С.П. 75*0.8*0,85% = 1072.45 руб.)	100 м2 стяжк и	0.32	<u>1712,36</u> 829.67	<u>83.04</u> 41.87	3574.25	2001.83	<u>124.09</u> 101.02	40.65 1.27	13.01 0.41
2	ТЕР 11-01-011 -04	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 к прямым затратам: 16 к стоим. эксл. машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 7.54, к стоимости машин: 4,68, к з/п машинистов: 7.54, к материалам: 5,69, ( Н.Р. 123*0.85*0,9% = 622.05 руб. С.П. 75*0.8*0,85% = 337.50 руб.)	100 м2 стяжк и	0.32	<u>3570,27</u> 163.39	<u>238.56</u> 110.88	6520.38	394.23	<u>357.27</u> 267.53	8.00 3.36	2.56 1.08
3	ТЕР 06-01-015 -10	Армирование подстилающих слоев и набетонок к стоим. эксл. машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 7.54, к стоимости машин: 4,86, к з/п машинистов: 7.54, к материалам: 4,11, ( Н.Р. 105*0.85*0,9% = 230.86 руб. С.П. 65*0.8*0,85% = 126.98 руб.)	1 т	0.128	<u>5684,28</u> 292.88	<u>69.77</u> 6.13	3125.67	282.66	<u>43.40</u> 5.92	12.64 0.16	1.62 0.02
4	ТЕР 11-01-004 -05	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм к стоим. эксл. машин: 1,25*1,2 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 7.54, к стоимости машин: 5,04, к з/п машинистов: 7.54, ( Н.Р. 123*0.85*0,9% = 4824.01 руб. С.П. 75*0.8*0,85% = 2617.28 руб.)	100 м2 изоли руемо й повер хност и	0.875	<u>1034,75</u> 771.92	<u>262.83</u> 5.94	6251.82	5092.74	<u>1159.08</u> 39.19	26.97 0.18	23.60 0.16
5	ТЕР	Устройство гидроизоляции	100	0.875	<u>396,84</u>	<u>136.40</u>	2346.10	1718.32	<u>627.78</u>	9.10	7.96

	11-01-004-06	обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 к стоим. экпл. машин: 1,25*1,2 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 7.54, к стоимости машин: 5,26, к з/п машинистов: 7.54, ( Н.Р. 123*0.85*0,9% = 1635.68 руб. С.П. 75*0.8*0,85% = 887.45 руб.)	м2 изолируемой поверхности		260.45	3.30			21.77	0.10	0.09
	прайс	Барраластик 1600/25/1,18*1,03	кг	262.5	(55.86)		(14663.25)				
		<b>Итого прямых затрат в базовом уровне цен:</b>	<b>руб.</b>				<b>21818</b>	<b>9490</b>	<b>2312435</b>		<b>492</b>
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			9490				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			2312				
		в том числе зарплата машинистов:		1			435				
		Индекс к стоимости материалов:		1			10017				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			14663				
		<b>Итого с индексацией:</b>	<b>руб.</b>				<b>36481</b>	<b>9490</b>	<b>2312435</b>		<b>492</b>
		Накладные расходы %:	%				9289				
		<b>Итого с накладными:</b>	<b>руб.</b>				<b>45770</b>				
		Сметная прибыль %:	%				5042				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>50812</b>				
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>50812</b>				
<b>Полы из керамических плиток</b>											
1	ТЕР 11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем к стоим. экпл. машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 7.54, к стоимости машин: 4,41, к з/п машинистов: 7.54, к материалам: 2,28, ( Н.Р. 123*0.85*0,9% = 15517.69 руб. С.П. 75*0.8*0,85% = 8419.17 руб.)	100 м2 покрытия	0.775	<u>9914,38</u> 2738.95	<u>250.48</u> 86.10	29097.50	16005.05	<u>856.08</u> 503.13	119.782.66	92.832.06
		<b>Итого прямых затрат в базовом уровне цен:</b>	<b>руб.</b>				<b>29098</b>	<b>16005</b>	<b>856503</b>		<b>932</b>
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			16005				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			856				
		в том числе зарплата машинистов:		1			503				

		Индекс к стоимости материалов:		1			12236				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0				
		<b>Итого с индексацией:</b>	<b>руб.</b>				<b>29098</b>	<b>16005</b>	<b>856</b>	<b>93</b>	<b>2</b>
		Накладные расходы %:	%				15518				
		<b>Итого с накладными:</b>	<b>руб.</b>				<b>44616</b>				
		Сметная прибыль %:	%				8419				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>53035</b>				
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>53035</b>				
<b>Внутренние отделочные работы</b>											
1	ТЕР 08-01-003 -07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 7.54, к стоимости машин: 4,41, ( Н.Р. 122*0.85*0,9% = 9247.17 руб. С.П. 80*0.8*0,85% = 5369.32 руб.)	100 м2 изоли руемо й повер хност и	2.5	<u>652.95</u> 527.49	<u>125.46</u> 0	11326.3 9	9943.19	<u>1383.20</u> 0	21.20 0.46	53.00 1.15
	прайс	Барраластик 1600/25/1,18*1,03	кг	750	(55.86)		(41895. 00)				
2	ТЕР 15-02-001 -08	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен по камню и бетону сухой смесью кнауф-мп75 толщиной 30 мм (внутренняя) к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 7.54, к стоимости машин: 7,47, к з/п машинистов: 7.54, к материалам: 4,32, ( Н.Р. 105*0.85*0,9% = 23050.76 руб. С.П. 55*0.8*0,85% = 10660.98 руб.)	100 м2 оштук атури ваемо й повер хност и	1.9	<u>11142.4</u> 2 1169.45	<u>1156.51</u> 841.82	105533. 31	16753.5 4	<u>16414.3</u> 5 12059.9 1	46.46 23.60	88.27 44.84
3	ТЕР 15-04-006 -04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 7.54, к стоимости машин: 3,98, к з/п машинистов: 7.54, к материалам: 3,97, ( Н.Р. 105*0.85*0,9% = 4711.88 руб. С.П. 55*0.8*0,85% = 2179.24 руб.)	100 м2 покр ытия	1.9	<u>416.95</u> 410.80	<u>4.23</u> 0.33	5931.59	5885.12	<u>31.99</u> 4.73	16.32 0.01	31.01 0.02
	888-0477	Грунтовка 'Dupa-grund'	л	57 [0.3*190	74.69		4257.33				

				1							
4	ТЕР 15-01-019 -01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону к стоим. экпл. машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 7.54, к стоимости машин: 4,61, к з/п машинистов: 7.54, к материалам: 3,73, ( Н.Р. 105*0.85*0,9% = 59719.06 руб. С.П. 55*0.8*0.85% = 27620.06 руб.)	100 м2 поверхность и облицовки	1.7981	<u>12830.6</u> 0 5477.88	<u>58.48</u> 28.14	123673.83	74267.31	<u>484.75</u> 381.51	228.00 0.86	409.97 1.55
5	ТЕР 15-01-047 -15	Устройство подвесных потолков типа армстронг по каркасу из оцинкованного профиля к стоим. экпл. машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 7.54, к стоимости машин: 3,88, к з/п машинистов: 7.54, к материалам: 4,42, ( Н.Р. 105*0.85*0.9% = 12010.10 руб. С.П. 55*0.8*0.85% = 5554.67 руб.)	100 м2 поверхность и облицовки	0.782	<u>8160.89</u> 2521.07	<u>887.40</u> 25.05	33983.89	14864.93	<u>2692.51</u> 147.70	102.46 0.76	80.12 0.59
6	ТЕР 10-05-008 -01	Облицовка стен по системе кнауф по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (с 623) одним слоем с оконным проемом к стоим. экпл. машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 7.54, к стоимости машин: 3,77, к материалам: 3,84, ( Н.Р. 118*0.85*0,9% = 11336.94 руб. С.П. 63*0.8*0,85% = 5416.54 руб.)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0.848	<u>5971.28</u> 1970.09	<u>32.59</u> 0	25623.82	12596.60	<u>104.19</u> 0	83.00 1.48	70.38 1.26
	прайс	Стеновые панели ПВХ 369,03/1,18*1,03	М2	89.04	(322.12)		(28681.56)				
	101-2430	Грунтовка «тифенгрунд», кнауф ц-11,65; к-3,84	кг	-8.48	(44.74)		(-379.40)				
	101-2435	Клей «перлфикс», кнауф ц-1,41; к-3,84	кг	-50.88	(5.41)		(-275.26)				
	101-2437	Шпаклевка «унифлот», кнауф ц-6,65; к-3,84	кг	-3.392	(25.54)		(-86.63)				
	101-2438	Шпаклевка «фугенфюллер», кнауф ц-2,41; к-3,84	кг	-31.376	(9.25)		(-290.23)				
	101-2509	Листы гипсокартонные гкл 12,5 мм	м2	-90.736	(51.34)		(-4658.3)				

		ц-13,37; к-3,84					9)				
7	ТЕР 10-01-022 -01	Подшивка потолков досками обшивки к стоим. эксл. машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 7.54, к стоимости машин: 4,61, к з/п машинистов: 7.54, к материалам: 3,85, ( Н.Р. 118*0.85*0,9% = 2024.54 руб. С.П. 63*0.8*0,85% = 967.28 руб.)	100 м2 потол ка	0.229	<u>6904.41</u> 1295.12	<u>117.66</u> 7.68	7202.14	2236.23	<u>124.21</u> 13.26	57.33 0.20	13.13 0.05
	прайс	Вагонка 300/1,18*1,03	м2	23.587 [22.9*1. 03]	(261.86)		(6176.4 9)				
	203-0371	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ц-2916,34; к-3,85	м3	-0.4259 4	(11227.9 1)		(-4782.4 2)				
8	ТЕР 15-01-050 -04	Облицовка откосов пластиком (прим) к стоим. эксл. машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1.2 Индексы: к з/п рабочих: 7.54, к стоимости машин: 3,9, к з/п машинистов: 7.54, к материалам: 1,94, ( Н.Р. 105*0.85*0,9% = 2221.00 руб. С.П. 55*0.8*0,85% = 1027.21 руб.)	100 м2 облиц овки	0.092	<u>14933,8</u> 5 3999.57	<u>95.36</u> 2.64	4743.17	2774.42	<u>34.22</u> 1.83	166.47 0.08	15.32 0.01
	101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной ц-98351,28; к-1,94	1000 м2	-0.0096 6	(190801 .48)		(-1843.1 4)				
	прайс	Откосы пластиковые 750/1,18*1,03	м2	9.66	(654.66)		(6324.0 2)				
		<b>Итого прямых затрат в базовом уровне цен:</b>	<b>руб.</b>				<b>322275</b>	<b>139321</b>	<b>21269</b> <b>12609</b>		<b>761</b> <b>49</b>
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			139321				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			21269				
		в том числе зарплата машинистов:		1			12609				
		Индекс к стоимости материалов:		1			161685				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			70762				
		<b>Итого с индексацией:</b>	<b>руб.</b>				<b>393037</b>	<b>139321</b>	<b>21269</b> <b>12609</b>		<b>761</b> <b>49</b>
		Накладные расходы %:	%				124321				
		<b>Итого с накладными:</b>	<b>руб.</b>				<b>517358</b>				
		Сметная прибыль %:	%				58795				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>576153</b>				
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>576153</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Заполнение оконных проемов</b>											
1	ТЕР 46-04-012 -01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками Индексы: к з/п рабочих: 7.54, к стоимости машин: 4,66, к з/п машинистов: 7.54, ( Н.Р. $110*0.85*0.9\% = 2442.34$ руб. С.П. $70*0.8*0.85\% = 1395.62$ руб.)	100 м2	0.126	<u>3213.08</u> 2890.32	<u>322.76</u> 170.13	2935.43	2745.92	<u>189.51</u> 161.63	188.54 7.74	23.76 0.98
2	ТЕР 10-01-034 -05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 7.54, к стоимости машин: 3,91, к з/п машинистов: 7.54, к материалам: 2, ( Н.Р. $118*0.85*0.9\% = 2713.67$ руб. С.П. $63*0.8*0.85\% = 1296.53$ руб.)	100 м2 прое мов	0.092	<u>246281,</u> 80 4288.63	<u>936.36</u> 58.02	47666.2 2	2974.94	<u>336.83</u> 40.25	187.55 1.76	17.25 0.16
	203-8040	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные опрсп 9-9, площадью 0,75 м2 (гост 30674-99) ц-2305,30; к-2	м2	-9.2	(4610.6)		(-42417. 52)				
	прайс	локи оконные из пвх профилей с прозрачным заполнением, камера заполненная аргоном, энергосберегающее 6696,45/1,18*1,03	м2	9.2	(5845.2 1)		(53775. 93)				
3	ТЕР 10-01-035 -01	Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной до 0,51 м к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1.2 Индексы: к з/п рабочих: 7.54, к стоимости машин: 3,93, к з/п машинистов: 7.54, к материалам: 3,5, ( Н.Р. $118*0.85*0.9\% = 289.59$ руб. С.П. $63*0.8*0.85\% = 138.36$ руб.)	100 п. м	0.09	<u>4065,35</u> 472.84	<u>29.49</u> 1.32	1453.65	320.87	<u>10.43</u> 0.90	21.19 0.04	1.91 0.00
	прайс	Доски подоконные ПВХ	м	9.53	(472.54)		(4503.3 1)				
4	ТЕРр	Смена обделок из листовой стали	100 м	0.09	<u>2584,66</u>	<u>8.13</u>	996.36	454.39	<u>3.07</u>	41.41	3.73



	58-20-001	(поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м Индексы: к з/п рабочих: 7.54, к стоимости машин: 4,19, к з/п машинистов: 7.54, к материалам: 3,14, ( Н.Р. $83*0.85\% = 323.46$ руб. С.П. $65*0.8\% = 236.90$ руб.)			669.60	1.76			1.19	0.08	0.01
		<b>Итого прямых затрат в базовом уровне цен:</b>	руб.					53052	6496	540 204	47 1
		Индекс к оплате труда рабочих:		1				6496			
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1				540			
		в том числе зарплата машинистов:		1				204			
		Индекс к стоимости материалов:		1				46016			
		Материалы в текущем уровне цен:		1				15862			
		<b>Итого с индексацией:</b>	руб.					68914	6496	540 204	47 1
		Накладные расходы %:	%					5769			
		<b>Итого с накладными:</b>	руб.					74683			
		Сметная прибыль %:	%					3067			
		<b>Итого:</b>	руб.					77750			
		<b>Всего по разделу:</b>	руб.					77750			
<b>Заполнение дверных проемов</b>											
1	ТЕР 46-04-012 -03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных Индексы: к з/п рабочих: 7.54, к стоимости машин: 4,66, к з/п машинистов: 7.54, ( Н.Р. $110*0.85*0,9\% = 1406.99$ руб. С.П. $70*0.8*0,85\% = 804.00$ руб.)	100 м2	0.126	<u>1915.70</u> 1592.94	<u>322.76</u> 170.13	1702.87	1513.36	<u>189.51</u> 161.63	103.91 7.74	13.09 0.98
2	ТЕР 10-01-039 -01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 7.54, к стоимости машин: 7,11, к з/п машинистов: 7.54, к материалам: 4,39, ( Н.Р. $118*0.85*0,9\% = 2514.57$ руб. С.П. $63*0.8*0,85\% = 1201.41$ руб.)	100 м2 проем ов	0.126	<u>32938,5</u> 6 2505.40	<u>2190.76</u> 435.50	19964.8 4	2380.23	<u>1962.61</u> 413.74	104.28 11.35	13.14 1.43
	прайс	Блоки дверные, в комплекте с фурнитурой	М2	12.6	(3345.4 2)		(42152. 29)				
	203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные дн 21-10, площадь 2,05 м2; дн 24-10, площадь	м2	-12.6	(1148.38 )		(-14469. 59)				

	2,35 м2 ц-261,59; к-4,39									
	<b>Итого прямых затрат в базовом уровне цен:</b>	<b>руб.</b>				<b>21668</b>	<b>3894</b>	<b>2152 575</b>		<b>26 2</b>
	Индекс к оплате труда рабочих:		1			3894				
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			2152				
	в том числе зарплата машинистов:		1			575				
	Индекс к стоимости материалов:		1			15622				
	Материалы в текущем уровне цен:		1			27683				
	<b>Итого с индексацией:</b>	<b>руб.</b>				<b>49351</b>	<b>3894</b>	<b>2152 575</b>		<b>26 2</b>
	Накладные расходы %:	%				3922				
	<b>Итого с накладными:</b>	<b>руб.</b>				<b>53273</b>				
	Сметная прибыль %:	%				2005				
	<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>55278</b>				
	<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>55278</b>				
	<b>Итого по разделам:</b>	<b>руб.</b>				<b>916638. 00</b>				
	<b>Всего по смете:</b>	<b>руб.</b>				<b>916638. 00</b>				

Составил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Проверил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /