

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2012 г.

" _____ " _____ 2012 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Архитектурные решения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект "Архитектурные решения"

Сметная стоимость строительных работ _____ 17742,950 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,000 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 19699,67 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Стены, перегородки, витражи												
1	ТЕР09-04-006-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (25253,87 руб.): 90% от ФОТ (28059,85 руб.) СП (23850,87 руб.): 85% от ФОТ (28059,85 руб.)	7,24	9397,16 3035,38	5684,17 840,29	677,61	68035,44	21976,15	41153,39 6083,70	4905,9	170,24	1232,54
2	ТСЦ-201-0382 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	14,31348	16120,26		16120,26	230737,02			230737,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ц.п.	стеновые панели толщ. утепл. 200 мм, наполнитель минераловатные плиты (rockWoll) (м2)	724	1610,17		1610,17	1165763,08			1165763,08		
4	ТЕР09-04-010-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (6800,27 руб.): 90% от ФОТ (7555,86 руб.) СП (6422,48 руб.): 85% от ФОТ (7555,86 руб.)	1,162	7137,63 6067,32	1049,57 435,14	20,74	8293,93	7050,23	1219,6 505,63	24,1	322,73	375,01
5	ТСЦ-101-1810 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	0,05	22978,37		22978,37	1148,92			1148,92		
6	ц.п.	КОНСТРУКЦИИ ВИТРАЖЕЙ (С НАЩЕЛЬНИКАМИ И СЛИВАМИ) (М2)	116,2	4661,02		4661,02	541610,52			541610,52		
Перегородки												
7	ТЕР10-04-010-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство перегородок в жилых зданиях на одноэтажном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (136246,35 руб.): 118% от ФОТ (115463,01 руб.) СП (72741,7 руб.): 63% от ФОТ (115463,01 руб.)	19,65	18784,34 5849,38	329,88 26,6	12605,08	369112,28	114940,32	6482,14 522,69	247689,82	340,08	6682,57
8	ТЕР10-04-012-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий (100 шт. проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (855,5 руб.): 118% от ФОТ (725 руб.) СП (456,75 руб.): 63% от ФОТ (725 руб.)	0,54	4598,89 1342,6	22,6	3233,69	2483,4	725	12,2	1746,2	75,3	40,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9	ТЕР08-02-002-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (1707,78 руб.): 122% от ФОТ (1399,82 руб.) СП (1119,86 руб.): 80% от ФОТ (1399,82 руб.)	0,49	15467,93 2751,65	419,67 105,13	12296,61	7579,29	1348,31	205,64 51,51	6025,34	170,17	83,38	
10	ТЕР08-02-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Кладка перегородок кирпичных при высоте этажа до 4 м (250 мм) (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (1163,03 руб.): 122% от ФОТ (953,3 руб.) СП (762,64 руб.): 80% от ФОТ (953,3 руб.)	10	1077,65 85,1	39,56 10,23	952,99	10776,5	851	395,6 102,30	9529,9	5,4	54	
11	ТЕР08-04-001-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Установка перегородок из газобетона (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (905,59 руб.): 122% от ФОТ (742,29 руб.) СП (593,83 руб.): 80% от ФОТ (742,29 руб.)	0,45	13316,05 1601,72	324,09 47,83	11390,24	5992,22	720,77	145,84 21,52	5125,61	92	41,4	
12	ТЕР26-01-037-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: перегородок (перегородки из газобетона) (1 м3 изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (702,07 руб.): 100% от ФОТ (702,07 руб.) СП (491,45 руб.): 70% от ФОТ (702,07 руб.)	2,25	1827,31 312,03	107,22	1408,06	4111,45	702,07	241,25	3168,13	17,5	39,38	
Итого по разделу 1 Стены, перегородки, витражи :													
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							5317293,36						8548,94
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							1707373,6						
Итого							7024666,96						8548,94
Итого по разделу 1 Стены, перегородки, витражи							7024666,96						8548,94
Раздел 2. Окна													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕР10-01-034-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (5076,83 руб.): 118% от ФОТ (4302,4 руб.) СП (2710,51 руб.): 63% от ФОТ (4302,4 руб.)	1,7712	241301,37 2414,58	533,7 14,51	238353,09	427392,99	4276,7	945,29 25,70	422171	145,72	258,1
14	ТЕР10-01-034-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (371,28 руб.): 118% от ФОТ (314,64 руб.) СП (198,22 руб.): 63% от ФОТ (314,64 руб.)	0,1	244788,75 3107,7	624,24 38,68	241056,81	24478,88	310,77	62,42 3,87	24105,69	187,55	18,76
15	ТЕР10-01-035-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Установка подоконных досок из ПВХ (100 п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (431,77 руб.): 118% от ФОТ (365,91 руб.) СП (230,52 руб.): 63% от ФОТ (365,91 руб.)	1,061	3257,06 343,77	24,88 1,1	2888,41	3455,74	364,74	26,4 1,17	3064,6	21,26	22,56
16	ТСЦ-101-2904 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	106,1	112,29		112,29	11913,97			11913,97		
17	ТЕР15-01-050-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2 облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (1644,3 руб.): 105% от ФОТ (1566 руб.) СП (861,3 руб.): 55% от ФОТ (1566 руб.)	0,54	13800,73 2898,24	63,57 1,76	10838,92	7452,39	1565,05	34,33 0,95	5853,01	166,47	89,89
18	ТЕР12-01-010-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (592,37 руб.): 120% от ФОТ (493,64 руб.) СП (320,87 руб.): 65% от ФОТ (493,64 руб.)	0,27	9626,82 1823,17	28,18 5,12	7775,47	2599,24	492,26	7,61 1,38	2099,37	112,75	30,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							477293,21	7009,52	1076,05 33,07	469207,64		419,75
Накладные расходы							8116,55					
Сметная прибыль							4321,43					
Итого по разделу 2 Окна :												
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10)							476260,72					299,42
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15)							9957,99					89,89
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12)							3512,48					30,44
Итого							489731,19					419,75
Всего с учетом "Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38"							2634753,8					419,75
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							469207,64					
Машины и механизмы							1076,05					
ФОТ							7042,59					
Накладные расходы							8116,55					
Сметная прибыль							4321,43					
Итого по разделу 2 Окна							2634753,8					419,75
Раздел 3. Двери и ворота												
19	ТЕР10-01-039-04 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 (100 м2 проемов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (275,77 руб.): 118% от ФОТ (233,7 руб.) СП (147,23 руб.): 63% от ФОТ (233,7 руб.)</i>	0,136	42837,42 1718,37	460,61	40658,44	5825,89	233,7	62,64	5529,55	98,7	13,42
20	ТЕР10-01-039-03 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (1494,87 руб.): 118% от ФОТ (1266,84 руб.) СП (798,11 руб.): 63% от ФОТ (1266,84 руб.)</i>	0,648	29958,79 1955	467,81	27535,98	19413,3	1266,84	303,14	17843,32	115	74,52
21	ТЕР10-01-047-05 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2 (100 м2 проемов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (432,14 руб.): 118% от ФОТ (366,22 руб.) СП (230,72 руб.): 63% от ФОТ (366,22 руб.)</i>	0,22	199624,27 1653,21	537,86 11,43	197433,2	43917,34	363,71	118,33 2,51	43435,3	100,99	22,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТЕР10-01-047-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (769,48 руб.): 118% от ФОТ (652,1 руб.) СП (410,82 руб.): 63% от ФОТ (652,1 руб.)	0,246	202354,79 2627,71	656,4 23,08	199070,68	49779,28	646,42	161,47 5,68	48971,39	160,52	39,49
23	ТЕР26-01-042-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка дверей с тепловой изоляцией: в кирпичных стенах (100 м2 проемов по наружному обводу коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (282,3 руб.): 100% от ФОТ (282,3 руб.) СП (197,61 руб.): 70% от ФОТ (282,3 руб.)	0,064	32673,89 4411,01	1151,04	27111,84	2091,13	282,3	73,67	1735,16	272,79	17,46
24	ц.п.	ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ГЛУХИЕ ДПМ-01/60 МИН (М2)	6,4	6341,43		6341,43	40585,15			40585,15		
25	ТЕР09-06-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Монтаж: конструкций люков (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (65,68 руб.): 90% от ФОТ (72,98 руб.) СП (62,03 руб.): 85% от ФОТ (72,98 руб.)	0,05	1650,98 1447,05	162,81 12,53	41,12	82,55	72,35	8,14 0,63	2,06	89,49	4,47
26	ц.п.	Люки металлические (с комплектующими) (М2)	1,08	4067,8		4067,8	4393,22			4393,22		
27	ТЕР10-01-060-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка и крепление наличников (100 м коробок блоков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (579,92 руб.): 118% от ФОТ (491,46 руб.) СП (309,62 руб.): 63% от ФОТ (491,46 руб.)	4,06	1074,23 121,05	4,8	948,38	4361,37	491,46	19,49	3850,42	7,82	31,75
Ворота												
28	ТЕР09-04-011-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания (ворота подъемно-секционные) (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (602 руб.): 90% от ФОТ (668,89 руб.) СП (568,56 руб.): 85% от ФОТ (668,89 руб.)	0,6	4192,86 884,28	2589,09 230,54	719,49	2515,72	530,57	1553,45 138,32	431,7	46,37	27,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТСЦ-101-1977 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Болты с гайками и шайбами строительные (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	5	15,63		15,63	78,15			78,15		
30	ц.п.	Ворота секционные DoorHan 3160*3450 с калиткой (м2)	10,9	4237,29		4237,29	46186,46			46186,46		
31	ц.п.	Ворота секционные DoorHan 3160*3450 (м2)	10,9	4067,8		4067,8	44339,02			44339,02		
Итого по разделу 3 Двери и ворота :												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							727868,75					231,15
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							135503,85					
Итого							863372,6					231,15
Итого по разделу 3 Двери и ворота							863372,6					231,15
Раздел 4. Кровля												
32	ТЕР09-04-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (5030,87 руб.): 90% от ФОТ (5589,85 руб.) СП (4751,37 руб.): 85% от ФОТ (5589,85 руб.)	8,48	1388,52 588,24	528,51 70,94	271,77	11774,65	4988,28	4481,76 601,57	2304,61	35,5	301,04
33	ТСЦ-101-3834 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Профилированный лист оцинкованный: Н75-750-0,8 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	11,872	8766,83		8766,83	104079,81			104079,81		
34	ц.п.	КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ (Т)	0,5	50958,45		50958,45	25479,23			25479,23		
35	ТЕР12-01-013-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (100 м2 утепляемого покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (8498,58 руб.): 120% от ФОТ (7082,15 руб.) СП (4603,4 руб.): 65% от ФОТ (7082,15 руб.)	8,48	6437,92 821,09	149,63 14,07	5467,2	54593,56	6962,84	1268,86 119,31	46361,86	45,54	386,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТСЦ-104-0003 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	-52,4064	710,99		710,99	-37260,43			-37260,43		
37	ТСЦ-104-0099 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Плиты минераловатные "Лайт-Баттс" ROCKWOOL, толщина 50 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	932,8	14,72		14,72	13730,82			13730,82		
38	ТЕР12-01-013-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 (100 м2 утепляемого покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (19837,4 руб.): 120% от ФОТ (16531,17 руб.) СП (10745,26 руб.): 65% от ФОТ (16531,17 руб.)	8,48	17873,43 1907,22	431,46 42,21	15534,75	151566,69	16173,23	3658,78 357,94	131734,68	105,78	897,01
39	ТСЦ-104-0003 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	-209,6256	710,99		710,99	-149041,71			-149041,71		
40	ТСЦ-104-0099 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Плиты минераловатные "Лайт-Баттс" ROCKWOOL, толщина 50 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	932,8	44,16		44,16	41192,45			41192,45		
41	ТЕР12-01-002-09 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (2657,57 руб.): 120% от ФОТ (2214,64 руб.) СП (1439,52 руб.): 65% от ФОТ (2214,64 руб.)	8,48	8904,39 256,04	48,02 5,12	8600,33	75509,23	2171,22	407,21 43,42	72930,8	14,36	121,77
42	ТЕР12-01-004-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (834,66 руб.): 120% от ФОТ (695,55 руб.) СП (452,11 руб.): 65% от ФОТ (695,55 руб.)	1,5103	4754,54 454,4	191,66 6,14	4108,48	7180,78	686,28	289,46 9,27	6205,04	26,1	39,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
43	ТЕР12-01-015-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (1355,86 руб.): 120% от ФОТ (1129,88 руб.) СП (734,42 руб.): 65% от ФОТ (1129,88 руб.)	8,48	986,16 129,91	36,34 3,33	819,91	8362,64	1101,64	308,16 28,24	6952,84	7,84	66,48	
44	ТСЦ-101-0856 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	-848	5,68		5,68	-4816,64			-4816,64			
45	ТСЦ-101-4135 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Пленка пароизоляционная "пароизол" (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	848	5,75		5,75	4876			4876			
46	ТЕР12-01-010-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (парапет) (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (1031,16 руб.): 120% от ФОТ (859,3 руб.) СП (558,55 руб.): 65% от ФОТ (859,3 руб.)	0,47	9626,82 1823,17	28,18 5,12	7775,47	4524,61	856,89	13,24 2,41	3654,48	112,75	52,99	
Итого по разделу 4 Кровля :													
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.								1876561,11					1864,89
Итого по позициям, введенным в текущих ценах								25479,23					
Итого								1902040,34					1864,89
Итого по разделу 4 Кровля								1902040,34					1864,89
Раздел 5. Отделка													
47	ТЕР15-01-047-15 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (22235,82 руб.): 105% от ФОТ (21176,97 руб.) СП (11647,33 руб.): 55% от ФОТ (21176,97 руб.)	11,487	7170,88 1826,86	591,6 16,7	4752,42	82371,9	20985,14	6795,71 191,83	54591,05	102,46	1176,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ТЕР15-04-005-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (1498,74 руб.): 105% от ФОТ (1427,37 руб.) СП (785,05 руб.): 55% от ФОТ (1427,37 руб.)	1,557	2389,17 916,3	20,03 0,44	1452,84	3719,94	1426,68	31,19 0,69	2262,07	53,9	83,92
49	ТЕР10-05-011-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) (100 м2 потолка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (1968,71 руб.): 118% от ФОТ (1668,4 руб.) СП (1051,09 руб.): 63% от ФОТ (1668,4 руб.)	1	6226,63 1668,4	20,13	4538,1	6226,63	1668,4	20,13	4538,1	97	97
50	ТЕР15-02-019-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (33704,16 руб.): 105% от ФОТ (32099,2 руб.) СП (17654,56 руб.): 55% от ФОТ (32099,2 руб.)	34,1659	2318,85 903,4	46,61 36,11	1368,84	79225,6	30865,47	1592,47 1233,73	46767,66	51,89	1772,87
51	ТЕР10-05-008-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): двумя слоями (100 м2 стен (за вычетом проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (18292,5 руб.): 118% от ФОТ (15502,12 руб.) СП (9766,34 руб.): 63% от ФОТ (15502,12 руб.)	9,1039	7123,05 1702,8	16,96	5403,29	64847,53	15502,12	154,4	49191,01	99	901,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	ТЕР15-04-005-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (5271,34 руб.): 105% от ФОТ (5020,32 руб.) СП (2761,18 руб.): 55% от ФОТ (5020,32 руб.)	11,616	1708,41 431,97	12,41 0,22	1264,03	19844,89	5017,76	144,15 2,56	14682,98	25,41	295,16
53	ТЕР15-04-005-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Окраска акриловая стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (4498,52 руб.): 105% от ФОТ (4284,3 руб.) СП (2356,37 руб.): 55% от ФОТ (4284,3 руб.)	9,913	1708,41 431,97	12,41 0,22	1264,03	16935,47	4282,12	123,02 2,18	12530,33	25,41	251,89
54	ТСЦ-101-1959 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	-0,6245	13793,57		13793,57	-8614,08			-8614,08		
55	ТСЦ-101-3485 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	0,6245	7577,97		7577,97	4732,44			4732,44		
56	ТЕР15-04-006-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (444,01 руб.): 105% от ФОТ (422,87 руб.) СП (232,58 руб.): 55% от ФОТ (422,87 руб.)	3,533	122,05 119,47	1,62 0,22	0,96	431,2	422,09	5,72 0,78	3,39	6,55	23,14
57	ТСЦ-101-3456 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Грунтовка акриловая: CAPASOL, CAPAROL (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	45,93	27,33		27,33	1255,27			1255,27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	ТЕР15-02-015-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (2220,27 руб.): 105% от ФОТ (2114,54 руб.) СП (1163 руб.): 55% от ФОТ (2114,54 руб.)	1,726	2368,29 1129,35	126,4 95,76	1112,54	4087,67	1949,26	218,17 165,28	1920,24	65,66	113,33
59	ТЕР15-01-050-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Облицовка стен декоративным бумажно- слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее (100 м2 облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (393,26 руб.): 105% от ФОТ (374,53 руб.) СП (205,99 руб.): 55% от ФОТ (374,53 руб.)	0,552	11218,45 676,73	61,17 1,76	10480,55	6192,58	373,56	33,77 0,97	5785,25	38,87	21,46
60	ТЕР15-01-019-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (5255,5 руб.): 105% от ФОТ (5005,24 руб.) СП (2752,88 руб.): 55% от ФОТ (5005,24 руб.)	1,255	11302,7 3969,48	38,99 18,76	7294,23	14184,89	4981,7	48,93 23,54	9154,26	228	286,14
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							295441,93	87474,3	9167,66 1621,56	198799,97		5023,16
Накладные расходы							95782,82					
Сметная прибыль							50376,37					
Итого по разделу 5 Отделка :												
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15)							339448,32					4024,87
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10)							102152,8					998,29
Итого							441601,12					5023,16
Всего с учетом "Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38"							2375814,03					5023,16
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							198799,97					
Машины и механизмы							9167,66					
ФОТ							89095,86					
Накладные расходы							95782,82					
Сметная прибыль							50376,37					
Итого по разделу 5 Отделка							2375814,03					5023,16
Раздел 6. Полы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	ТЕР11-01-008-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой (1 м3 изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (8631,55 руб.): 123% от ФОТ (7017,52 руб.) СП (5263,14 руб.): 75% от ФОТ (7017,52 руб.)	157,097	356,49 35,57	35,63 9,1	285,29	56003,51	5587,94	5597,37 1429,58	44818,2	2,2	345,61
62	ТЕР11-01-011-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (11081,6 руб.): 123% от ФОТ (9009,43 руб.) СП (6757,07 руб.): 75% от ФОТ (9009,43 руб.)	14,463	1744,26 595,02	57,58 27,91	1091,66	25227,23	8605,77	832,78 403,66	15788,68	39,51	571,43
63	ТЕР11-01-011-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (648,43 руб.): 123% от ФОТ (527,18 руб.) СП (395,39 руб.): 75% от ФОТ (527,18 руб.)	14,463	865,47 22,59	29,82 13,86	813,06	12517,29	326,72	431,29 200,46	11759,28	1,5	21,69
64	ТЕР11-01-011-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (356,82 руб.): 123% от ФОТ (290,1 руб.) СП (217,58 руб.): 75% от ФОТ (290,1 руб.)	5,969	1153,96 30,12	39,76 18,48	1084,08	6887,99	179,79	237,33 110,31	6470,87	2	11,94
65	ТЕР11-01-011-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (34,07 руб.): 123% от ФОТ (27,7 руб.) СП (20,78 руб.): 75% от ФОТ (27,7 руб.)	0,456	1442,45 37,65	49,7 23,1	1355,1	657,76	17,17	22,66 10,53	617,93	2,5	1,14
66	ТЕР11-01-011-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (178,88 руб.): 123% от ФОТ (145,43 руб.) СП (109,07 руб.): 75% от ФОТ (145,43 руб.)	5,985	576,98 15,06	19,88 9,24	542,04	3453,23	90,13	118,98 55,30	3244,12	1	5,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	ТЕР06-01-015-10 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (583,74 руб.): 105% от ФОТ (555,94 руб.) СП (361,36 руб.): 65% от ФОТ (555,94 руб.)	2,57	5580,38 212,23	46,51 4,09	5321,64	14341,58	545,43	119,53 10,51	13676,62	12,64	32,48
68	ТСЦ-204-0100 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	-2,57	5079,72		5079,72	-13054,88			-13054,88		
69	ТСЦ-101-0816 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	-0,07196	8640		8640	-621,73			-621,73		
70	ТСЦ-204-0084 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сетка из проволоки холоднотянутой (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	2,57	8061,52		8061,52	20718,11			20718,11		
71	ТЕР11-01-004-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (1050,52 руб.): 123% от ФОТ (854,08 руб.) СП (640,56 руб.): 75% от ФОТ (854,08 руб.)	0,858	3658,22 986,87	349,48 8,57	2321,87	3138,75	846,73	299,85 7,35	1992,17	46,18	39,62
72	ТСЦ-101-1742 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	-99,53	4,6		4,6	-457,84			-457,84		
73	ТСЦ-101-1564 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидроизол (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	99,53	6,99		6,99	695,71			695,71		
74	ТЕР11-01-004-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (633,66 руб.): 123% от ФОТ (515,17 руб.) СП (386,38 руб.): 75% от ФОТ (515,17 руб.)	0,858	2168,9 595,37	173,9 5,06	1399,63	1860,92	510,83	149,21 4,34	1200,88	27,86	23,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	ТСЦ-101-1742 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	-99,53	4,6		4,6	-457,84			-457,84		
76	ТСЦ-101-1564 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидроизол (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	99,53	6,99		6,99	695,71			695,71		
77	ТЕР11-01-004-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (378,34 руб.): 123% от ФОТ (307,59 руб.) СП (230,69 руб.): 75% от ФОТ (307,59 руб.)	0,309	3658,22 986,87	349,48 8,57	2321,87	1130,39	304,94	107,99 2,65	717,46	46,18	14,27
78	ТСЦ-101-1742 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	-35,84	4,6		4,6	-164,86			-164,86		
79	ТСЦ-101-1962 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Материалы рулонные кровельные для: нижних слоев, изопласт ЭПП-4 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	35,84	34,24		34,24	1227,16			1227,16		
80	ТЕР11-01-004-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (3950,13 руб.): 123% от ФОТ (3211,49 руб.) СП (2408,62 руб.): 75% от ФОТ (3211,49 руб.)	5,701	1712,63 559,36	175,22 3,96	978,05	9763,7	3188,91	998,93 22,58	5575,86	26,97	153,76
81	ТЕР11-01-004-07 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной мастикой в один слой толщиной 2 мм (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (2422,77 руб.): 123% от ФОТ (1969,73 руб.) СП (1477,3 руб.): 75% от ФОТ (1969,73 руб.)	5,985	1245,39 322,3	65,71 6,81	857,38	7453,66	1928,97	393,27 40,76	5131,42	15,54	93,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	ТЕР11-01-027-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: керамогранитных (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (18684,03 руб.): 123% от ФОТ (15190,27 руб.) СП (11392,7 руб.): 75% от ФОТ (15190,27 руб.)	7,3316	9168,72 1984,75	200,41 87,14	6983,56	67221,39	14551,39	1469,33 638,88	51200,67	119,78	878,18
83	ТСЦ-101-0287 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	-747,8	60,19		60,19	-45010,08			-45010,08		
84	ц.п.	Плитки керамогранитные (М2)	747,8	550,85		550,85	411925,63			411925,63		
85	ТЕР11-01-027-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (2479,62 руб.): 123% от ФОТ (2015,95 руб.) СП (1511,96 руб.): 75% от ФОТ (2015,95 руб.)	0,973	9168,72 1984,75	200,41 87,14	6983,56	8921,16	1931,16	195 84,79	6795	119,78	116,55
86	ТЕР11-01-021-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Устройство покрытий полимерцементных: (полуритановая пропитка глубокого проникновения) (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (770,2 руб.): 123% от ФОТ (626,18 руб.) СП (469,64 руб.): 75% от ФОТ (626,18 руб.)	0,456	6151,57 1168,58	345,41 204,63	4637,58	2805,12	532,87	157,51 93,31	2114,74	69,6	31,74
87	ТЕР11-01-036-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (3699,73 руб.): 123% от ФОТ (3007,91 руб.) СП (2255,93 руб.): 75% от ФОТ (3007,91 руб.)	5,986	6806,84 495,02	89,77 7,47	6222,05	40745,74	2963,19	537,36 44,72	37245,19	31,41	188,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
88	ТЕР11-01-039-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтуса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (4346,44 руб.): 123% от ФОТ (3533,69 руб.) СП (2650,27 руб.): 75% от ФОТ (3533,69 руб.)	8,3046	2655,38 425,51	7,2	2222,67	22051,87	3533,69	59,79	18458,39	23,6	195,99	
89	ТЕР11-01-040-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (100 м плинтуса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (1225,17 руб.): 123% от ФОТ (996,07 руб.) СП (747,05 руб.): 75% от ФОТ (996,07 руб.)	5,986	636,49 166,4	3,6	466,49	3810,03	996,07	21,55	2792,41	8,99	53,81	
Итого по разделу 6 Полы :													
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.								1883064,29					2779,13
Итого по позициям, введенным в текущих ценах								411925,63					
Итого								2294989,92					2779,13
Итого по разделу 6 Полы								2294989,92					2779,13
Раздел 7. Отмостка и цоколь													
90	ТЕР08-03-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (5519,43 руб.): 122% от ФОТ (4524,12 руб.) СП (3619,3 руб.): 80% от ФОТ (4524,12 руб.)	54	797,01 72,52	43,52 11,26	680,97	43038,54	3916,08	2350,08 608,04	36772,38	4,43	239,22	
91	ТСЦ-403-0032 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 35 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	-49,68	681,62		681,62	-33862,88			-33862,88			
92	ТСЦ-403-0034 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 75 (газобетон 300 мм) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	49,68	846,18		846,18	42038,22			42038,22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	ТЕР26-01-037-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных (утепление фундамента по периметру толщ. 100 мм) (1 м3 изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (2631,82 руб.): 100% от ФОТ (2631,82 руб.) СП (1842,27 руб.): 70% от ФОТ (2631,82 руб.)	7,2	1889,83 365,53	108,99	1415,31	13606,78	2631,82	784,73	10190,23	20,04	144,29
94	ТСЦ-104-0007 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	-6,984	1083,15		1083,15	-7564,72			-7564,72		
95	ТСЦ-104-0099 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Плиты минераловатные "Лайт-Баттс" ROCKWOOL, толщина 50 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	144	14,72		14,72	2119,68			2119,68		
96	ТЕР08-01-003-07 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (671,52 руб.): 122% от ФОТ (550,43 руб.) СП (440,34 руб.): 80% от ФОТ (550,43 руб.)	1,44	1530,35 382,24	83,64	1064,47	2203,7	550,43	120,44	1532,83	21,2	30,53
97	ТЕР15-01-017-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе: стен (100 м2 облицованной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (7880,37 руб.): 105% от ФОТ (7505,11 руб.) СП (4127,81 руб.): 55% от ФОТ (7505,11 руб.)	1,44	11699,47 5183,18	61,91 28,7	6454,38	16847,24	7463,78	89,15 41,33	9294,31	290,7	418,61
98	ТСЦ-101-0270 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Плитки керамические фасадные и ковры из них: цветные (однотонные) толщиной 9 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	-144	52,5		52,5	-7560			-7560		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	ТСЦ-412-1655 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности: шлифованная (Путиловский камень) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	144	157,77		157,77	22718,88			22718,88		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							93585,44	14562,11	3344,40 649,37	75678,93		832,65
Накладные расходы							16703,14					
Сметная прибыль							10029,72					
Итого по разделу 7 Отмостка и цоколь :												
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8)							86387,05					269,75
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20)							10516,15					144,29
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12)							2119,68					
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15)							21295,42					418,61
Итого							120318,3					832,65
Всего с учетом "Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38"							647312,45					832,65
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							75678,93					
Машины и механизмы							3344,4					
ФОТ							15211,48					
Накладные расходы							16703,14					
Сметная прибыль							10029,72					
Итого по разделу 7 Отмостка и цоколь							647312,45					832,65
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого по смете:												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							15462667,68					19699,67
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							2280282,31					
Итого							17742949,99					19699,67
ВСЕГО по смете							17742949,99					19699,67

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)