

" _____ " _____ 2012 г.

" _____ " _____ 2012 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Бетонирование ступеньки на крыльце, установка и закладка окон в МКУК ДК поселка
(наименование работ затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 100692,65 руб.
 строительных работ _____ 87639,9 руб.
 монтажных работ _____ 979,9 руб.
 Средства на оплату труда _____ 15524,2 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 106,2 чел.час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Окна												

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР46-02-007-01 <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (проем 1,9*0,95 м в 1,5 кирпича) (1 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР46-02-007-01 Замена конструкций ОЗП=8,06; ЭМ=4,56; ЗПМ=8,06; МАТ=6,15</i> <i>НР (996,25 руб.): 110%*(0.9*0.85) * 0,94 отФОТ (1259,46 руб.)</i> <i>СП (599,5 руб.): 70%*(0.85*0.8) отФОТ (1259,46 руб.)</i>	0,69	1196,81 226,47	2,14	968,2	825,8	156,26	1,48	668,06	14,63	10,09
2	ТСЦ-404-0005 <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100 (работа без учета кирпича) (1000 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТСЦ-404-0005 МАТ=5,96</i>	-0,276	2122,9		2122,9	-585,92			-585,92		
3	ТЕР46-02-007-01 <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (проем 2,65*0,65 м в 2,5 кирпича) (1 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР46-02-007-01 Замена конструкций ОЗП=8,06; ЭМ=4,56; ЗПМ=8,06; МАТ=6,15</i> <i>НР (1270,58 руб.): 110%*(0.9*0.85) * 0,94 отФОТ (1606,28 руб.)</i> <i>СП (764,59 руб.): 70%*(0.85*0.8) отФОТ (1606,28 руб.)</i>	0,88	1196,81 226,47	2,14	968,2	1053,19	199,29	1,88	852,02	14,63	12,87
4	ТЕРр56-2-2 <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр56-2-2 Проемы ОЗП=8,06; ЭМ=4,66; ЗПМ=8,06</i> <i>НР (406,78 руб.): 82%*0.85 * 0,94 отФОТ (620,86 руб.)</i> <i>СП (307,95 руб.): 62%*0.8 отФОТ (620,86 руб.)</i>	0,1068	739,65 700,87	38,78 20,44		78,99	74,85	4,14 2,18		46,11	4,92
5	ТЕРр56-3-2 <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр56-3-2 Проемы ОЗП=8,06; ЗПМ=8,06</i> <i>НР (301,85 руб.): 82%*0.85 * 0,94 отФОТ (460,71 руб.)</i> <i>СП (228,51 руб.): 62%*0.8 отФОТ (460,71 руб.)</i>	0,0396	1443,54 1443,54			57,16	57,16			94,97	3,76

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕРр56-1-1 <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов (100 коробок) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр56-1-1 Проемы ОЗП=8,06; ЭМ=3,76; ЗПМ=8,06</i> <i>НР (537,53 руб.): 82%*0.85 * 0,94 отФОТ (820,43 руб.)</i> <i>СП (406,93 руб.): 62%*0.8 отФОТ (820,43 руб.)</i>	0,05	2171,6 1992,74	178,86 43,02		108,58	99,64	8,94 2,15		128,73	6,44
7	ТЕР10-01-034-06 <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР10-01-034-06 Деревянные конструкции ОЗП=8,06; ЭМ=4,01; ЗПМ=8,06; МАТ=1,97</i> <i>НР (642,28 руб.): 118%*(0.9*0.85) * 0,94 отФОТ (756,92 руб.)</i> <i>СП (324,26 руб.): 63%*(0.85*0.8) отФОТ (756,92 руб.)</i>	0,0336	241796,98 2776,77	667,13 18,14	238353,08	8124,38	93,3	22,42 0,61	8008,66	167,578	5,63
8	ТЕР10-01-034-05 <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР10-01-034-05 Деревянные конструкции ОЗП=8,06; ЭМ=4,04; ЗПМ=8,06; МАТ=2</i> <i>НР (980,94 руб.): 118%*(0.9*0.85) * 0,94 отФОТ (1156,04 руб.)</i> <i>СП (495,25 руб.): 63%*(0.85*0.8) отФОТ (1156,04 руб.)</i>	0,0396	245410,97 3573,86	780,3 48,35	241056,81	9718,27	141,52	30,9 1,91	9545,85	215,6825	8,54

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР10-01-035-01 <i>Пр. Комитета по спроут ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;</i> <i>ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР10-01-035-01 Деревянные конструкции ОЗП=8,06;</i> <i>ЭМ=4,06; ЗПМ=8,06; МАТ=3,5</i> <i>НР (135,14 руб.): 118%*(0.9*0.85) * 0,94 отФОТ (159,26</i> <i>руб.)</i> <i>СП (68,23 руб.): 63%*(0.85*0.8) отФОТ (159,26 руб.)</i>	0,05	3981,63 394,04	24,58 1,1	3563,01	199,08	19,7	1,23 0,06	178,15	24,3685	1,22
10	ц.п.	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ШИРИНОЙ до 400 ММ (М) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;</i> <i>ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	5	315,4		315,4	1577			1577		
11	ТЕР15-01-050-04 <i>Пр. Комитета по спроут ЛО от 01.07.11 №10</i>	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2 облицовки) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;</i> <i>ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР15-01-050-04 Облицовочные работы ОЗП=7,48;</i> <i>ЭМ=3,88; ЗПМ=7,48; МАТ=1,94</i> <i>НР (1100,08 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 отФОТ (1456,95</i> <i>руб.)</i> <i>СП (544,9 руб.): 55%*(0.85*0.8) отФОТ (1456,95 руб.)</i>	0,0584	14251,36 3332,98	79,46 2,2	10838,92	832,28	194,65	4,64 0,13	632,99	191,4405	11,18
12	ТЕРр58-3-1 <i>Пр. Комитета по спроут ЛО от 01.07.11 №10</i>	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (отливы оконные) (100 м труб и покрытий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр58-3-1 Крыши, кровли ОЗП=8,06; ЭМ=6,08;</i> <i>ЗПМ=8,06</i> <i>НР (35,97 руб.): 83%*0.85 * 0,94 отФОТ (54,24 руб.)</i> <i>СП (28,2 руб.): 65%*0.8 отФОТ (54,24 руб.)</i>	0,05	134,8 134,59	0,21		6,74	6,73	0,01		9,1	0,46

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕР12-01-010-01 Пр. Комплект по спроит ЛО от 01.07.11 №10	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы) (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-010-01 Кровли ОЗП=8,06; ЭМ=7,22; ЗПМ=8,06; МАТ=3,13 НР (182,84 руб.): 120%*(0.9*0.85) * 0,94 отФОТ (211,89 руб.) СП (93,66 руб.): 65%*(0.85*0.8) отФОТ (211,89 руб.)	0,0125	9907,34 2096,65	35,23 6,4	7775,46	123,84	26,21	0,44 0,08	97,19	129,6625	1,62
Вентилятор												
14	ТЕРм08-03-605-01 Пр. Комплект по спроит ЛО от 01.07.11 №10	Демонтаж Вентилятора (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-605-01 Приборы осветительные, нагревательные, щитки и счетчики ОЗП=8,06; ЭМ=5,19; ЗПМ=8,06; МАТ=3,61 НР (108,66 руб.): 95%*0.85 * 0,94 отФОТ (143,15 руб.) СП (74,44 руб.): 65%*0.8 отФОТ (143,15 руб.)	1	32,82 16,32	16,5 1,44		32,82	16,32	16,5 1,44		0,868	0,87
15	ТЕРм08-03-605-01 Пр. Комплект по спроит ЛО от 01.07.11 №10	Вентилятор (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-605-01 Приборы осветительные, нагревательные, щитки и счетчики ОЗП=8,06; ЭМ=5,19; ЗПМ=8,06; МАТ=3,61 НР (155,15 руб.): 95%*0.85 * 0,94 отФОТ (204,4 руб.) СП (106,29 руб.): 65%*0.8 отФОТ (204,4 руб.)	1	49,09 23,31	23,57 2,05	2,21	49,09	23,31	23,57 2,05	2,21	1,24	1,24
16	ц.п.	Вентилятор (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1	1271,19		1271,19	1271,19			1271,19		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							55079,37	8825,15	517,15 85,43	45737,07		68,84
Накладные расходы							6854,03					
Сметная прибыль							4042,71					
Итого по разделу 1 Окна :												
Итого Строительные работы							64996,21					66,73
Итого Монтажные работы							979,9					2,11

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							65976,11					68,84
В том числе:												
Материалы							45737,07					
Машины и механизмы							517,15					
ФОТ							8910,58					
Накладные расходы							6854,03					
Сметная прибыль							4042,71					
Итого по разделу 1 Окна							65976,11					68,84
Раздел 2. Бетонирование												
17	ТЕР13-06-003-01 <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР13-06-003-01 Подготовительные работы ОЗП=8,06; ЗПМ=8,06</i> <i>НР (767,95 руб.): 90%*(0.9*0.85) * 0,94 отФОТ (1186,59 руб.)</i> <i>СП (564,82 руб.): 70%*(0.85*0.8) отФОТ (1186,59 руб.)</i>	8,8	16,73 16,73			147,22	147,22			1,035	9,11
18	ТЕР15-04-006-01 <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	(прим) Покрытие поверхностей грунтовкой: крыльца (100 м2 покрытия) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР15-04-006-01 Малярные работы ОЗП=8,06; ЭМ=4,18; ЗПМ=8,06; МАТ=3,93</i> <i>НР (91,1 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 отФОТ (120,66 руб.)</i> <i>СП (45,13 руб.): 55%*(0.85*0.8) отФОТ (120,66 руб.)</i>	0,088	172,89 169,9	2,03 0,28	0,96	15,21	14,95	0,18 0,02	0,08	9,315	0,82
19	101-2416	Бетоконтакт', КНАУФ (кг) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	2,2	80		80	176			176		

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕР06-01-015-10 Пр. Комплект по спрout ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Армирование подстилающих слоев и набетонок (устройство арматурного каркаса) (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-10 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=8,06; ЭМ=5,05; ЗПМ=8,06; МАТ=4,23 НР (45,46 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 отФОТ (60,21 руб.) СП (26,61 руб.): 65%*(0.85*0.8) отФОТ (60,21 руб.)	0,03	5623,84 244,06	58,14 5,11	5321,64	168,72	7,32	1,74 0,15	159,66	14,536	0,44
21	ТСЦ-204-0100 Пр. Комплект по спрout ЛО от 01.07.11 №10	Горячекатаная арматурная сталь класса: А- I, А-II, А-III (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-204-0100 МАТ=4,25	-0,115	5079,72		5079,72	-584,17			-584,17		
22	101-3891	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100x100 мм (м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	9,24	98,61		98,61	911,16			911,16		
23	ТЕР46-03-001-01 Пр. Комплект по спрout ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной до 200 мм диаметром: 10 мм (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-001-01 Сверление и пробивка отверстий, проемов в конструкциях, заделка отверстий, гнезд и борозд ОЗП=8,06; ЭМ=4,12; ЗПМ=8,06; МАТ=1,25 НР (2068,8 руб.): 110%*(0.9*0.85) * 0,94 отФОТ (2615,39 руб.) СП (1244,93 руб.): 70%*(0.85*0.8) отФОТ (2615,39 руб.)	0,48	1466,29 315,55	953,42 360,47	197,32	703,82	151,46	457,64 173,03	94,72	17,3	8,3

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТЕР06-01-015-01 Пр. Комитета по спрout ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой (анкера из стали арматурной: 10 мм - 24 м.п.) (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-01 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=8,06; ЭМ=5; ЗПМ=8,06; МАТ=3,35 НР (370,62 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 отФОТ (490,85 руб.) СП (216,96 руб.): 65%*(0.85*0.8) отФОТ (490,85 руб.)	0,01	15354,83 6082,37	94,76 8	9177,7	153,55	60,82	0,95 0,08	91,78	362,2615	3,62
25	ТЕР46-05-008-03 Пр. Комитета по спрout ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (уголок по ступеням 63*63*6 мм - 22мп) (1 т металлоконструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-05-008-03 Временные защитные ограждения и устройства при производстве работОЗП=8,06; ЭМ=3,58; ЗПМ=8,06; МАТ=2,95 НР (1182,92 руб.): 110%*(0.9*0.85) * 0,94 отФОТ (1495,45 руб.) СП (711,83 руб.): 70%*(0.85*0.8) отФОТ (1495,45 руб.)	0,12584	1855,1 1474,45	280,56	100,09	233,45	185,54	35,31	12,6	84,69	10,66
26	101-2544	Сталь угловая: 63х63*6 мм (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,12584	24063,55		24063,55	3028,16			3028,16		
27	ТЕР06-01-001-16 Пр. Комитета по спрout ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Бетонирование крыльца с устройством пандуса (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-001-16 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=8,06; ЭМ=8,13; ЗПМ=8,06; МАТ=4,15 НР (302,7 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 отФОТ (400,9 руб.) СП (177,2 руб.): 65%*(0.85*0.8) отФОТ (400,9 руб.)	0,01	104682,04 4103,28	3702,44 871,19	96876,32	1046,82	41,03	37,02 8,71	968,77	253,759	2,54

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТЕРр62-25-7 <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-25-7 Малярные работы ОЗП=8,06; ЭМ=4,14; ЗПМ=8,06; МАТ=3,12 НР (155,69 руб.): 80%*0.85 * 0,94 отФОТ (243,57 руб.) СП (97,43 руб.): 50%*0.8 отФОТ (243,57 руб.)</i>	0,0792	1114,76 381,61	2,57	730,58	88,29	30,22	0,2	57,87	23,6	1,87
29	СЦП1-1-27	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (за т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2.1.7 Заполнение оконных проемов. 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=6,38; ЗПМ=8,47; МАТ=2,25 НР 100%*0,94 отФОТ СП 60% отФОТ</i>	0,65	7,6	7,6		4,94		4,94			
30	СЦПЗ-2-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2.1.7 Заполнение оконных проемов. 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=6,38; ЗПМ=8,47; МАТ=2,25 НР 0%*0,94 отФОТ СП 0% отФОТ</i>	0,65	22,91	22,91		14,89		14,89			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							14573,54	5146,79	2454,50 1466,83	6972,25		37,36
Накладные расходы							4985,24					
Сметная прибыль							3084,91					
Итого по разделу 2 Бетонирование :												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							18528,37					37,36
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							4115,32					
Итого							22643,69					37,36
В том числе:												
Материалы							6972,25					
Машины и механизмы							2454,5					
ФОТ							6613,62					
Накладные расходы							4985,24					
Сметная прибыль							3084,91					
Итого по разделу 2 Бетонирование							22643,69					37,36
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							69652,91	13971,94	2971,65 1552,26	52709,32		106,2
Накладные расходы							11839,27					
Сметная прибыль							7127,62					
Итого по смете:												
Итого Строительные работы							87639,9					104,09
Итого Монтажные работы							979,9					2,11
Итого							88619,8					106,2
В том числе:												
Материалы							52709,32					
Машины и механизмы							2971,65					
ФОТ							15524,2					
Накладные расходы							11839,27					
Сметная прибыль							7127,62					
Непредвиденные затраты 2%							1772,4					
Итого с непредвиденными							90392,2					
НДС по УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18							10300,45					
ВСЕГО по смете							100692,65					106,2

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----