

" _____ " _____ 2012 г.

" _____ " _____ 2012 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Благоустройство территории под стадион и установка металлического ограждения для МБОУ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1299765,76 руб.
Средства на оплату труда _____ 168756,64 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1103,26 чел.час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата -	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуата -	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Планировка участка												
1	ТЕР01-02-099-06 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см (100 деревьев) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР01-02-099-06 Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы ОЗП=7,54; ЭМ=2,07; ЗПМ=7,54</i> <i>НР (50,73 руб.): 80% от ФОТ (63,41 руб.)</i> <i>СП (28,53 руб.): 45% от ФОТ (63,41 руб.)</i>	0,02	464,66 420,35	44,31		9,29	8,41	0,88		23,575	0,47

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	ТЕР01-02-099-03 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см (100 деревьев) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР01-02-099-03 Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы ОЗП=7,54; ЭМ=2,07; ЗПМ=7,54</i> <i>НР (104,66 руб.): 80% от ФОТ (130,82 руб.)</i> <i>СП (58,87 руб.): 45% от ФОТ (130,82 руб.)</i>	0,1	191,77 173,47	18,3			19,18	17,35	1,83		9,729	0,97
3	ТЕР01-02-105-03 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см (100 пней) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР01-02-105-03 Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы ОЗП=7,54; ЭМ=6,12; ЗПМ=7,54</i> <i>НР (27,62 руб.): 80% от ФОТ (34,53 руб.)</i> <i>СП (15,54 руб.): 45% от ФОТ (34,53 руб.)</i>	0,02	871,04	871,04 228,9			17,42		17,42 4,58			
4	ТЕР01-02-105-01 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см (100 пней) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР01-02-105-01 Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы ОЗП=7,54; ЭМ=6,12; ЗПМ=7,54</i> <i>НР (50,18 руб.): 80% от ФОТ (62,73 руб.)</i> <i>СП (28,23 руб.): 45% от ФОТ (62,73 руб.)</i>	0,1	316,74	316,74 83,24			31,67		31,67 8,32			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕР01-02-112-02 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (1 га) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР01-02-112-02 Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы ОЗП=7,54; ЭМ=11,18; ЗПМ=7,54</i> <i>НР (128,42 руб.): 80% от ФОТ (160,53 руб.)</i> <i>СП (72,24 руб.): 45% от ФОТ (160,53 руб.)</i>	0,3	270,33	270,33 70,95		81,1		81,1 21,29			
6	ТЕР01-02-114-02 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (1 га) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР01-02-114-02 Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы ОЗП=7,54; ЭМ=6,12; ЗПМ=7,54</i> <i>НР (456,8 руб.): 80% от ФОТ (571 руб.)</i> <i>СП (256,95 руб.): 45% от ФОТ (571 руб.)</i>	0,3 <i>пл</i>	960,61	960,61 252,44		288,18		288,18 75,73			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТЕР01-02-117-02 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние (1 га) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР01-02-117-02 Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы ОЗП=7,54; ЭМ=6,12; ЗПМ=7,54</i> <i>НР (416,69 руб.): 80% от ФОТ (520,86 руб.)</i> <i>СП (234,39 руб.): 45% от ФОТ (520,86 руб.)</i>	0,3 <i>пл</i>	876,24	876,24 230,26		262,87		262,87 69,08			
8	ТЕР01-02-107-01 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (100 ям) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР01-02-107-01 Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы ОЗП=7,54; ЭМ=6,75; ЗПМ=7,54</i> <i>НР (57,54 руб.): 80% от ФОТ (71,93 руб.)</i> <i>СП (32,37 руб.): 45% от ФОТ (71,93 руб.)</i>	0,12	275,93	275,93 79,49		33,11		33,11 9,54			
9	407-0013	Земля растительная механизированной заготовки (м3) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	15	251,93		251,93	3778,95			3778,95		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10	ТЕР01-01-036-02 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР01-01-036-02 Механизованная разработка грунтов (экскаваторами, скреперами, бульдозерами, грейдерами, методом гидромеханизации и пр.)</i> <i>ОЗП=7,54; ЭМ=6,75; ЗПМ=7,54</i> <i>НР (183,3 руб.): 95% от ФОТ (192,95 руб.)</i> <i>СП (96,48 руб.): 50% от ФОТ (192,95 руб.)</i>	3 <i>пл*10</i>	29,61	29,61 8,53		88,83		88,83 25,59				
11	ТЕР01-02-027-04 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 (1000 м2 спланированной площади) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР01-02-027-04 Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы ОЗП=7,54; ЗПМ=7,54</i> <i>НР (33650,42 руб.): 80% от ФОТ (42063,02 руб.)</i> <i>СП (18928,36 руб.): 45% от ФОТ (42063,02 руб.)</i>	3 <i>пл*10</i>	1859,55	1859,55		5578,65	5578,65				115	345
12	СЦП1-1-20	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Лес круглый (за т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР01-02-027-04 Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы ОЗП=7,54; ЗПМ=7,54</i> <i>НР 100% от ФОТ</i> <i>СП 60% от ФОТ</i>	15	24,2	24,2		363		363				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	СЦПЗ-2-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР01-02-027-04 Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы ОЗП=7,54; ЗПМ=7,54</i> <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	15	22,91	22,91		343,65		343,65			
Итого по разделу 1 Планировка участка								107029,41				346,44
Раздел 2. Ограждение												
14	ТЕР07-01-054-12 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	(прим) Установка металлических оград по металлическим столбам (100 м ограды) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР07-01-054-12 Производственные здания и сооружения ОЗП=7,54; ЭМ=6,01; ЗПМ=7,54; МАТ=2,57</i> <i>НР (156150,36 руб.): 130% от ФОТ (120115,66 руб.)</i> <i>СП (102098,31 руб.): 85% от ФОТ (120115,66 руб.)</i>	3,88 о	19820,89 3367,49	3937,21 738,3	12516,19	76905,05	13065,86	15276,37 2864,60	48562,82	186,7715	724,67
15	ТСЦ-201-0849 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Панели металлические сетчатые (м2) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР07-01-054-12 Производственные здания и сооружения ОЗП=7,54; ЭМ=6,01; ЗПМ=7,54; МАТ=2,57</i>	-733,32 -о*189	62,13		62,13	-45561,17			-45561,17		
16	ц.п.	Ограждение сварное окрашенное (рама - профильная труба 40*20, вертикальные стойки - труба 20*20, с шагом 150 мм, покраска - черная краска по металлу. размер секции 1,7*2,5 м) (м2) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	659,6 о*1,7*100	593,22		593,22	391287,91			391287,91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ц.п.	Столб заборный 50x50 мм 2,5 м окрашенный черной краской (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	155 ОКР(о*100/2,5;0)	577,97		577,97	89585,35			89585,35		
Итого по разделу 2 Ограждение							937163,73					724,67
Раздел 3. Ворота и калитка												
18	ТЕР07-01-055-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-055-01 Производственные здания и сооружения ОЗП=7,54; ЭМ=5,98; ЗПМ=7,54; МАТ=5,73 НР (4386,5 руб.): 130% от ФОТ (3374,23 руб.) СП (2868,1 руб.): 85% от ФОТ (3374,23 руб.)	0,01	74274,08 41300,07	18571,16 3451,18	14402,85	742,74	413	185,71 34,51	144,03	2231,23	22,31
19	ц.п.	Столбы для ворот 2,5 м окрашенные черной краской (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	2 в*2*100	1016,95		1016,95	2033,9			2033,9		
20	ц.п.	Готовые Ворота распашные сварные с калитками окрашенные черной краской размером 6*1,7 м (из профильной трубы 40*40 мм и 20*20 мм) с замком врезным (м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	10,2 в*1,7*6*100	1228,81		1228,81	12533,86			12533,86		
21	ТЕР07-01-055-08 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство калиток: с установкой столбов металлических (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-055-05 Производственные здания и сооружения ОЗП=7,54; ЭМ=6,06; ЗПМ=7,54; МАТ=5,4 НР (1813,46 руб.): 130% от ФОТ (1394,97 руб.) СП (1185,72 руб.): 85% от ФОТ (1394,97 руб.)	0,01	21348,74 18499,15	580,06 2,2	2269,53	213,49	184,99	5,8 0,02	22,7	983,9975	9,84

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ц.п.	Столбы для калиток 2,5м окрашенные черной краской (шт.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	2 <i>кал*2*100</i>	1016,95		1016,95	2033,9			2033,9		
23	ц.п.	Готовые калитки сварные окрашенные черной краской размером 1,2*1,7 м (из профильной трубы 40*40 мм и 20*20 мм) с замком врезным (м2) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	2,04 <i>кал*100*1,2*1,7</i>	1101,69		1101,69	2247,45			2247,45		
Итого по разделу 3 Ворота и калитка							35705,3					32,15
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							756517,68	145282,67	99071,58 23473,97	512163,43		1103,26
Накладные расходы							197476,68					
Сметная прибыль							125904,08					
Итого по смете:												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							576397,12					1103,26
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							503501,32					
Итого							1079898,44					1103,26
В том числе:												
Материалы							512163,43					
Машины и механизмы							99071,58					
ФОТ							168756,64					
Накладные расходы							197476,68					
Сметная прибыль							125904,08					
Непредвиденные затраты 2%							21597,97					
Итого с непредвиденными							1101496,41					
НДС 18%							198269,35					
ВСЕГО по смете							1299765,76					1103,26

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----