

" " 2018 г.

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Благоустройство у корпуса №13

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость №03/04 от 05.04.2018

Сметная стоимость	483 948,68	руб.
Средства на оплату труда	85 253,00	руб.
Сметная трудоемкость	486,98	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	эксп. машин	материалов		Всего	оплаты труда	эксп. машин	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>													
1	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Резка шва в а/бетонном покрытии; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (3135 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1523 руб.)	0,9	4083,69 80,69	688,48 37,92	3 314,52	ОЗП=20,8701 ЭМ=2,0592 ЗПМ=20,0013 МАТ=8,7233	28814	1516	1276 683	26022	9,71 2,81	8,74 2,53
2	ФССЦ-01.7.07.14-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-167,4	17,82		17,82	МАТ=8,7233	-26022			-26022		
3	ФЕР27-03-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании; 100 м НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1027 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (552 руб.)	0,05	615,13 615,13			ОЗП=20,8579	642	642			76,70	3,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3  НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (20922 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (11412 руб.)	0,408	6008,44	3986,2		ОЗП=20,87 ЭМ=13,3195 ЗПМ=19,9852	38882	17219	21663		243,35	99,29
				2022,24	423,75					3455		41,39	16,89
5	ФССЦлг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза  НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	87,7	3,28	3,28		ЭМ=14,4	4142		4142			
6	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза  НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	2,7	42,98	42,98		ЭМ=10,64	1235		1235			
7	ФССЦлг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км; 1 т груза  НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	90,4	13,38	13,38		ЭМ=12,41	15011		15011			
								108360					130,82
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>													<b>23,05</b>
<b>Раздел 2. Ремонтные работы</b>													
8	ФЕР47-01-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Планировка участка: вручную; 100 м2  НР 98%=115%*0.85 от ФОТ; (9144 руб.) СП 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5692 руб.)	4,25	79,56			ОЗП=20,8692	7056	7056			10,20	43,35
				79,56									
9	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3  НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (27 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (14 руб.)	0,0025	2281,99	2143,72	12,20	ОЗП=20,8585 ЭМ=8,3529 ЗПМ=19,9948 МАТ=5,959	52	7	45		15,72	0,04
				126,07	177,59					9		13,88	0,03
10	ФССЦл-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ средний; м3	0,2625	55,26		55,26	МАТ=18,5486	269			269		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ФЕРр69-16-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт отмости: бетонной толщиной 15 см; 100 м2 НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (494 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (300 руб.)	0,025	7755,72 1024,44	2380,61 233,65	4 350,67	ОЗП=20,8627 ЭМ=9,5726 ЗПМ=20,0033 МАТ=7,6405	1935	534	570 117	831	126,63 17,31	3,17 0,43
12	ФССЦ- 04.1.02.05-0024 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В10 (М150); м3	0,125	600,00		600,00	МАТ=5,0816	381			381		
13	ФССЦ- 02.2.05.04-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	0,25	118,60		118,60	МАТ=7,0392	209			209		
14	ФЕР06-01-015- 10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок; т НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (21 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (11 руб.)	0,00725	429,97 111,99	32,38 4,71	285,60	ОЗП=20,8623 ЭМ=10,6343 ЗПМ=19,966 МАТ=4,2838	28	17	2 1	9	12,64 0,38	0,09
15	ФССЦ- 08.1.02.17-0097 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100x100 мм; м2	2,5	23,76		23,76	МАТ=4,3135	256			256		
16	ФЕР27-02-010- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях; 100 м НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (19636 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (10548 руб.)	0,9	3226,95 643,64	78,78 9,64	2 504,53	ОЗП=20,8556 ЭМ=9,4964 ЗПМ=20,0072 МАТ=4,752	23466	12081	673 174	10712	76,08 0,72	68,47 0,65
17	Текущая стоимость	Камень бордюрный БР100.30.18; шт	90	456,78		456,78		41110			41110		
18	ФЕР27-04-003- 01 Общая толщина 10 см Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований и покрытий из крупнозернистого песка: однослойных толщиной 12 см; 1000 м2 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (9940 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5340 руб.)	0,408	3120,28 386,99	2707,67 329,19	25,62	ОЗП=20,8746 ЭМ=9,3603 ЗПМ=19,9699 МАТ=5,959	13699	3296	10341 2682	62	46,18 26,74	18,84 10,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	ФЕР27-04-003-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07; 1000 м2  (Поправка на толщину ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))  НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (-175 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (-94 руб.)	-0,408	142,28	142,28 12,44		ЭМ=6,4008 ЗПМ=19,9726	-372		-372 -101		0,92	-0,38
20	ФССЦ-02.3.01.02-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный; м3	42,84	59,99		59,99	МАТ=13,1908	33900			33900		
21	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство засыпки из плодородного слоя земли толщиной 200 мм; 100 м3  НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (11151 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5083 руб.)	0,816	729	729		ОЗП=20,844	12399	12399			97,20	79,32
22	ФССЦ-16.2.01.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Земля растительная механизированной заготовки; м3	85,68	131,90		131,90	МАТ=3,244	36661			36661		
								264263					281,52
Итого по разделу 2 Ремонтные работы													16,6
<b>Раздел 3. Металлическое ограждение газона</b>													
23	ФЕР07-01-054-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических оград по металлическим стойкам; 100 м  НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (3965 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2072 руб.)	0,075	4270,07	2686,12 1399,4	184,55	ОЗП=20,8874 ЭМ=9,7989 ЗПМ=20,0023 МАТ=3,9873	4222	2192	1974 468	56	147,15 23,16	11,04 1,74
24	ФССЦ-04.1.02.05-0026 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200); м3	0,1035	665,00		665,00	МАТ=4,7153	325			325		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	ФССЦ-07.2.07.04-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т, т	0,194	10 508,00		10 508,00	MAT=5,4529	11116			11116		
26	ФЕР13-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом; 100 м2 НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (162 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (101 руб.)	0,095	304,03 79,36	2,23 0,33	222,44	ОЗП=20,8911 ЭМ=10,3632 ЗПМ=20,0909 MAT=9,5922	362	158	2 1	202	9,08 0,03	0,86
27	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Расчистка от старой краски щетками; м2 НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (671 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (419 руб.)	4,1	7,68 7,68			ОЗП=20,9231	659	659			0,90	3,69
28	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100 м2 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1469 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (611 руб.)	0,095	720,44 629,59	2,28 0,49	88,57	ОЗП=20,8623 ЭМ=11,9473 ЗПМ=19,653 MAT=3,153	1277	1248	3 1	26	71,06 0,04	6,75
29	Текущая стоимость	Грунт-эмаль "Нержамет" RAL 7040 и RAL 2009; кг	2,85	316,46		316,46		902			902		
30	ФЕР27-06-038-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка защитных ограждений тротуаров: бетонных полусфер; шт НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (626 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (336 руб.)	4	153,36 4,12	3,43 0,54	145,81	ОЗП=20,8665 ЭМ=9,1661 ЗПМ=19,7222 MAT=9,1209	5789	344	126 43	5319	0,5 0,05	2 0,2
31	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ средний; м3	0,013	55,26		55,26	MAT=18,5486	13			13		
Итого по разделу 3 Металлическое ограждение газона								37503					32,19
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								258418	59368	56691	142359		2,8
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								283995	75452	66184	142359		33
									9801				42,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								82213					
	Накладные расходы							43918					444,53
	Сметная прибыль							410126					
	Итого												42,45
	В том числе:							142359					
	Материалы							66184					
	Машины и механизмы							85253					
	ФОТ							82213					
	Накладные расходы							43918					
	Сметная прибыль							73822,68					444,53
	НДС 18%							483948,68					
	<b>ВСЕГО по смете</b>												<b>42,45</b>