

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2016 г.

" _____ " _____ 2016 г.

микрорайон малоэтажной застройки "Чистые пруды"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на _____ благоустройство жилой дом №10
(наименование работы ~~запрет~~ наименование объекта)

Основание: 028/13-01-ГП

Сметная стоимость строительных работ _____ 4593,452 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 12,197 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1111,82 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Отмостка (S=169,56 м2) тип 1										
1	ТЕР01-02-027-04 Приказ Департадорастр. Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 (1000 м2 спланированной площади)	0,16956	829 829		141	141		100	16,96
2	ТЕР11-01-002-01 Приказ Департадорастр. Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД	Устройство подстилающих слоев: песчаных толщиной 100 мм (1 м3 подстилающего слоя)	16,956	193,15 28,61	34,83 3,24	3275	485	591 55	3,41	57,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР11-01-002-04 Приказ Департадоросп. Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД	Устройство подстилающих слоев: щебеночных толщиной 100 мм (1 м3 подстилающего слоя)	16,956	507,75 32,12	64,44 5,94	8609	545	1093 101	3,73	63,25
4	ТЕР27-07-001-01 Приказ Департадоросп. Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия)	1,6956	3229,33 136,53	67,32 0,61	5476	232	114 1	15,12	25,64
Раздел 2. Автодороги, проезды (S= 1 921,66 м2) тип 3										
5	ТЕР27-02-010-02 Приказ Департадоросп. Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня)	2,945	4887,44 625,38	90,04 9,86	14394	1842	265 29	76,08	224,06
6	ТСЦ-403-8021 Приказ Департадоросп. Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	295	66,19		19526				
7	ТЕР27-04-001-01 Приказ Департадоросп. Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 200 мм (100 м3 материала основания (в плотном теле))	3,84332	2661,33 122,46	2507,37 190,71	10228	471	9637 733	15,72	60,42
8	ТСЦ-408-0122 Приказ Департадоросп. Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД	Песок природный для строительных: работ средний (м3)	422,7652	107,3		45363				
9	ТЕР27-04-006-01 Приказ Департадоросп. Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (общая толщина 180 мм) (1000 м2 основания)	1,92166	5524,9 293,46	5042,44 591,08	10617	564	9690 1136	36,96	71,02
10	ТЕР27-04-0067-04 Приказ Департадоросп. Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27- 04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03, к=3 (1000 м2 основания) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))	1,92166	831,24	831,24 97,05	1597		1597 186		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	П/Л ООО Весна от 06.13 г. п.620	Щебень гранит (м3) <i>(Поправки к стоимости материалов на 1 квартал 2013 года (МАТ=МАТ/4,28-МАТ); Убрать НДС при переводе в цены 2001 (МАТ=МАТ/1,18-МАТ); Заполнить итально-складские расходы по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением металлоконструкций) - 2% (МАТ=МАТ*1,02-МАТ))</i>	464,66	599,83		278717				
12	ТЕР27-06-020-01 <i>Приказ Департадорсп. Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (толщина 5 см) (1000 м2 покрытия)	1,92166	53138,25 358,11	2796,91 282	102114	688	5375 542	38,3	73,6
13	ТЕР27-06-021-01 <i>Приказ Департадорсп. Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 к=2 (1000 м2 покрытия) <i>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i>	1,92166	12477,04 1,68	7,68	23977	3	15	0,18	0,35

Раздел 3. Плиточное покрытие тротуара с учетом входных групп (S=180 м2) тип 4

14	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Департадорсп. Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня)	1,144	4887,44 625,38	90,04 9,86	5591	715	103 11	76,08	87,04
15	ТСЦ-403-8023 <i>Приказ Департадорсп. Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД</i>	Камни бортовые: БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	115	23,45		2697				
16	ТЕР01-02-005-01 <i>Приказ Департадорсп. Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД</i>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта)	0,37875	469,08 103,87	365,21 32,83	178	39	139 12	12,53	4,75
17	ТЕР27-04-001-02 <i>Приказ Департадорсп. Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,18	2785,89 122,46	2619,33 201,86	501	22	471 36	15,72	2,83
18	ТСЦ-408-0203 <i>Приказ Департадорсп. Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД</i>	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% (м3)	19,8	123,21		2440				
19	ТЕР27-07-003-02 <i>Приказ Департадорсп. Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД</i>	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара)	1,8	29469,04 336,66	460,16 6,05	53044	606	828 11	42,4	76,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 4. Плиточное покрытие внутридворовых дорожек (S=164,45 м2) тип 5										
20	ТЕР27-02-010-02 Приказ Департамента по развитию 03.08.10 №258/ОД	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня)	1,823	4887,44 625,38	90,04 9,86	8910	1140	164 18	76,08	138,69
21	ТСЦ-403-8023 Приказ Департамента по развитию 03.08.10 №258/ОД	Камни бортовые: БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	183	23,45		4291				
22	ТЕР01-02-005-01 Приказ Департамента по развитию 03.08.10 №258/ОД	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта)	0,246675	469,08 103,87	365,21 32,83	116	26	90 8	12,53	3,09
23	ТЕР27-04-001-02 Приказ Департамента по развитию 03.08.10 №258/ОД	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,16445	2785,89 122,46	2619,33 201,86	458	20	431 33	15,72	2,59
24	ТСЦ-408-0203 Приказ Департамента по развитию 03.08.10 №258/ОД	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% (м3)	18,0895	123,21		2229				
25	ТЕР27-07-003-02 Приказ Департамента по развитию 03.08.10 №258/ОД	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара)	1,6445	29469,04 336,66	460,16 6,05	48462	554	757 10	42,4	69,73
Раздел 5. Плиточное покрытие островка на проезде (S=14 м2)										
26	ТЕР27-02-010-02 Приказ Департамента по развитию 03.08.10 №258/ОД	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня)	0,1	4887,44 625,38	90,04 9,86	489	63	9 1	76,08	7,61
27	ТСЦ-403-8023 Приказ Департамента по развитию 03.08.10 №258/ОД	Камни бортовые: БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	10	23,45		235				
28	ТЕР01-02-005-01 Приказ Департамента по развитию 03.08.10 №258/ОД	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта)	0,021	469,08 103,87	365,21 32,83	10	2	8 1	12,53	0,26
29	ТЕР27-04-001-02 Приказ Департамента по развитию 03.08.10 №258/ОД	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,014	2785,89 122,46	2619,33 201,86	39	2	37 3	15,72	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТСЦ-408-0203 Приказ Департадорсп. Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35- 50% (м3)	1,54	123,21		190				
31	ТЕР27-07-003-02 Приказ Департадорсп. Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара)	0,14	29469,04 336,66	460,16 6,05	4126	47	64 1	42,4	5,94

Раздел 6. Плиточное покрытие тротуара и островка дополнительного участка (S=72+22,5=94,5 м2)

32	ТЕР27-02-010-02 Приказ Департадорсп. Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня)	0,65	4887,44 625,38	90,04 9,86	3177	406	59 6	76,08	49,45
33	ТСЦ-403-8023 Приказ Департадорсп. Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД	Камни бортовые: БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	65	23,45		1524				
34	ТЕР01-02-005-01 Приказ Департадорсп. Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта)	0,14175	469,08 103,87	365,21 32,83	66	15	51 5	12,53	1,78
35	ТЕР27-04-001-02 Приказ Департадорсп. Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,0945	2785,89 122,46	2619,33 201,86	263	12	248 19	15,72	1,49
36	ТСЦ-408-0203 Приказ Департадорсп. Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35- 50% (м3)	10,395	123,21		1281				
37	ТЕР27-07-003-02 Приказ Департадорсп. Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара)	0,945	29469,04 336,66	460,16 6,05	27848	318	435 6	42,4	40,07

Раздел 7. Асфальтовое покрытие дополнительного участка (S=37,65 м2)

38	ТЕР27-02-010-02 Приказ Департадорсп. Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня)	0,3	4887,44 625,38	90,04 9,86	1466	188	27 3	76,08	22,82
39	ТСЦ-403-8021 Приказ Департадорсп. Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД	Камни бортовые: БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	30	66,19		1986				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТЕР27-04-001-01 Приказ Департамента по строительству Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 200 мм (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,0753	2661,33 122,46	2507,37 190,71	200	9	189 14	15,72	1,18
41	ТСЦ-408-0122 Приказ Департамента по строительству Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД	Песок природный для строительных работ средний (м3)	8,283	107,3		889				
42	ТЕР27-04-006-01 Приказ Департамента по строительству Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (общая толщина 180 мм) (1000 м2 основания)	0,03765	5524,9 293,46	5042,44 591,08	208	11	190 22	36,96	1,39
43	ТЕР27-04-0067-04 Приказ Департамента по строительству Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27- 04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03, к=3 (1000 м2 основания) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))	0,03765	831,24	831,24 97,05	31		31 4		
44	П/Л ООО Весна от 06.13 г. п.620	Щебень гранит (м3) (Поправки к стоимости материалов на 1 квартал 2013 года (МАТ=МАТ/4, 28-МАТ); Убрать НДС при переводе в цены 2001 (МАТ=МАТ/1, 18- МАТ); Заготовительные-складские расходы по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением металлоконструкций) - 2% (МАТ=МАТ*1,02-МАТ))	9,1038	599,83		5461				
45	ТЕР27-06-020-01 Приказ Департамента по строительству Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (толщина 5 см) (1000 м2 покрытия)	0,03765	53138,25 358,11	2796,91 282	2001	13	105 11	38,3	1,44
46	ТЕР27-06-021-01 Приказ Департамента по строительству Пенз. обл. от 03.08.10 №258/ОД	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 к=2 (1000 м2 покрытия) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	0,03765	12477,04 1,68	7,68	470			0,18	0,01
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						704911	9179	32813 3018		1111,82
Накладные расходы						16957				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						11231				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						317				16,96
Полы						14233				121,07
Автомобильные дороги						433844				963,91
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						284705				9,88
Итого						733099				1111,82
733 099 * 5,31						3892756				
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						662919				
Машины и механизмы						32813				
ФОТ						12197				
Накладные расходы						16957				
Сметная прибыль						11231				
НДС 18%						700696				
ВСЕГО по смете						4593452				1111,82

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)