

Размещение Центра СУДС порта Новороссийск в административно-учебном здании ФГБУ «АМП Черного моря» (Заказ № 699)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-09 т.8.3.2
(локальная смета)

на демонтаж радиооборудования, Центр СУДС Новороссийск (Новошип)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: том 8.4.2, 699-СМ4.2-ВР7
 Сметная стоимость монтажных работ _____ 25,715 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 9,368 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 929,57 чел.час
 Трудозатраты механизаторов _____ 34,14 чел.час
 Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000г.

руб.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные работы										
1	ФЕРм10-03-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 300 кг (стойка 19") (шт) <i>(Приказ Минстроя России от 09.02.17 №81/пр, Мет. рек. по прим. ФЕР, табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без необходимости хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (188 руб.): 80% от ФОТ (235 руб.) СП (141 руб.): 60% от ФОТ (235 руб.)</i>	3	108,35 74,72	33,63 3,56	325	224	101 11	8,76	26,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕРМ11-03-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (модули доступа PPC, коммутаторы Cisco WS-C2960XR-48LPS-I, Cisco Catalyst 2960, Cisco Catalyst 2950, Cisco Catalyst 3560, гибкие мультиплексоры RAD IMXI-4, RAD MP-2100, конверторы интерфейсов RAD RICI-8E1, консоли KVM, аудиокоммутаторы, KVM-удлинитель, мониторы) (шт) <i>(Приказ Минстроя России от 09.02.17 №81/пр, Мет. рек. по прим. ФЕР, табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без необходимости хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (87 руб.): 80% от ФОТ (109 руб.) СП (65 руб.): 60% от ФОТ (109 руб.)</i>	35	3,1 3,1		109	109		0,312	10,92
3	ФЕРМ10-04-087-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Блок резонаторных фильтров приема (комбайнер, распределительная панель) (шт) <i>(Приказ Минстроя России от 09.02.17 №81/пр, Мет. рек. по прим. ФЕР, табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без необходимости хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (174 руб.): 92% от ФОТ (189 руб.) СП (123 руб.): 65% от ФОТ (189 руб.)</i>	2	133,52 89,25	44,27 4,95	267	179	88 10	9,84	19,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ФЕРм10-04-087-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр <i>применительно</i>	Комплект приемно-передающего оборудования: на 8 радиоканалов (УКВ радиостанции, управляемый блок питания, контроллер управления радиостанциями) (компл.) <i>(с коэффициентом 0,75 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75); Приказ Минстроя России от 09.02.17 №81/пр, Мет. рек. по прим. ФЕР, табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (1002 руб.): 92% от ФОТ (1089 руб.) СП (708 руб.): 65% от ФОТ (1089 руб.)</i>	1	1518,15 1034,63	483,52 54,05	1518	1035	483 54	107,55	107,55
5	ФЕРм10-04-087-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр <i>применительно</i>	Комплект приемно-передающего оборудования: на 8 радиоканалов (приемник АИС) (компл.) <i>(с коэффициентом 0,4 ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4); Приказ Минстроя России от 09.02.17 №81/пр, Мет. рек. по прим. ФЕР, табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (535 руб.): 92% от ФОТ (581 руб.) СП (378 руб.): 65% от ФОТ (581 руб.)</i>	1	809,68 551,8	257,88 28,83	810	552	258 29	57,36	57,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ФЕРм10-02-040-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство: автоматического ввода программ. Компьютер (серверы ОДМО, видеосервер, сервер экспорта данных, сервер времени, сервер АИС, сервер базы данных, аудиосервер, сервер охранного видеонаблюдения, серверы УКВ, Сервисный ПК, ОДМ СУДС, ПК ОДМ ССТV, ПК оператора УКВ, ПК охранного видеонаблюдения, ОДМ воспроизведения, ПК мониторинга СУДС) (шт) <i>(Приказ Минстроя России от 09.02.17 №81/пр, Мет. рек. по прим. ФЕР, табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без необходимости хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (4846 руб.): 80% от ФОТ (6058 руб.) СП (3635 руб.): 60% от ФОТ (6058 руб.)</i>	28	284,47 207,8	76,67 8,57	7965	5818	2147 240	21,6	604,8
7	ФЕРм10-04-087-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Комплект приемно-передающего оборудования: диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех (Панель оператора УКВ) (компл.) <i>(Приказ Минстроя России от 09.02.17 №81/пр, Мет. рек. по прим. ФЕР, табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без необходимости хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (186 руб.): 92% от ФОТ (202 руб.) СП (131 руб.): 65% от ФОТ (202 руб.)</i>	5	40,4 40,4		202	202		4,2	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФЕРм10-05-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр <i>прим</i>	Антенны приемо-передающие параболические на установленной башне (мачте) высотой до 50 м, с монтажом подъемных устройств, диаметр антенны: до 1,8 м (ANT150D, ГЛОНАСС/GPS, параболическая приемо-передающая с радиомодулями) (шт) <i>(Приказ Минстроя России от 09.02.17 №81/пр, Мет. рек. по прим. ФЕР, табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (786 руб.): 92% от ФОТ (854 руб.) СП (555 руб.): 65% от ФОТ (854 руб.)</i>	14	61,18 60,95	0,23	857	854	3	5,496	76,94
9	ФЕРм10-08-001-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (грозоразрядники) (шт) <i>(Приказ Минстроя России от 09.02.17 №81/пр, Мет. рек. по прим. ФЕР, табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (41 руб.): 80% от ФОТ (51 руб.) СП (31 руб.): 60% от ФОТ (51 руб.)</i>	7	7,35 7,35		51	51		0,72	5,04
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						12104	9024	3080 344		929,57
Накладные расходы						7844				
Сметная прибыль						5767				
Итого по разделу 1 Демонтажные работы						25715				929,57
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						12104	9024	3080 344		929,57
Накладные расходы						7844				
Сметная прибыль						5767				
ВСЕГО по смете						25715				929,57