

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2016 г.

" ____ " _____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Гаражи

(наименование работ затрат наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 1893,614 тыс. руб.

строительных работ _____ 247,684 тыс. руб.

монтажных работ _____ 112,531 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 36,132 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3653,73 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Гаражи										
гараж на 7 автомашин										
1	ФЕР46-04-008-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия)	6 600 / 100	153,59 112,16	41,43	922	673	249	14,38	86,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕРр53-16-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт кирпичной кладки парапетов (1 м3 кладки)	5	1149,58 283,83	29,59 5,81	5748	1419	148 29	35,39	176,95
3	ФЕРр58-16-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (100 мест)	0,3 30 / 100	2401,81 1150,91	129,88 13,88	721	345	39 4	129,9	38,97
4	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (20мм) (100 м2 стяжки) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	6 600 / 100	1340,53 270,46	238,1 27,33	8043	1623	1429 164	31,303	187,82
5	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))</i>	6 600 / 100	331,41 49,68	16,63 2,13	1988	298	100 13	5,75	34,5
6	ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	0,8 80 / 100	12347,37 374,77	119,24 11,99	9878	300	95 10	40,825	32,66
7	ФЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в один слой (100 м2 кровли) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	6 600 / 100	5454,7 91,24	28,79 1,86	32728	547	173 11	9,706	58,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,4 40 / 100	10025,83 1106,02	29,23 3,38	4010	442	12 1	129,6625	51,87
9	ФЕР01-02-055-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,21 (60*0,35) / 100	1821,39 1821,39		382	382		217,35	45,64
10	ФЕР11-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Уплотнение грунта: гравием (100 м2 площади уплотнения) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,6 60 / 100	655,25 74,21	102,13 11,55	393	45	61 7	8,855	5,31
11	ФЕР11-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: песчаных (1 м3 подстилающего слоя) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	9 60*0,15	134,61 33,88	34,05 3,78	1211	305	306 34	3,9215	35,29
12	ФЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: щебеночных (1 м3 подстилающего слоя) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	6 60*0,1	295,96 38,01	62,51 6,91	1776	228	375 41	4,2895	25,74
13	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т)	0,41	6084,69 111,99	37,1 2,16	2495	46	15 1	12,64	5,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ФЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100мм) (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,6 60 / 100	1649,73 364,63	52,56 21,44	990	219	32 13	46,7475	28,05
15	ФЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16))	0,6 60 / 100	5122,16 71,76	154,4 56,8	3073	43	93 34	9,2	5,52
16	ФЕРр53-16-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (1 м3 кладки)	10	1149,58 283,83	29,59 5,81	11496	2838	296 58	35,39	353,9
17	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	17 1700 / 100	1772,36 786,46	120,63 71,18	30130	13370	2051 1210	86,71	1474,07
18	ФЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,17 17 / 100	924,24 212,28	5,84 0,18	157	36	1	24,288	4,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ФЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	6 600 / 100	1115,04 174,74	10,2 0,18	6690	1048	61 1	19,481	116,89
20	ФЕРм38-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изготовление металлической коробки ворот (1 т конструкций) 2 225,14 = 8 160,89 - 1,032 x 5 751,70	0,79086 8,07*98/1000	2225,14 875,42	1103,04 89,47	1760	692	872 71	91	71,97
21	ФССЦ-507-4303 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером: 100x40 мм, толщиной стенки 3,0 мм (10 м)	9,8 98 / 10	2589,7		25379				
22	ФЕРм38-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изготовление ворот (1 т конструкций) 2 813,21 = 9 004,66 - 1,042 x 5 941,89	3,0152 1,9782+1,037	2813,21 883,12	1683,8 121,5	8482	2663	5077 366	91,8	276,8
23	ФССЦ-101-3774 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 5,0 мм (т)	1,9782	6712,55		13279				
24	ФССЦ-507-4303 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером: 100x40 мм, толщиной стенки 3,0 мм (10 м)	12,85 (97+31,5) / 10	2589,7		33278				
25	ФЕР09-04-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	3,80606 3,0152+0,79086	4094,77 536,45	3068,09 152,01	15585	2042	11677 579	53,3255	202,96
26	ФССЦ-101-2001 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шпингалеты дверные размером 230x26 мм, оцинкованные или окрашенные (компл.)	14	13,42		188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ФССЦ-101-2003 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.)	7	99,1		694				
28	ФЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Утепление ворот (100 м2 поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,84 84 / 100	269,35 152,18	11,73 0,51	226	128	10	18,469	15,51
29	ФССЦ-104-0119 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 50 мм (м3)	4,2	712,56		2993				
30	ФЕР18-03-004-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм в 2 нитки в 2 нитки (100 м труб нитки регистра) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,8 80 / 100	19583,17 543,42	225,95 4,73	15667	435	181 4	59,915	47,93
31	ФЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,5024 50,24 / 100	892,2 413,57	3,66 0,18	448	208	2	46,6785	23,45
32	ФЕРр69-16-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см (100 м2 отмостки)	0,56 56 / 100	13007,58 1024,44	3223,47 86,63	7284	574	1805 49	126,63	70,91
33	ФЕР27-06-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 18 см (площадка перед гаражом) (1000 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,12 120 / 1000	180774,51 2047,81	12911,49 1772,21	21693	246	1549 213	187,1855	22,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ФЕРМ08-02-412-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ² (100 м)	2,5 250 / 100	55,71 42,21	2,22 0,14	139	106	6	4,49	11,23
35	ФССЦ-103-2402 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм (м)	250	2,24		560				
36	ФССЦ-501-8190 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм ² (1000 м)	0,25 250 / 1000	3246,49		812				
37	ФЕРМ08-02-369-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными (1 шт.)	42	169,25 19,64	100,05 9,32	7109	825	4202 391	1,87	78,54
38	ФССЦ-509-5203 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Светильник подвесной пылевлагозащищенный с диффузным отражателем без отверстий и экранирующей решетки ПВЛМ-Д 2х40-21 (шт.)	42	401,19		16850				
39	ФЕРМ08-03-591-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,07 7 / 100	433,08 313,47	13,78 0,41	30	22	1	31,6	2,21
40	ФССЦ-509-4585 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А16-051, цвет белый (10 шт.)	0,7 7 / 10	64,4		45				
41	ФЕРМ08-03-591-08 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,07 7 / 100	463,04 342,84	13,78 0,41	32	24	1	34,56	2,42
42	ФССЦ-503-0464 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Подрозетки деревянные (100 шт.)	0,07 7 / 100	216		15				
43	ФССЦ-503-0589 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками серии "Москвичка", марка РА 10/16-508, белая (100 шт.)	0,07 7 / 100	989		69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ФЕР24-01-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 100 мм (1 км трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	0,045	107744,38 5612	14833,26 1165,81	4848	253	667 52	575	25,88
45	ФЕР24-01-032-03 <i>Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр</i>	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм (1 компл. задвижек или клапана) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	1	1368,11 37,87	153,15 13,69	1368	38	153 14	3,818	3,82
46	ФЕР26-01-009-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (1 м3 изоляции) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	1,413	1603,97 211,58	71,44	2266	299	101	21,6775	30,63
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						303930	32762	31840 3370		3653,73
Накладные расходы						35824				
Сметная прибыль						20461				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						247684				3210,56
Итого Монтажные работы						112531				443,17
Итого						360215				3653,73
В том числе:										
Материалы						239328				
Машины и механизмы						31840				
ФОТ						36132				
Накладные расходы						35824				
Сметная прибыль						20461				
ВСЕГО по смете						360215				3653,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА											
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						303930	32762	31840 3370			3653,73
Накладные расходы						35824					
Сметная прибыль						20461					
Итого по смете:											
Итого Строительные работы						247684					3210,56
Итого Монтажные работы						112531					443,17
Итого						360215					3653,73
В том числе:											
Материалы						239328					
Машины и механизмы						31840					
ФОТ						36132					
Накладные расходы						35824					
Сметная прибыль						20461					
ВСЕГО по смете						360215					3653,73
С индексом изменения стоимости к=4,455						1604757,83					
НДС 18%						288856,41					
ВСЕГО по смете						1893614,23					

Составил _____

Проверрил _____