

СОГЛАСОВАНО

Ген. директор

УТВЕРЖДАЮ

_____ //

_____ //

« _____ » _____ Г.

« _____ » _____ Г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**«Работы по герметизации межпанельных швов жилого дома по адресу:****Сметная стоимость работ:** _____ **88 000 Руб.****Трудоемкость работ:** _____ **225 Чел.час.**

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб.	
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.	затр.тр.маш.	
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Строительные работы

1 07-01-037-2	Заполнение швов упругими прокладками [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;130% ;Сметн.пр.:k=0,68;8 5%]	3,4 100 м	1224,73 128,77	100,12 0,00	4164	438	340	7,49	25,45
2 07-01-037-3	Герметизация швов горизонтальных [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;130% ;Сметн.пр.:k=0,68;8 5%]	1,6 100 м	1157,20 314,50	247,20 0,00	1852	503	396	18,29	29,26
3 07-01-037-4	Герметизация швов вертикальных [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;130% ;Сметн.пр.:k=0,68;8 5%]	3,4 100 м	1379,74 385,00	295,19 0,00	4691	1309	1004	21,85	74,29
4 07-01-037-3	Демонтаж Герметизация швов горизонтальных [Д1: (Кз=0,8; Кэм=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8); ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;130% ;Сметн.пр.:k=0,68;8 5%]	1,1 100 м	449,36 251,60	197,76 0,00	495	277	218	14,63	16,09
5 07-01-037-4	Демонтаж Герметизация швов вертикальных	3,4 100 м	544,15 308,00	236,15 0,00	1850	1047	803	17,48	59,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		[Д1: (Кз=0,8; Кзм=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8); ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;130% ;Сметн.пр.:k=0,68;8 5%]								
6 07-01-037-2	Заполнение швов упругими прокладками	2,7 100 м	1224,73 128,77	100,12 0,00	3307	348	270 0	7,49 0,00	20,21 0,00	
	[ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;130% ;Сметн.пр.:k=0,68;8 5%]									
Итого по разделу						16359	3922	3031	224,74	
Итого в текущих ценах						85588	32356	17489	0,00	224,74
{РЦЦС ЛО 08/11 Фасады-окраска, ремонт швов}								0	0,00	
k=8,25 на зарплату										
k=5,77 на эксплуатацию машин										
k=3,8 на материалы										
k=3,8 на основные материалы										
Всего						85588	32356	17489	224,74	
								0	0,00	

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			85 588
Накладные расходы (Бетонные работы)		0,765	32 178
Итого накладных расходов			32 178
Итого			117 766
Сметная прибыль (Бетонные работы)		0,68	18 702
Итого сметной прибыли			18 702
Итого			136 468
Понижающий коэффициент	0,535762121618		73 114
ИТОГО			73 114
Непредвиденные расходы			1 462
Итого			74 576
НДС			13 424
В С Е Г О			88 000

Составил _____

Проверил _____