

**Расширение санатория-профилактория Балаковской АЭС**  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №8-2018-СП**  
(локальная смета)

**Гидроизоляция стен подвала санатория-профилактория БАЭС**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Ведомость объемов работ №ОСК УКС-2-11/587	
Сметная стоимость	116,499	тыс.руб.
строительных работ	118,499	тыс.руб.
Средства на оплату труда	6,383	тыс.руб.
Сметная трудоемкость	857,24	чел.-ч
Трудозатраты механизаторов	0,38	чел.-ч
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000		

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Гидроизоляция блоков</b>																
1	ФЕР 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками НР (1 125,00 руб.): 90 % СП (875,00 руб.): 70 % Объем: 162,8=36+25,2+12,6+24+45+20	м2	162,8	7,68	7,68	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,90	146,52	0,00	0,00
2	ФЕР 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности НР (124,00 руб.): 90 % СП (97,00 руб.): 70 %	м2	162,8	0,85	0,85	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,10	16,28	0,00	0,00
3	ФЕР 13-03-006-01	Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL вертикальной (прим. Гидроизоляция стен Пенетроном) НР (331,00 руб.): 90 % СП (258,00 руб.): 70 % Объем: 1,628=162,8/100	100 м2	1,628	232,02	224,79	7,23	1,28	378,00	366,00	12,00	2,00	25,06	40,80	0,11	0,18
4	ССЦ 04.3.02.09-0821	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"	кг	162,8	78,95	0,00	0,00	0,00	12 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу 1. Гидроизоляция блоков</b>									<b>14 619,00</b>	<b>1 754,00</b>	<b>12,00</b>	<b>2,00</b>		<b>203,60</b>		<b>0,18</b>
<b>Стоимость общестроительных работ</b>									<b>14 619,00</b>							
<b>Материалы</b>									<b>12 853,00</b>							
<b>Всего оплата труда</b>									<b>1 756,00</b>							
<b>Накладные расходы</b>									<b>1 580,00</b>							
<b>в том числе</b>																
90 % от ФОТ = 1 756,00 (по стр. 1-3)									<b>1 580,00</b>							
<b>Сметная прибыль</b>									<b>1 230,00</b>							
<b>в том числе</b>																
70 % от ФОТ = 1 756,00 (по стр. 1-3)									<b>1 230,00</b>							
<b>Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью</b>									<b>17 429,00</b>							
<b>Нормативная трудоемкость</b>									<b>203,78</b>							
<b>Сметная заработная плата</b>									<b>1 756,00</b>							
<b>Всего, стоимость общестроительных работ</b>									<b>17 429,00</b>							
<b>Раздел 2. Гидроизоляция швов</b>																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ФЕР 53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу (прим. Грунтование швов пенетроном) ПОПРАВКИ К: МАТ )*0 НР (1 975,00 руб.): 86 % СП (1 607,00 руб.): 70 % Объем: 4,523=452,3/100	100 м	4,52	507,99	507,33	0,66	0,12	2 298,00	25,00	3,00	1,00	49,69	224,75	0,01	0,05
6	ССЦ 04.3.02.09-0821	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" (расход 0,1 кг/м.п) Объем: 45,23=0,1*452,3	кг	45,23	78,95	0,00	0,00	0,00	3 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ФЕР 53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу (прим. Заделка швов пенекритом) ПОПРАВКИ К: МАТ )*0 НР (1 975,00 руб.): 86 % СП (1 607,00 руб.): 70 % Объем: 4,523=452,3/100	100 м	4,523	507,99	507,33	0,66	0,12	2 298,00	2 295,00	3,00	1,00	49,69	224,75	0,01	0,05
8	ССЦ 04.3.02.09-0822	Смесь сухая для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка "Пенекрит" (расход 2,5 кг/л.м.) Объем: 1130,75=2,5*452,3	кг	1130,75	71,30	0,00	0,00	0,00	80 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ФЕР 13-03-006-01	Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL вертикальной (прим. Обработка швов пенетроном) НР (23,00 руб.): 90 % СП (18,00 руб.): 70 % Объем: 0,113=(452,3*0,025/100)*1	100 м2	0,113	232,02	224,79	7,23	1,28	26,00	25,00	1,00	0,00	25,06	2,83	0,11	0,01
10	ССЦ 04.3.02.09-0821	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" (расход 2 на слоя 1 кг/ м2)	кг	11,3	78,95	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ФЕР 46-08-022-05	Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой горизонтальных швов (Гидроизоляция вводов пенебаром) НР (11,00 руб.): 110 % СП (7,00 руб.): 70 % Объем: 0,285=(0,14*101,8*2/100)*1	100 м	0,285	130,93	31,55	99,38	4,06	37,00	9,00	28,00	1,00	3,28	0,93	0,35	0,10
11.1	01.7.06.02	Лента гидроактивная MASTERFLEX Объем: 29,013=0,285*101,8	П.М	29,013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ССЦ 12.1.01.03-0052	Прокладка гидроизоляционная саморасширяющаяся "Пенебар SW-45"	м	28,5	73,78	0,00	0,00	0,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу 2. Гидроизоляция швов</b>									<b>91 847,00</b>	<b>4 624,00</b>	<b>35,00</b>	<b>3,00</b>	<b>453,26</b>		<b>0,21</b>	
<b>Стоимость общестроительных работ</b>									<b>91 847,00</b>							
<b>Материалы</b>									<b>87 188,00</b>							
<b>Всего оплата труда</b>									<b>4 627,00</b>							
<b>Накладные расходы</b>									<b>3 984,00</b>							
<b>в том числе</b>																
90 % от ФОТ = 25,00 (по стр. 10)									23,00							
110 % от ФОТ = 10,00 (по стр. 5-12)									11,00							
86 % от ФОТ = 4 592,00 (по стр. 6, 8)									3 950,00							
<b>Сметная прибыль</b>									<b>3 239,00</b>							
<b>в том числе</b>																
70 % от ФОТ = 25,00 (по стр. 10)									18,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
	70 % от ФОТ = 10,00 (по стр. 5, 12)								7,00						
	70 % от ФОТ = 4 592,00 (по стр. 6, 8)								3 214,00						
	<b>Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью</b>								<b>99 070,00</b>						
	Нормативная трудоемкость								453,47						
	Сметная заработная плата								4 627,00						
	<b>Всего, стоимость общестроительных работ</b>								<b>99 070,00</b>						
	<b>Итого по смете Новая локальная смета</b>								<b>106 466,00</b>	<b>6 378,00</b>	<b>47,00</b>	<b>5,00</b>	<b>656,86</b>		<b>0,39</b>
	<b>Стоимость общестроительных работ</b>								<b>106 466,00</b>						
	Материалы								100 041,00						
	Всего оплата труда								6 383,00						
	<b>Накладные расходы</b>								<b>5 564,00</b>						
	в том числе														
	90 % от ФОТ = 1 781,00 (по стр. 1-3, 10)								1 603,00						
	110 % от ФОТ = 10,00 (по стр. 5, 12)								11,00						
	86 % от ФОТ = 4 592,00 (по стр. 6, 8)								3 950,00						
	<b>Сметная прибыль</b>								<b>4 469,00</b>						
	в том числе														
	70 % от ФОТ = 1 781,00 (по стр. 1-3, 10)								1 248,00						
	70 % от ФОТ = 10,00 (по стр. 5, 12)								7,00						
	70 % от ФОТ = 4 592,00 (по стр. 6, 8)								3 214,00						
	<b>Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью</b>								<b>116 499,00</b>						
	Нормативная трудоемкость								657,25						
	Сметная заработная плата								6 383,00						
	<b>Всего, стоимость общестроительных работ</b>								<b>116 499,00</b>						
	<b>Итого прямые затраты</b>								<b>106 466</b>						
	Накладные расходы								5 564						
	<b>Сметная прибыль</b>								<b>4 469</b>						
	<b>Итого</b>								<b>116 499</b>						

**Ведомость объемов работ****№ОСК УКС-2-11/587**

Гидроизоляция стен подвала санатория-профилактория БАЭС

г. Балаково

№ пп	Наименование	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
<b>Раздел 1. Гидроизоляция блоков</b>			
1	Очистка и обеспыливание поверхности бетонных блоков	м2	162,8
2	Гидроизоляция поверхностей бетонных блоков смесью "Пенетрон"	м2	162,8
<b>Раздел 2. Гидроизоляция швов</b>			
3	Разделка и грунтование швов пенетроном	м	452,3
4	Заделка швов пенекритом	м	452,3
5	Обработка швов смесью "Пенетрон"	м2	11,3
6	Гидроизоляция вводов с применением гидроизоляционной саморасширяющей прокладкой "Пенебар SW-45"	м	28,5