"УТВЕРЖДАЮ" **"УТВЕРЖДАЮ"**

_____ _____

"_____"_____2018 г. "_____"_____2018 г.

Склад ГСМ филиала

(наименование стройки)

Номер заказа

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

Исключение из технологической схемы склада ГСМ резервуаров РВС-2000

(наименование работ, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	8.489,42	21.990,83	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	39.050,27	39.050,27	чел. -ч.
Средства на оплату труда	382,01	9.626,50	тыс. руб.

Составлена в ценах Мособлгосэкспертиза к ФЕР 2017 март 2018 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: Исключение из технологической схемы склада ГСМ резервуаров РВС - 2000									
		Раздел: Подготовительные работы									
1	46-08-107-01	Промывка внутренней поверхности резервуара *Поправка: Прил.2, Табл.2, п. 7 (сб.46) Наименование: Производство работ осуществляется в закрытых сооружениях или помещениях (за исключением шахт, рудников, метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения), верхняя отметка перекрытия которых находится ниже 3 м от поверхности земли Поправка: п.1 т1 п.7 Наименование: Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов*	*100 м2*	93,3761	38,81			46-08-107-01			
		Объем: 93,3761=10*(3,14*15,4*11,8+2*3,14*15,4*15,4/4)/100									
		Зарплата			33,43	)*1,1)*1,15	3.948,88		25,45	100.498,88	
		Эксплуатация машин			5,38	)*1,1)*1,15	635,89		6,17	3.923,45	
		НР от ФОТ	%	110			4.343,77	94		94.468,95	
		СП от ФОТ	%	70			2.764,22	56		56.279,37	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,92		)*1,1)*1,15					344,91
							11.692,76			**255.170,65**	**344,91**
2	46-08-108-01	Дозачистка внутренней поверхности резервуара от твердых отложений вручную с последующим удалением нефтешлама из резервуара *Поправка: Прил.2, Табл.2, п. 7 (сб.46) Наименование: Производство работ осуществляется в закрытых сооружениях или помещениях (за исключением шахт, рудников, метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения), верхняя отметка перекрытия которых находится ниже 3 м от поверхности земли Поправка: п.1 т1 п.7 Наименование: Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов*	*100 м2*	75,68	50,04			46-08-108-01			
		Объем: 75,68=10*(3,14*15,4*11,8+1*3,14*15,4*15,4/4)/100									
		Зарплата			50,04	)*1,1)*1,15	4.790,54		25,45	121.919,34	
		НР от ФОТ	%	110			5.269,59	94		114.604,18	
		СП от ФОТ	%	70			3.353,38	56		68.274,83	
		Затраты труда	*чел-ч*	4,44		)*1,1)*1,15					425,06
							13.413,51			**304.798,35**	**425,06**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	46-08-106-01	Пропарка внутренней поверхности резервуара и технологических трубопроводов и оборудования внутри резервуара Поправка: п.1 т.1 п.7 Наименование: Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов	*100 м*	5,12	823,83			46-08-106-01			
		Объем: 5,12=512/100									
		Зарплата			92,42	)*1,15	544,15		25,45	13.848,71	
		Эксплуатация машин			731,41	)*1,15	4.306,53		4,26	18.345,84	
		в т.ч. зарплата машинистов			21,87	)*1,15	*128,77*		25,45	*3.277,15*	
		НР от ФОТ	%	110			740,21	94		16.098,31	
		СП от ФОТ	%	70			471,04	56		9.590,48	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,94		)*1,15					46,75
							6.061,93			**57.883,34**	**46,75**
4	08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (периметр 56,5). Наружные *Поправка: п.8.7.1 Наименование: При выполнении работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичных процессам при новом строительстве (кроме работ по нормам сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»)* *Поправка: п.1 т1 п.7 Наименование: Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов*	*100 м2*	53,68	500,19			08-07-001-02			
		Объем: 53,68=10*(56,5*9,5)/100									
		Зарплата			375,84	)*1,15)*1,15	26.681,64		25,45	679.047,84	
		Эксплуатация машин			4,60	)*1,25)*1,15	354,82		11,95	4.240,16	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,81	)*1,25)*1,15	*62,27*		25,45	*1.584,74*	
		Материальные ресурсы			119,75		6.428,18		4,57	29.376,78	
		НР от ФОТ	%	122			32.627,57	104		707.857,88	
		СП от ФОТ	%	80			21.395,13	64		435.604,85	
		Затраты труда	*чел-ч*	43,5		)*1,15)*1,15					3.088,14
4,1	01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	*т*	1,8788	6.102,00		11.464,44		5,49	62.939,76	
							98.951,78			**1.919.067,27**	**3.088,14**
5	08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (периметр 43,5). Внутренние для очистки *Поправка: Прил.2, Табл.2, п. 7 Наименование: Производство работ осуществляется в закрытых сооружениях или помещениях (за исключением шахт, рудников, метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения), верхняя отметка перекрытия которых находится ниже 3 м от поверхности земли* *Поправка: п.1 т1 п.7 Наименование: Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов Поправка: п.8.7.1 Наименование: При выполнении работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичных процессам при новом строительстве (кроме работ по нормам сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»)*	*100 м2*	28,28	500,19			08-07-001-02			
		Объем: 28,28=10*(43,5*6,5)/100									
		Зарплата			375,84	)*1,1)*1,15)*1,15	15.462,09		25,45	393.510,19	
		Эксплуатация машин			4,60	)*1,1)*1,25)*1,15	205,60		11,95	2.456,87	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,81	)*1,1)*1,25)*1,15	*36,20*		25,45	*921,25*	
		Материальные ресурсы			119,75		3.386,53		4,57	15.476,44	
		НР от ФОТ	%	122			18.907,91	104		410.208,70	
		СП от ФОТ	%	80			12.398,63	64		252.436,12	
		Затраты труда	*чел-ч*	43,5		)*1,1)*1,15)*1,15					1.789,60
5,1	01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	*т*	0,9898	6.102,00		6.039,76		5,49	33.158,28	
							56.400,52			**1.107.246,60**	**1.789,60**
6	т03-01-02-035	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 35 км (леса инвентарные)	*1 Т ГРУЗА*	2,8686	22,98			т03-01-02-035			
		Зарплата			22,98		65,92		8,11	534,61	
							65,92			**534,61**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	м37-02-013-20	Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие свыше 70 кН (7 тс) до 80 кН (8 тс). Установка до 6 лебедок на 1 емкость Поправка: п.1 т.1 п.7 Наименование: Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов	*ШТ*	60	1.263,11			м37-02-013-20			
		Объем: 60=10*6									
		Зарплата			200,17	)*1,15	13.812,00		25,45	351.515,40	
		Эксплуатация машин			1.058,94	)*1,15	73.066,80		8,08	590.379,74	
		в т.ч. зарплата машинистов			133,93	)*1,15	*9.241,20*		25,45	*235.188,54*	
		Материальные ресурсы			4,00		240,00		25,47	6.112,80	
		НР от ФОТ	%	80			18.442,56	68		398.958,68	
		СП от ФОТ	%	60			13.831,92	48		281.617,89	
		Затраты труда	*чел-ч*	24,5		)*1,15					1.690,50
							119.393,28			**1.628.584,51**	**1.690,50**
8	м37-02-013-31	Добавлять на каждый следующий 1 м свыше 3 м, при установке электролебедки тяговым усилием свыше 70 кН (7 тс) до 80 кН (8 тс) до 12 м Поправка: п.1 т.1 п.7 Наименование: Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов	*ШТ*	60	27,36			м37-02-013-31			
		Зарплата			5,96	)*(12-3))*1,15	3.701,40		25,45	94.200,63	
		Эксплуатация машин			21,28	)*(12-3))*1,15	13.215,00		7,39	97.658,85	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*(12-3))*1,15	*1.596,00*		25,45	*40.618,20*	
		Материальные ресурсы			0,12	)*(12-3)	64,80		25,33	1.641,38	
		НР от ФОТ	%	80			4.237,92	68		91.676,80	
		СП от ФОТ	%	60			3.178,44	48		64.713,04	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,73		)*(12-3))*1,15					453,33
							24.397,56			**349.890,70**	**453,33**
9	м37-02-013-54	Снятие электролебедки с высоты до 3 м, тяговое усилие свыше 70 кН (7 тс) до 80 кН (8 тс) Поправка: п.1 т.1 п.7 Наименование: Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов	*ШТ*	60	933,13			м37-02-013-54			
		Зарплата			116,01	)*1,15	8.004,60		25,45	203.717,07	
		Эксплуатация машин			814,80	)*1,15	56.221,80		8,29	466.078,72	
		в т.ч. зарплата машинистов			104,50	)*1,15	*7.210,80*		25,45	*183.514,86*	
		Материальные ресурсы			2,32		139,20		25,45	3.542,64	
		НР от ФОТ	%	80			12.172,32	68		263.317,71	
		СП от ФОТ	%	60			9.129,24	48		185.871,33	
		Затраты труда	*чел-ч*	14,2		)*1,15					979,80
							85.667,16			**1.122.527,47**	**979,80**
10	м37-02-013-65	Добавлять на каждый следующий 1 м свыше 3 м, при снятии электролебедки тяговым усилием свыше 70 кН (7 тс) до 80 кН (8 тс) Поправка: п.1 т.1 п.7 Наименование: Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов	*ШТ*	60	21,72			м37-02-013-65			
		Зарплата			4,82	)*(12-3))*1,15	2.993,40		25,45	76.182,03	
		Эксплуатация машин			16,80	)*(12-3))*1,15	10.432,80		7,39	77.098,39	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,03	)*(12-3))*1,15	*1.260,60*		25,45	*32.082,27*	
		Материальные ресурсы			0,10	)*(12-3)	54,00		24,5	1.323,00	
		НР от ФОТ	%	80			3.403,20	68		73.619,72	
		СП от ФОТ	%	60			2.552,40	48		51.966,86	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,59		)*(12-3))*1,15					366,39
							19.435,80			**280.190,00**	**366,39**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	13-06-003-01	Очистка поверхности щетками *Поправка: п.8.7.1 Наименование: При выполнении работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичных процессам при новом строительстве (кроме работ по нормам сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»)* *Поправка: п.1 т1 п.7 Наименование: Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов*	*м2*	5225	7,68			13-06-003-01			
		Зарплата			7,68	)*1,15)*1,15	53.086,00		25,45	1.351.038,70	
		НР от ФОТ	%	90			47.777,40	77		1.040.299,80	
		СП от ФОТ	%	70			37.160,20	56		756.581,67	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,9		)*1,15)*1,15					6.219,06
							138.023,60			**3.147.920,17**	**6.219,06**
12	09-05-007-02	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали от 5 до 10 мм (под крепление, стропы и блоки) *Поправка: п.8.7.1 Наименование: При выполнении работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичных процессам при новом строительстве (кроме работ по нормам сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»)* *Поправка: п.1 т1 п.7 Наименование: Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов*	*100 м*	0,45	404,31			09-05-007-02			
		Объем: 0,45=45,2/100									
		Зарплата			254,74	)*1,15)*1,15	151,60		25,45	3.858,23	
		Эксплуатация машин			6,23	)*1,25)*1,15	4,03		7,22	29,11	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,07	)*1,25)*1,15	*0,05*		25,45	*1,15*	
		Материальные ресурсы			143,34		64,50		8,83	569,56	
		НР от ФОТ	%	90			136,49	77		2.971,72	
		СП от ФОТ	%	85			128,90	68		2.624,38	
		Затраты труда	*чел-ч*	26,48		)*1,15)*1,15					15,76
							485,52			**10.053,00**	**15,76**
13	20-01-001-05	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм (прокладка временного воздуховода для продувки емкостей во время работы) *Поправка: п.8.7.1 Наименование: При выполнении работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичных процессам при новом строительстве (кроме работ по нормам сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»)* *Поправка: п.1 т1 п.7 Наименование: Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов*	*100 м2*	1,04	1.845,95			20-01-001-05			
		Объем: 1,04=(10*10,4)/100									
		Зарплата			1.343,25	)*1,15)*1,15	1.847,51		25,45	47.019,08	
		Эксплуатация машин			104,62	)*1,25)*1,15	156,41		9,08	1.420,16	
		в т.ч. зарплата машинистов			13,00	)*1,25)*1,15	*19,44*		25,45	*494,69*	
		Материальные ресурсы			398,08		414,00		6,52	2.699,30	
		НР от ФОТ	%	128			2.389,70	109		51.790,01	
		СП от ФОТ	%	83			1.549,57	66		31.359,09	
		Затраты труда	*чел-ч*	153,69		)*1,15)*1,15					211,39
							6.357,19			**134.287,64**	**211,39**
14	65-30-2	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм Поправка: п.1 т.1 п.7 Наименование: Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов	*100 м2*	1,04	363,80			65-30-2			
		Зарплата			340,35	)*1,15	407,06		25,45	10.359,58	
		Эксплуатация машин			23,45	)*1,15	28,05		11,3	316,95	
		в т.ч. зарплата машинистов			10,13	)*1,15	*12,12*		25,45	*308,35*	
		НР от ФОТ	%	74			310,19	63		6.720,80	
		СП от ФОТ	%	50			209,59	40		4.267,17	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,9		)*1,15					47,72
							954,89			**21.664,50**	**47,72**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	20-03-001-01	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т *Поправка: п.8.7.1 Наименование: При выполнении работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичных процессам при новом строительстве (кроме работ по нормам сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»)* *Поправка: п.1 т1 п.7 Наименование: Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов*	*ШТ*	10	62,25			20-03-001-01			
		Зарплата			55,79	)*1,15)*1,15	737,80		25,45	18.777,01	
		Эксплуатация машин			6,46	)*1,25)*1,15	92,80		5,54	514,11	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,26	)*1,25)*1,15	*3,70*		25,45	*94,17*	
		НР от ФОТ	%	128			949,12		109	20.569,59	
		СП от ФОТ	%	83			615,45		66	12.454,98	
		Затраты труда	*чел-ч*	6,54		)*1,15)*1,15					86,49
							2.395,17			**52.315,69**	**86,49**
16	20-03-001-01	Демонтаж вентиляторов радиальных массой до 0,05 т *Поправка: Табл.2, п.3 Наименование: При демонтаже (разборке) систем инженерно-технического обеспечения* *Поправка: п.1 т1 п.7 Наименование: Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов*	*ШТ*	10	62,25			20-03-001-01			
		Зарплата			55,79	)*0,4)*1,15	256,60		25,45	6.530,47	
		Эксплуатация машин			6,46	)*0,4)*1,15	29,70		5,54	164,54	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,26	)*0,4)*1,15	*1,20*		25,45	*30,54*	
		НР от ФОТ	%	128			329,98		109	7.151,50	
		СП от ФОТ	%	83			213,97		66	4.330,27	
		Затраты труда	*чел-ч*	6,54		)*0,4)*1,15					30,08
							830,25			**18.176,78**	**30,08**
Итого по разделу: Подготовительные работы							**584.526,84**			**10.410.311,28**	**15.794,99**

Раздел: Демонтажные работы в каре

17	09-02-009-02	Демонтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 5000 м3 *Поправка: Прил. 9.3, п.5 Наименование: Разборка (демонтаж) металлических конструкций*	*т*	487,11	1.286,35			09-02-009-02			
		Объем: 487,11=10*(25,075+8,458+13,84+1,338)									
		Зарплата			189,53	)*0,7)*1,15	74.318,37		25,45	1.891.402,59	
		Эксплуатация машин			701,48	)*0,7)*1,15	275.066,15		6,65	1.829.189,87	
		в т.ч. зарплата машинистов			62,10	)*0,7)*1,15	*24.350,63*		25,45	*619.723,51*	
		НР от ФОТ	%	90			88.802,10		77	1.933.567,10	
		СП от ФОТ	%	85			83.868,65		68	1.707.565,75	
		Затраты труда	*чел-ч*	17,09		)*0,7)*1,15					6.701,39
							522.055,27			**7.361.725,31**	**6.701,39**
18	09-05-007-02	прим. Резка металлоконструкций при толщине стали от 5 до 10 мм (под погрузку для вывозка длинномером, кусками 3-3,5 метров) Поправка: п.1 т.1 п.7 Наименование: Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов	*100 м*	10,78	404,31			09-05-007-02			
		Объем: 10,78=(10*(3,14*15,4*11,8+2*3,14*15,4*15,4/4)/(3,5*2,5))/100									
		Зарплата			254,74	)*1,15	3.158,00		25,45	80.371,13	
		Эксплуатация машин			6,23	)*1,15	77,18		7,22	557,27	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,07	)*1,15	*0,86*		25,45	*21,95*	
		Материальные ресурсы			143,34		1.545,21		8,83	13.644,16	
		НР от ФОТ	%	90			2.842,97		77	61.902,67	
		СП от ФОТ	%	85			2.685,03		68	54.667,29	
		Затраты труда	*чел-ч*	26,48		)*1,15					328,27
							10.308,39			**211.142,52**	**328,27**
19	т01-01-01-016	Погрузочные работы при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т	*1 Т ГРУЗА*	58,935	10,45			т01-01-01-016			
		Объем: 58,935=487,11+0+0+0+0									
		Эксплуатация машин			10,45		615,87		13,86	8.535,97	
							615,87			**8.535,97**	**0,00**
Итого по разделу: Демонтажные работы в каре							**532.979,53**			**7.581.403,80**	**7.029,66**

Раздел: Демонтажные работы в конструкций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	46-04-003-09	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 250 (площадка под емкость, опоры под эстакаду, проем пв каре под заезд крана, общий объем 243,3 м3 + 9,5 м3 = 252,8 м3) Поправка: п.1 т.1 п.7 Наименование: Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов	*м3*	252,8	1.145,55			46-04-003-09			
		Зарплата			382,66	)*1,15	111.247,17		25,45	2.831.240,43	
		Эксплуатация машин			740,44	)*1,15	215.261,73		2,13	458.507,48	
		Материальные ресурсы			22,45		5.675,36		8,81	49.999,92	
		НР от ФОТ	*%*	110			122.371,89	94		2.661.366,00	
		СП от ФОТ	*%*	70			77.873,02	56		1.585.494,64	
		Затраты труда	*чел-ч*	44,86		)*1,15					13.041,70
							532.429,17			**7.586.608,47**	**13.041,70**
21	т01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	*1 Т ГРУЗА*	16,8	42,98			т01-01-01-041			
		Зарплата			42,98		1.877,40		10,88	20.426,11	
							1.877,40			**20.426,11**	**0,00**
22	т01-01-01-042	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой транспортерами	*1 Т ГРУЗА*	530,88	7,96			т01-01-01-042			
		Объем: 530,88=252,8*2,1									
		Зарплата			7,96		10.989,22		19,35	212.641,33	
							10.989,22			**212.641,33**	**0,00**
Итого по разделу: Демонтажные работы в конструкций							**545.295,79**			**7.819.675,91**	**13.041,70**

Раздел: Прочие работы

23	Факт	Вывоз и утилизация отходов после промывки, воды, загрязненной нефтепродуктами (10 емкостей х 45 м3 - промывочной жидкости) *Базисная стоимость: 6 779,66 = [8 000 / 1,18]*	*м3*	450	6.779,66		3.050.847,00		1	3.050.847,00	
							3.050.847,00			**3.050.847,00**	**0,00**
24	Факт	Вывоз и утилизация нефтешалма, отходов после промывки и прочистки перед производством демонтажных работы *Базисная стоимость: 6 779,66 = [8 000 / 1,18]*	*м3*	300	6.779,66		2.033.898,00		1	2.033.898,00	
		Объем: 300=10*450									
							2.033.898,00			**2.033.898,00**	**0,00**
25	Факт	Проведение испытаний передвижной лаборатории на содержание опасных веществ (дегазация резервуаров) до 54 проб. *Базисная стоимость: 2 542,37 = [3 000 / 1,18]*	*проб*	540	2.542,37		1.372.879,80		1	1.372.879,80	
		Объем: 540=10*54									
							1.372.879,80			**1.372.879,80**	**0,00**
26	Факт	Вывоз строительного мусора *Базисная стоимость: 673,73 = [795 / 1,18]*	*т*	547,68	673,73		368.988,45		1	368.988,45	
		Объем: 547,68=16,8+530,88									
							368.988,45			**368.988,45**	**0,00**
Итого по разделу: Прочие работы							**6.826.613,25**			**6.826.613,25**	**0,00**
Итого по локальной смете: Исключение из технологической схемы склада ГСМ резервуаров РВС - 2000							**8.489.415,41**			**32.638.004,24**	**35.866,35**
Итого по смете: Демонтаж емкостей							**8.489.415,41**			**32.638.004,24**	**35.866,35**

Итого по смете (акту, разделу, подразделу)	32.638.004,24
в т.ч. Заработная плата	8.508.639,36
в т.ч. Материальные ресурсы	6.981.252,01
в т.ч. Оборудование	65.845,26
в т.ч. Прочие затраты	31.324.764,60
Итого	32.638.004,24
Договорное снижение стоимости строительной продукции (Договорной коэффициент) составляет 0,571	18.636.300,42
НДС 18%	3.354.534,08
Итого с учетом НДС	**21.990.834,50**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]