

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

оительство в Арктические и Северные районы

Сметная стоимость 16.51 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ тыс. руб.
 Расчетный измеритель единичной стоимости _____

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

влена в базисных ценах на 01.2001 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001)""

кв	Номера сметных расчетов (смет), обоснование	Наименование работ	Сметная стоимость, тыс.руб.					Средства на оплату труда, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1	Изгородь для оленей на 1км	16.51	0,00	0,00		16.51	7.955
		Итого:	16.51	0,00	0,00	0,00	16.51	
		сметная з/плата-						7.955
		Итого в ценах 1кв. 2016г. (К-11.24)	185.57	0,00	0,00	0,00	185.57	0,00
		поправочный коэффициент (К-1.621)	300.81	0,00	0,00	0,00	300.81	0,00
		НДС 18%	54.15	0,00	0,00	0,00	54.15	0,00
		Итого с НДС	354.97	0,00	0,00	0,00	354.97	0,00

Объект: Изгородь для оленей

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)
на строительства «Изгородь для оленей»
Протяженностью 1км

Сметная стоимость **16.51** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **1.514** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **7.955** тыс. руб.

сметана в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 10 (приказ Минстроя России № 703/пр)".

Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
		всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
		оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10

Устройство изгороди.

E01-02-058-05	0.39	<u>920.40</u> 920.40		356.7	356,7		<u>118</u>	<u>8.26</u>
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов : откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1, (100 м3 грунта)								
E10-01-070-04	10,0	<u>978.43</u> 795.56	<u>80.38</u>	9784,3	7955.6	<u>803.8</u>	<u>125.35</u>	<u>1254</u>
Устройство ограждения на 5 нити из жердей высотой до 1,5 м, (100 м)								

* 2 * 1 >

Форма 4

2	3	4	5	6	7	8	9	10
C102-0008	51	<u>228.33</u>		6 221.75				

Стоимость лесоматериалов круглые из хвойных пород
для строительства диаметром 10 см, длиной 6,5 м, (м3)
Объем: 833 *0.06

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ								
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				16 510.00		804.00		1262.26
В.Т.Ч СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ -				6 221.75				

СОСТАВИЛ: