

" _____ " _____ 2011 г.

" _____ " _____ 2011 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Изготовление и монтаж приточно-вытяжной вентиляции участка по производству изделий из полиуретановой эластомерной композиции "СУЦРЭЛ-7", Вентиляция
(наименование работы затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 178,338 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 21,730 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 186,38 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2011 г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------|--|-------|
| | | | | всего | эксплуата ции | материал ы | Всего | оплаты труда | эксплуата ция | материал ы | на единицу | всего |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Вентиляция | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т (1 вентилятор) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2.31 Вентиляционные работы январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,657; ЗПМ=10,749; МАТ=2,346 НР (942,2 руб.): 128% отФОТ (736,09 руб.) СП (610,95 руб.): 83% отФОТ (736,09 руб.) | 1 | 112,15 68,21 | 4,36 0,27 | 39,58 | 112,15 | 68,21 | 4,36 0,27 | 39,58 | 6,54 | 6,54 |
| 34 | 300-9011-279 | ВЕНТИЛЯТОРЫ В-Ц 14-46 К1 № 2 С ЭЛ/Д 1,5 КВТ (ШТ.) | 1 | 11752,28 | | 11752,28 | 11752,28 | | | 11752,28 | | |

Г р а н д - С М Е Т А

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|------------------------|--|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|-------|
| 2 | ТЕР09-06-001-01 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (рама для вентилятора) (1 т конструкций) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2.31 Вентиляционные работы январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,657; ЗПМ=10,749; МАТ=2,346 НР (389,2 руб.): 90% отФОТ (432,44 руб.) СП (367,57 руб.): 85% отФОТ (432,44 руб.) | 0,04 | 1158,2 989,38 | 122,2 16,14 | 46,62 | 46,33 | 39,58 | 4,89 0,65 | 1,86 | 89,49 | 3,58 |
| 3 | 101-9410-003 | ШВЕЛЛЕРЫ № 10 СТАЛЬ МАРКИ СТЗПС (Т) | 0,04 | 23019,64 | | 23019,64 | 920,79 | | | 920,79 | | |
| 4 | ТЕР20-01-001-04 | Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм (100 м2 поверхности воздухопроводов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2.31 Вентиляционные работы январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,657; ЗПМ=10,749; МАТ=2,346 НР (6238,07 руб.): 128% отФОТ (4873,49 руб.) СП (4045 руб.): 83% отФОТ (4873,49 руб.) | 0,25 | 2739,31 1796,1 | 132,69 17,42 | 810,52 | 684,83 | 449,03 | 33,17 4,36 | 202,63 | 167,86 | 41,97 |
| 30 | 300-0475 | КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ (ПОДВЕСКИ) (Т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2.31 Вентиляционные работы январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,657; ЗПМ=10,749; МАТ=2,346 | 0,025 | 7420 | | 7420 | 185,5 | | | 185,5 | | |
| 31 | 300-0478 | КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ (ХОМУТЫ) (Т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2.31 Вентиляционные работы январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,657; ЗПМ=10,749; МАТ=2,346 | 0,025 | 8370 | | 8370 | 209,25 | | | 209,25 | | |
| 21 | цена поставщика | ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦ. СТАЛИ Д. 115 ММ (М2) | 0,54 | 270,7 | | 270,7 | 146,18 | | | 146,18 | | |
| 29 | цена поставщика | ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦ. СТАЛИ Д. 180 ММ (М2) | 1,13 | 269,19 | | 269,19 | 304,18 | | | 304,18 | | |
| 19 | цена поставщика | ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦ. СТАЛИ Д. 150 ММ (М2) | 0,94 | 269,19 | | 269,19 | 253,04 | | | 253,04 | | |
| 20 | цена поставщика | ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦ. СТАЛИ Д. 160 ММ (М2) | 2,5 | 269,19 | | 269,19 | 672,98 | | | 672,98 | | |

Г р а н д - С М Е Т А

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|------------------------|--|-------|-------------------|-----------------|---------|---------|--------|---------------|---------|--------|-------|
| 18 | цена поставщика | ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦ. СТАЛИ Д. 250 ММ (М2) | 13,34 | 276,37 | | 276,37 | 3686,78 | | | 3686,78 | | |
| 22 | цена поставщика | ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦ. СТАЛИ Д. 235 ММ (М2) | 6,64 | 276,37 | | 276,37 | 1835,1 | | | 1835,1 | | |
| 6 | цена поставщика | Тройник 180*230*160 ММ (ШТ.) | 1 | 210,77 | | 210,77 | 210,77 | | | 210,77 | | |
| 7 | цена поставщика | Тройник 180*115*150 ММ (ШТ.) | 1 | 210,77 | | 210,77 | 210,77 | | | 210,77 | | |
| 11 | цена поставщика | ШИБЕРЫ Д= 160 ММ (ШТ.) | 1 | 353,75 | | 353,75 | 353,75 | | | 353,75 | | |
| 12 | цена поставщика | ШИБЕРЫ Д= 115 ММ (ШТ.) | 1 | 262,47 | | 262,47 | 262,47 | | | 262,47 | | |
| 13 | цена поставщика | ШИБЕРЫ Д= 150 ММ (ШТ.) | 1 | 291,53 | | 291,53 | 291,53 | | | 291,53 | | |
| 8 | цена поставщика | УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ (ШТ) | 1 | 1878,99 | | 1878,99 | 1878,99 | | | 1878,99 | | |
| 9 | цена поставщика | УЗЛЫ ПРОХОДА через окно (ШТ) | 1 | 1974,65 | | 1974,65 | 1974,65 | | | 1974,65 | | |
| 5 | ТЕР20-01-001-04 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм (отводы) (100 м2 поверхности воздуховодов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>2.31 Вентиляционные работы январь 2012а ОЗП=10,749;</i> <i>ЭМ=5,657; ЗПМ=10,749; МАТ=2,346</i> <i>НР (2619,93 руб.): 128% отФОТ (2046,82 руб.)</i> <i>СП (1698,86 руб.): 83% отФОТ (2046,82 руб.)</i> | 0,105 | 2739,31 1796,1 | 132,69 17,42 | 810,52 | 287,63 | 188,59 | 13,93 1,83 | 85,11 | 167,86 | 17,63 |
| 32 | 300-0475 | КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ (ПОДВЕСКИ) (Т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>2.31 Вентиляционные работы январь 2012а ОЗП=10,749;</i> <i>ЭМ=5,657; ЗПМ=10,749; МАТ=2,346</i> | 0,015 | 7420 | | 7420 | 111,3 | | | 111,3 | | |
| 33 | 300-0478 | КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ (ХОМУТЫ) (Т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>2.31 Вентиляционные работы январь 2012а ОЗП=10,749;</i> <i>ЭМ=5,657; ЗПМ=10,749; МАТ=2,346</i> | 0,015 | 8370 | | 8370 | 125,55 | | | 125,55 | | |

Г р а н д - С М Е Т А

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|-----------------|---|------|----------------|--------------|--------|----------|---------|-----------------|----------|------|-------|
| 23 | цена поставщика | ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦ. СТАЛИ Д. 115 ММ (М2) | 0,36 | 270,7 | | 270,7 | 97,45 | | | 97,45 | | |
| 24 | цена поставщика | ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦ. СТАЛИ Д. 150 ММ (М2) | 0,94 | 269,19 | | 269,19 | 253,04 | | | 253,04 | | |
| 25 | цена поставщика | ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦ. СТАЛИ Д. 160 ММ (М2) | 1 | 269,19 | | 269,19 | 269,19 | | | 269,19 | | |
| 26 | цена поставщика | ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦ. СТАЛИ Д. 250 ММ (М2) | 3,92 | 276,37 | | 276,37 | 1083,37 | | | 1083,37 | | |
| 28 | цена поставщика | ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦ. СТАЛИ Д. 180 ММ (М2) | 0,57 | 269,19 | | 269,19 | 153,44 | | | 153,44 | | |
| 27 | цена поставщика | ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦ. СТАЛИ Д. 235 ММ (М2) | 3,7 | 276,37 | | 276,37 | 1022,57 | | | 1022,57 | | |
| 10 | ТЕР20-02-010-01 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1000 мм (1 зонт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2.31 Вентиляционные работы январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,657; ЗПМ=10,749; МАТ=2,346 НР (203,08 руб.): 128% отФОТ (158,66 руб.) СП (131,69 руб.): 83% отФОТ (158,66 руб.) | 2 | 12,72 7,26 | 1,46 0,12 | 4 | 25,44 | 14,52 | 2,92 0,24 | 8 | 0,64 | 1,28 |
| 14 | цена поставщика | ЗОНТЫ ВЕНТ. СИСТЕМ 600*150 ММ (ШТ.) | 1 | 803,8 | | 803,8 | 803,8 | | | 803,8 | | |
| 15 | цена поставщика | ЗОНТЫ ВЕНТ. СИСТЕМ 300*150ММ (ШТ.) | 1 | 353,7 | | 353,7 | 353,7 | | | 353,7 | | |
| 16 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2.31 Вентиляционные работы январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,657; ЗПМ=10,749; МАТ=2,346 НР (448,54 руб.): 128% отФОТ (350,42 руб.) СП (290,85 руб.): 83% отФОТ (350,42 руб.) | 2 | 22,88 16,18 | 2,02 0,12 | 4,68 | 45,76 | 32,36 | 4,04 0,24 | 9,36 | 1,46 | 2,92 |
| 17 | цена поставщика | РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РВ-1, 700*200 ММ (ШТ.) | 2 | 463,28 | | 463,28 | 926,56 | | | 926,56 | | |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | 40886,56 | 8516,33 | 358,14 81,59 | 32012,09 | | 73,92 |

Г р а н д - С М Е Т А

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|--|---|---------|------------------|---------------|--------|-----------------|-------|--------------|--------|-------|--------------|
| | Накладные расходы | | | | | | 10841,01 | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | 7144,92 | | | | | |
| Итого по разделу 1 Вентиляция : | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. | | | | | | 29155,11 | | | | | 73,92 |
| | Итого по позициям, введенным в текущих ценах | | | | | | 29717,38 | | | | | |
| | Итого | | | | | | 58872,49 | | | | | 73,92 |
| | В том числе: | | | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | 32012,09 | | | | | |
| | Машины и механизмы | | | | | | 358,14 | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | 8597,92 | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | 10841,01 | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | 7144,92 | | | | | |
| Итого по разделу 1 Вентиляция | | | | | | | 58872,49 | | | | | 73,92 |
| Раздел 2. Отделка | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ТЕРп62-02-025-1 | (прим) Огрунтовка фасадов: простых с земли и лесов (потолок) (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.20 Внутренние отделочные работы - кирпичные здания январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=7,198; ЗПМ=10,749; МАТ=4,942 НР (73,27 руб.): 80% отФОТ (91,59 руб.) СП (45,8 руб.): 50% отФОТ (91,59 руб.)</i> | 0,1876 | 452,81 45,3 | 17,89 0,12 | 389,62 | 84,95 | 8,5 | 3,36 0,02 | 73,09 | 4,29 | 0,8 |
| 35 | ТЕРп62-01-017-6 | Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски: более 35 % (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.20 Внутренние отделочные работы - кирпичные здания январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=7,198; ЗПМ=10,749; МАТ=4,942 НР (578,64 руб.): 80% отФОТ (723,3 руб.) СП (361,65 руб.): 50% отФОТ (723,3 руб.)</i> | 0,1876 | 667,89 356,72 | 6,75 1,99 | 304,42 | 125,3 | 66,92 | 1,27 0,37 | 57,11 | 33,78 | 6,34 |
| 69 | СЦМ-101-9844-001 | Краски водоземulsionные белые (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.20 Внутренние отделочные работы - кирпичные здания январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=7,198; ЗПМ=10,749; МАТ=4,942</i> | 0,01332 | 8580 | | 8580 | 114,29 | | | 114,29 | | |

Г р а н д - С М Е Т А

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|------------------------|---|----------|---------------------|-------------------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|-------|
| 38 | ТЕРп62-02-025-1 | (прим) Огрунтовка фасадов: простых с земли и лесов (стены) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.20 Внутренние отделочные работы - кирпичные здания январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=7,198; ЗПМ=10,749; МАТ=4,942 НР (198,46 руб.): 80% отФОТ (248,08 руб.) СП (124,04 руб.): 50% отФОТ (248,08 руб.) | 0,5082 | 452,81 45,3 | 17,89 0,12 | 389,62 | 230,12 | 23,02 | 9,09 0,06 | 198,01 | 4,29 | 2,18 |
| 36 | ТЕРп62-01-007-3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски: более 35 % (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.20 Внутренние отделочные работы - кирпичные здания январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=7,198; ЗПМ=10,749; МАТ=4,942 НР (3072,93 руб.): 80% отФОТ (3841,16 руб.) СП (1920,58 руб.): 50% отФОТ (3841,16 руб.) | 0,5082 | 1271,43 701,18 | 6,75 1,99 | 563,5 | 646,14 | 356,34 | 3,43 1,01 | 286,37 | 66,4 | 33,74 |
| 58 | СЦМ-101-0390 | Краски масляные МА-025 для внутренних работ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.20 Внутренние отделочные работы - кирпичные здания январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=7,198; ЗПМ=10,749; МАТ=4,942 | 0,008487 | 12800 | | 12800 | 108,63 | | | 108,63 | | |
| 39 | ТЕР46-03-010-03 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (1400*200 толщ. до 400мм) (100 отверстий) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: площадь ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.20 Внутренние отделочные работы - кирпичные здания январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=7,198; ЗПМ=10,749; МАТ=4,942 НР (857,47 руб.): 110% отФОТ (779,52 руб.) СП (545,66 руб.): 70% отФОТ (779,52 руб.) | 0,01 | 12559,76 5769,56 | 6790,2 1482,04 | | 125,6 | 57,7 | 67,9 14,82 | | 442,56 | 4,43 |

Г р а н д - С М Е Т А

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|------------------------|--|--------|------------------|--------------|---|--------------|---------|------------------|---------|-------|--------------|
| 40 | ТЕРр57-01-003-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.20 Внутренние отделочные работы - кирпичные здания январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=7,198; ЗПМ=10,749; МАТ=4,942 НР (53,14 руб.): 80% отФОТ (66,43 руб.) СП (45,17 руб.): 68% отФОТ (66,43 руб.)</i> | 0,1719 | 35,93 35,93 | | | 6,18 | 6,18 | | | 3,77 | 0,65 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | 1441,21 | 518,66 | 85,05 16,28 | 837,5 | | 48,14 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | 10326,2 | 5575,08 | 612,19 174,99 | 4138,93 | | 48,14 |
| Накладные расходы | | | | | | | 4833,91 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 3042,89 | | | | | |
| Итого по разделу 2 Отделка : | | | | | | | | | | | | |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | 15526,17 | | | | | 43,06 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение) | | | | | | | 2512,09 | | | | | 4,43 |
| Полы (ремонтно-строительные) | | | | | | | 164,74 | | | | | 0,65 |
| Итого | | | | | | | 18203 | | | | | 48,14 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | 4138,93 | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | 612,19 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | 5750,07 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | 4833,91 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 3042,89 | | | | | |
| Итого по разделу 2 Отделка | | | | | | | 18203 | | | | | 48,14 |
| Раздел 3. Полы | | | | | | | | | | | | |
| 41 | ТЕРр57-01-002-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.16 Полы из керамических плиток январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=6,159; ЗПМ=10,749; МАТ=3,791 НР (177,92 руб.): 80% отФОТ (222,4 руб.) СП (151,23 руб.): 68% отФОТ (222,4 руб.)</i> | 0,1876 | 111,98 108,55 | 3,43 1,69 | | 21,01 | 20,37 | 0,64 0,32 | | 11,39 | 2,14 |
| 42 | ТЕРр57-01-002-5 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.16 Полы из керамических плиток январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=6,159; ЗПМ=10,749; МАТ=3,791 НР (251,78 руб.): 80% отФОТ (314,73 руб.) СП (214,02 руб.): 68% отФОТ (314,73 руб.)</i> | 0,1876 | 158,06 154,1 | 3,96 1,95 | | 29,65 | 28,91 | 0,74 0,37 | | 16,17 | 3,03 |

Г р а н д - С М Е Т А

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|------------------------|--|---------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------|------------------|----------------|--------|-------|
| 43 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 3.16 Полы из керамических плиток январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=6,159; ЗПМ=10,749; МАТ=3,791 НР (992,52 руб.): 123% отФОТ (806,93 руб.) СП (605,2 руб.): 75% отФОТ (806,93 руб.) | 0,1876 | 1179,24 383,64 | 37,32 16,54 | 758,28 | 221,23 | 71,97 | 7 3,10 | 142,26 | 39,51 | 7,41 |
| 44 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 3.16 Полы из керамических плиток январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=6,159; ЗПМ=10,749; МАТ=3,791 НР (3272,66 руб.): 123% отФОТ (2660,7 руб.) СП (1995,53 руб.): 75% отФОТ (2660,7 руб.) | 0,1876 | 1930,2 1281,65 | 104 37,79 | 544,55 | 362,11 | 240,44 | 19,51 7,09 | 102,16 | 119,78 | 22,47 |
| 70 | 101-0289-033 | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ГЛАДКИЕ, ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ ТОЛЩИНОЙ 8 ММ (РАЗМ.300Х300 ММ, 'НОСТАЛЬГИЯ') (М2) | 19,14 | 217 | | 217 | 4153,38 | | | 4153,38 | | |
| 45 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтусов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 3.16 Полы из керамических плиток январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=6,159; ЗПМ=10,749; МАТ=3,791 НР (625,9 руб.): 123% отФОТ (508,86 руб.) СП (381,65 руб.): 75% отФОТ (508,86 руб.) | 0,1719 | 278,81 274,7 | 4,11 0,69 | | 47,93 | 47,22 | 0,71 0,12 | | 23,6 | 4,06 |
| 71 | 101-9047-003 | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИНТУСНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ БЕЛЫЕ (М) | 17,36 | 92,29 | | 92,29 | 1602,15 | | | 1602,15 | | |
| 72 | 402-9070 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ) (М3) | 0,0275 | 3113,55 | | 3113,55 | 85,62 | | | 85,62 | | |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | 11339,27 | 4395,37 | 176,15 118,24 | 6767,75 | | 39,11 |
| Накладные расходы | | | | | | | 5320,77 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 3347,61 | | | | | |
| Итого по разделу 3 Полы : | | | | | | | | | | | | |
| Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. | | | | | | | 14166,5 | | | | | 39,11 |
| Итого по позициям, введенным в текущих ценах | | | | | | | 5841,15 | | | | | |

Г р а н д - С М Е Т А

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------|------------------------|---|----------|-------------------|--------------|--------|-----------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|
| Итого | | | | | | | 20007,65 | | | | | 39,11 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | 6767,75 | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | 176,15 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | 4513,61 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | 5320,77 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 3347,61 | | | | | |
| Итого по разделу 3 Полы | | | | | | | 20007,65 | | | | | 39,11 |
| Раздел 4. Проемы | | | | | | | | | | | | |
| 46 | ТЕРр62-01-005-3 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.20 Внутренние отделочные работы - кирпичные здания январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=7,198; ЗПМ=10,749; МАТ=4,942 НР (226,67 руб.): 80% отФОТ (283,34 руб.) СП (141,67 руб.): 50% отФОТ (283,34 руб.)</i> | 0,0607 | 699,77 432,22 | 6,75 1,99 | 260,8 | 42,48 | 26,24 | 0,41 0,12 | 15,83 | 40,93 | 2,48 |
| 52 | СЦМ-101-0390 | Краски масляные МА-025 для внутренних работ (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.20 Внутренние отделочные работы - кирпичные здания январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=7,198; ЗПМ=10,749; МАТ=4,942</i> | 0,001026 | 12800 | | 12800 | 13,13 | | | 13,13 | | |
| 47 | ТЕРр62-01-004-4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.20 Внутренние отделочные работы - кирпичные здания январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=7,198; ЗПМ=10,749; МАТ=4,942 НР (1006,37 руб.): 80% отФОТ (1257,96 руб.) СП (628,98 руб.): 50% отФОТ (1257,96 руб.)</i> | 0,1214 | 1345,73 962,02 | 6,75 1,99 | 376,96 | 163,37 | 116,79 | 0,82 0,24 | 45,76 | 91,1 | 11,06 |

Г р а н д - С М Е Т А

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|------------------------|--|-----------|-------------------|--------------|--------|-------|------|--------------|-------|------|------|
| 53 | СЦМ-101-0390 | Краски масляные МА-025 для внутренних работ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.20 Внутренние отделочные работы - кирпичные здания январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=7,198; ЗПМ=10,749; МАТ=4,942 | 0,00227 | 12800 | | 12800 | 29,06 | | | 29,06 | | |
| 48 | ТЕРр62-01-018-2 | Окраска масляными составами: плитусов и галтелей (наличники) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.20 Внутренние отделочные работы - кирпичные здания январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=7,198; ЗПМ=10,749; МАТ=4,942 НР (41,02 руб.): 80% отФОТ (51,28 руб.) СП (25,64 руб.): 50% отФОТ (51,28 руб.) | 0,01156 | 609,29 410,88 | 6,75 1,99 | 191,66 | 7,04 | 4,75 | 0,08 0,02 | 2,21 | 38,4 | 0,44 |
| 54 | СЦМ-101-0390 | Краски масляные МА-025 для внутренних работ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.20 Внутренние отделочные работы - кирпичные здания январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=7,198; ЗПМ=10,749; МАТ=4,942 | 0,0001584 | 12800 | | 12800 | 2,03 | | | 2,03 | | |
| 49 | ТЕРр62-01-004-4 | (прим) Простая масляная окраска ранее окрашенных подоконников: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.20 Внутренние отделочные работы - кирпичные здания январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=7,198; ЗПМ=10,749; МАТ=4,942 НР (82,9 руб.): 80% отФОТ (103,63 руб.) СП (51,82 руб.): 50% отФОТ (103,63 руб.) | 0,01 | 1345,73 962,02 | 6,75 1,99 | 376,96 | 13,46 | 9,62 | 0,07 0,02 | 3,77 | 91,1 | 0,91 |
| 55 | СЦМ-101-0390 | Краски масляные МА-025 для внутренних работ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.20 Внутренние отделочные работы - кирпичные здания январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=7,198; ЗПМ=10,749; МАТ=4,942 | 0,000187 | 12800 | | 12800 | 2,39 | | | 2,39 | | |

Г р а н д - С М Е Т А

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|--|------------------------|--|----------|-------------------|--------------|--------|---------|---------|---------------|--------|-------|-------|-------|
| 50 | ТЕРр62-03-033-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.20 Внутренние отделочные работы - кирпичные здания январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=7,198; ЗПМ=10,749; МАТ=4,942 НР (60,71 руб.): 80% отФОТ (75,89 руб.) СП (37,95 руб.): 50% отФОТ (75,89 руб.)</i> | 0,01 | 1043,95 705,56 | 0,69 0,12 | 337,7 | 10,44 | 7,06 | 0,01 | 3,37 | 65,94 | 0,66 | |
| 56 | СЦМ-101-0390 | Краски масляные МА-025 для внутренних работ (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.20 Внутренние отделочные работы - кирпичные здания январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=7,198; ЗПМ=10,749; МАТ=4,942</i> | 0,000161 | 12800 | | 12800 | 2,06 | | | 2,06 | | | |
| 51 | ТЕРр62-01-005-4 | (прим) Простая масляная окраска ранее окрашенных откосов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.20 Внутренние отделочные работы - кирпичные здания январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=7,198; ЗПМ=10,749; МАТ=4,942 НР (67,16 руб.): 80% отФОТ (83,95 руб.) СП (41,98 руб.): 50% отФОТ (83,95 руб.)</i> | 0,01 | 1162,62 778,91 | 6,75 1,99 | 376,96 | 11,63 | 7,79 | 0,07 0,02 | 3,77 | 73,76 | 0,74 | |
| 57 | СЦМ-101-0390 | Краски масляные МА-025 для внутренних работ (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.20 Внутренние отделочные работы - кирпичные здания январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=7,198; ЗПМ=10,749; МАТ=4,942</i> | 0,000192 | 12800 | | 12800 | 2,46 | | | 2,46 | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | 299,55 | 172,25 | 1,46 0,42 | 125,84 | | 16,29 | |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | 2483,93 | 1851,52 | 10,51 4,51 | 621,9 | | 16,29 | |
| Накладные расходы | | | | | | | 1484,82 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 928,02 | | | | | | |
| Итого по разделу 4 Проемы : | | | | | | | | | | | | | |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | 4896,77 | | | | | | 16,29 |
| Итого | | | | | | | 4896,77 | | | | | | 16,29 |

Г р а н д - С М Е Т А

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------------|------------------------|--|--------|-------------------|-----------------|--------|----------------|-------|--------------|--------|--------|--------------|
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | 621,9 | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | 10,51 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | 1856,03 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | 1484,82 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 928,02 | | | | | |
| Итого по разделу 4 Проемы | | | | | | | 4896,77 | | | | | 16,29 |
| Раздел 5. Вентиляция В-1 | | | | | | | | | | | | |
| 59 | ТЕР20-03-001-01 | (прим) Установка пылеулавливающего агрегата (1 агрегат) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2.31 Вентиляционные работы январь 2012а ОЗП=10,749; ЭМ=5,657; ЗПМ=10,749; МАТ=2,346 НР (942,2 руб.): 128% отФОТ (736,09 руб.) СП (610,95 руб.): 83% отФОТ (736,09 руб.)</i> | 1 | 112,15 68,21 | 4,36 0,27 | 39,58 | 112,15 | 68,21 | 4,36 0,27 | 39,58 | 6,54 | 6,54 |
| 68 | цена поставщика | Пылеулавливающий агрегат АОУМ-400 (шт) | 1 | 43535 | | 43535 | 43535 | | | 43535 | | |
| 60 | ТЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2.31 Вентиляционные работы январь 2012а ОЗП=10,749; ЭМ=5,657; ЗПМ=10,749; МАТ=2,346 НР (177,08 руб.): 128% отФОТ (138,34 руб.) СП (114,82 руб.): 83% отФОТ (138,34 руб.)</i> | 0,0071 | 2737,94 1796,1 | 131,32 17,19 | 810,52 | 19,44 | 12,75 | 0,93 0,12 | 5,76 | 167,86 | 1,19 |
| 66 | 300-0475 | КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ (ПОДВЕСКИ) (Т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2.31 Вентиляционные работы январь 2012а ОЗП=10,749; ЭМ=5,657; ЗПМ=10,749; МАТ=2,346</i> | 0,001 | 7420 | | 7420 | 7,42 | | | 7,42 | | |
| 67 | 300-0478 | КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ (ХОМУТЫ) (Т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2.31 Вентиляционные работы январь 2012а ОЗП=10,749; ЭМ=5,657; ЗПМ=10,749; МАТ=2,346</i> | 0,001 | 8370 | | 8370 | 8,37 | | | 8,37 | | |
| 63 | цена поставщика | отводы ИЗ ОЦ. СТАЛИ Д. 90 ММ (шт) | 4 | 210 | | 210 | 840 | | | 840 | | |
| 62 | цена поставщика | Тройник 90*90*90 ММ (ШТ.) | 1 | 210,77 | | 210,77 | 210,77 | | | 210,77 | | |

Г р а н д - С М Е Т А

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|------------------------|--|-------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------|-------------------|--------------|--------|-------------|
| 61 | цена поставщика | ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦ. СТАЛИ Д. 90ММ (М2) | 0,71 | 270,7 | | 270,7 | 192,2 | | | 192,2 | | |
| 64 | ТЕР20-01-001-01 | (прим) Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 (отсосы)мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2.31 Вентиляционные работы январь 2012г ОЗП=10,749; ЭМ=5,657; ЗПМ=10,749; МАТ=2,346 НР (177,08 руб.): 128% отФОТ (138,34 руб.) СП (114,82 руб.): 83% отФОТ (138,34 руб.)</i> | 0,0071 | 2737,94 1796,1 | 131,32 17,19 | 810,52 | 19,44 | 12,75 | 0,93 0,12 | 5,76 | 167,86 | 1,19 |
| 65 | цена поставщика | отсосы 90мм (шт) | 2 | 520 | | 520 | 1040 | | | 1040 | | |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | 47017,37 | 1007,29 | 35,19 5,48 | 45974,89 | | 8,92 |
| Накладные расходы | | | | | | | 1296,35 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 840,6 | | | | | |
| Итого по разделу 5 Вентиляция В-1 : | | | | | | | | | | | | |
| Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. | | | | | | | 3336,35 | | | | | 8,92 |
| Итого по позициям, введенным в текущих ценах | | | | | | | 45817,97 | | | | | |
| Итого | | | | | | | 49154,32 | | | | | 8,92 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | 45974,89 | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | 35,19 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | 1012,77 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | 1296,35 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 840,6 | | | | | |
| Итого по разделу 5 Вентиляция В-1 | | | | | | | 49154,32 | | | | | 8,92 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | 112053,33 | 21345,59 | 1192,17 384,82 | 89515,57 | | 186,38 |
| Накладные расходы | | | | | | | 23776,88 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 15304,04 | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. | | | | | | | 69757,75 | | | | | 186,38 |
| Итого по позициям, введенным в текущих ценах | | | | | | | 81376,5 | | | | | |
| Итого | | | | | | | 151134,25 | | | | | 186,38 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | 89515,57 | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | 1192,17 | | | | | |

Г р а н д - С М Е Т А

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|----------------------------------|---|---|---|---|---|------------------|---|----|----|----|---------------|
| | ФОТ | | | | | | 21730,41 | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | 23776,88 | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | 15304,04 | | | | | |
| | <i>Временные 1,8%</i> | | | | | | 2720,42 | | | | | |
| | <i>Непредвиденные затраты 2%</i> | | | | | | 3022,69 | | | | | |
| | НДС 18% | | | | | | 27204,17 | | | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | 178338,42 | | | | | 186,38 |

Составил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)

Г р а н д - С М Е Т А

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|