

" _____ " _____ 2012 г.

" _____ " _____ 2012 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт цоколя и отмостки с фасадной стороны здания
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 370684 руб.
Средства на оплату труда _____ 97785 руб.
Сметная трудоемкость _____ 562,66 чел. час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата -	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуата -	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Цоколь												
1	ТЕР46-04-001-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка: стен кирпичных (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-001-04 Разборка конструкций ОЗП=7,54; ЭМ=3,2; ЗПМ=7,54 НР (5529 руб.): 110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (6990 руб.) СП (3327 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6990 руб.)	5,78	268,58 138,35	130,23 21,92		1552	800	752 127		8,24	47,63

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР46-04-003-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Разборка стен из бетона (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-003-02 Разборка конструкций ОЗП=7,54; ЭМ=3,2; ЗПМ=7,54 НР (23100 руб.): 110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (29203 руб.) СП (13901 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (29203 руб.)	7,1	1522,12 347,82	1174,3 197,65		10807	2470	8337 1403		21,51	152,72
3	ТЕРр62-25-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-25-1 Малярные работы ОЗП=7,54; ЭМ=4,23; ЗПМ=7,54; МАТ=3,65 НР (125 руб.): 80%*0.85 * 0,94 от ФОТ (196 руб.) СП (78 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (196 руб.)	0,368	438,64 70,23	27,19	341,22	161	26	10	125	4,29	1,58
4	ТЕР46-03-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 10 мм (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-001-01 Сверление и пробивка отверстий, проемов в конструкциях, заделка отверстий, гнезд и борозд ОЗП=7,54; ЭМ=3,97; ЗПМ=7,54; МАТ=1,25 НР (11893 руб.): 110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (15035 руб.) СП (7157 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (15035 руб.)	2,95	1466,29 315,55	953,42 360,47	197,32	4326	931	2813 1063	582	17,3	51,04
5	ТЕР06-01-015-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (забивка арматурных стержней) (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2.1.3 Конструкции из кирпича. 11.2011 ОЗП=8,4; ЭМ=6,22; ЗПМ=8,4; МАТ=3,29 НР (12558 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (16632 руб.) СП (7351 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (16632 руб.)	0,325	15354,83 6082,37	94,76 8	9177,7	4990	1977	31 3	2982	362,2615	117,74

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	СЦМ-204-0059	<p>Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно</p> <p>(т)</p> <p>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2.1.3 Конструкции из кирпича. 11.2011 ОЗП=8,4; ЭМ=6,22; ЗПМ=8,4; МАТ=3,29</p>	-0,325	10595,48		10595,48	-3444			-3444		
7	204-0003	<p>Арматурная сталь класса А-1 диаметром 10 мм горячекатанная</p> <p>(т)</p> <p>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p>	0,325	26321,29		26321,29	8554			8554		
8	ТЕР06-01-015-10 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	<p>Установка закладных деталей весом: Армирование подстилающих слоев и набетонок (арм. каркас)</p> <p>(1 т)</p> <p>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-10 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,54; ЭМ=4,86; ЗПМ=7,54; МАТ=4,11</p> <p>НР (387 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (513 руб.) СП (227 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (513 руб.)</p>	0,275	5623,84 244,06	58,14 5,11	5321,64	1547	67	16 1	1464	14,536	4
9	204-9184	<p>Сетка из проволоки холоднотянутой</p> <p>(т)</p> <p>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p>	0,275	31860,17		31860,17	8762			8762		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР08-01-003-07 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-01-003-07 Конструкции из бутового камня, гидроизоляция и основания под фундаменты ОЗП=7,54; ЭМ=4,41; ЗПМ=7,54; МАТ=5,29 НР (404 руб.): 122%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (460 руб.) СП (250 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (460 руб.)	0,138	1608,6 439,58	104,55	1064,47	222	61	14	147	24,38	3,36
11	ТЕР06-01-001-22 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Укладка бетона (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2.1.3 Конструкции из кирпича. 11.2011 ОЗП=8,4; ЭМ=6,22; ЗПМ=8,4; МАТ=3,29 НР (5556 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (7359 руб.) СП (3253 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7359 руб.)	0,092	107418,22 8612,36	5221,95 917,76	93583,91	9882	792	480 84	8610	512,946	47,19
12	ТЕРр62-25-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-25-1 Малярные работы ОЗП=7,54; ЭМ=4,23; ЗПМ=7,54; МАТ=3,65 НР (125 руб.): 80%*0.85 * 0,94 от ФОТ (196 руб.) СП (78 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (196 руб.)	0,368	438,64 70,23	27,19	341,22	161	26	10	125	4,29	1,58

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕР15-04-012-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (окраска по бетону) (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2.1.3 Конструкции из кирпича. 11.2011 ОЗП=8,4; ЭМ=6,22; ЗПМ=8,4; МАТ=3,29 НР (666 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (882 руб.) СП (330 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (882 руб.)	0,368	2019,54 284,64	18,5	1716,4	743	105	7	631	16,5485	6,09
14	ТЕР12-01-010-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Устройство отливов по верху (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-010-01 Кровли ОЗП=7,54; ЭМ=6,95; ЗПМ=7,54; МАТ=3,14 НР (1575 руб.): 120%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (1825 руб.) СП (807 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1825 руб.)	0,115	9907,34 2096,65	35,23 6,4	7775,46	1139	241	4 1	894	129,6625	14,91
15	СЦП1-1-27	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (за т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-001-01 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,54; ЭМ=8,18; ЗПМ=7,54; МАТ=5,76 НР 100%*0,94 от ФОТ СП 60% от ФОТ	26,55	7,6	7,6		202		202			
16	СЦПЗ-2-10-1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-001-01 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,54; ЭМ=8,18; ЗПМ=7,54; МАТ=5,76 НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	26,55	22,91	22,91		608		608			
Итого по разделу 1 Цоколь							265466					447,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2. Отмостка												
17	ТЕР46-04-003-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Демонтаж бетонной отмостки (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-003-02 Разборка конструкций ОЗП=7,54; ЭМ=3,2; ЗПМ=7,54 НР (8953 руб.): 110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (11318 руб.) СП (5387 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (11318 руб.)	2,75	1522,12 347,82	1174,3 197,65		4186	957	3229 544		21,51	59,15
18	ТЕР01-02-057-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-02 Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы ОЗП=7,54; ЗПМ=7,54 НР (750 руб.): 80%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (1304 руб.) СП (399 руб.): 45%*(0.85*0.8) от ФОТ (1304 руб.)	0,066	2619,31 2619,31			173	173			177,1	11,69
19	ТЕР27-04-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия ОЗП=7,54; ЭМ=5,35; ЗПМ=7,54; МАТ=3,2 НР (264 руб.): 142%*0.85 * 0,94 от ФОТ (233 руб.) СП (151 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (233 руб.)	0,044	3235,72 274,78	2950,14 420,74	10,8	142	12	130 19		18,078	0,8
20	408-9040-001	Песок для строительных работ природный, карьерный (м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	5,544	235,65		235,65	1306			1306		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТЕР27-04-001-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия ОЗП=7,54; ЭМ=5,56; ЗПМ=7,54; МАТ=3,2 НР (205 руб.): 142%*0.85 * 0,94 от ФОТ (181 руб.) СП (117 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (181 руб.)	0,022	5024,25 426,45	4582,68 665,64	15,12	111	9	101 15	1	27,8185	0,61
22	408-9080	Щебень (м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	2,772	537,87		537,87	1491			1491		
23	ТЕР26-01-055-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (100 м2 поверхности покрытия изоляции) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-055-01 Теплоизоляционные работы ОЗП=7,54; ЭМ=3,86; ЗПМ=7,54; МАТ=1,88 НР (2180 руб.): 100%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (3031 руб.) СП (1443 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3031 руб.)	0,22	9397,53 1828,19	37,49	7531,85	2067	402	8	1657	110,331	24,27
24	ТЕР06-01-015-10 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Армирование отмостки (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-10 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,54; ЭМ=4,86; ЗПМ=7,54; МАТ=4,11 НР (91 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (121 руб.) СП (53 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (121 руб.)	0,066792	5623,84 244,06	58,14 5,11	5321,64	376	16	4	356	14,536	0,97

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ТСЦ-204-0100 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Горячекатаная арматурная сталь класса: А- I, А-II, А-III (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-10 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,54; ЭМ=4,86; ЗПМ=7,54; МАТ=4,11	-0,066792	5079,72		5079,72	-339			-339		
26	204-9184	Сетка из проволоки холоднотянутой (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,066792	30550,85		30550,85	2041			2041		
27	ТЕР06-01-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Устройство бетонной подготовки (бетонирование отмостки) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-001-01 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,54; ЭМ=8,18; ЗПМ=7,54; МАТ=5,76 НР (569 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (754 руб.) СП (333 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (754 руб.)	0,0275	41743,82 3061,53	2275,34 575,55	36406,95	1148	84	63 16	1001	207	5,69
Итого по разделу 2 Отмостка							59308					103,18
Раздел 3. Приемки												
28	ТЕР06-01-035-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Устройство армированных бардюров на приемках и подвальных окнах (100 м3 железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-035-01 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,54; ЭМ=7,71; ЗПМ=7,54; МАТ=4,09 НР (319 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (422 руб.) СП (187 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (422 руб.)	0,0025	158138,62 19867,88	11284,49 2271	126986,25	395	50	28 6	317	1168,699	2,92

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТЕР08-02-007-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка металлических решеток прямков (1 т металлических изделий) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-02-007-03 Конструкции из кирпича и камней ОЗП=7,54; ЭМ=4,92; ЗПМ=7,54; МАТ=3,49 НР (992 руб.): 122%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (1131 руб.) СП (615 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1131 руб.)	0,16	12569,33 914,84	355,19 22,06	11299,3	2011	146	57 4	1808	54,487	8,72
30	СЦП1-1-27	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (за т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-001-01 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,54; ЭМ=8,18; ЗПМ=7,54; МАТ=5,76 НР 100%*0,94 от ФОТ СП 60% от ФОТ	18,05	7,6	7,6		137		137			
31	СЦПЗ-2-10-1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-001-01 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,54; ЭМ=8,18; ЗПМ=7,54; МАТ=5,76 НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	18,05	22,91	22,91		414		414			
Итого по разделу 3 Прямки							16202					11,64
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							219286	72933	67512 24852	78841		562,66
Накладные расходы							76243					
Сметная прибыль							45444					
Итого по смете:												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							318819					562,66
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							22154					
Итого							340973					562,66
В том числе:												
Материалы							78841					
Машины и механизмы							67512					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ФОТ						97785					
	Накладные расходы						76243					
	Сметная прибыль						45444					
	Непредвиденные затраты 2%						6819					
	Итого с непредвиденными						347792					
	347 792 * 0,992655						345237					
	НДС по УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18						25447					
	ВСЕГО по смете						370684					562,66

Составил: _____ / _____ / Проверил: _____ / _____ /