

Согласовано:

" \_ " \_\_\_\_\_

Утверждаю:

" \_ " \_\_\_\_\_

Локальная смета  
Капитальный ремонт кровли Дома Культуры

Основание:

Составлена в ценах на:

Сметная стоимость 440000,00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 758.46 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 88569.53 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего
					основной з/пл	в т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1</b>											
1	ТЕРр 58-17-004	Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ( Н.Р. 83*0,7% = 8449.64 руб. С.П. 65*0,9% = 8507.81 руб.)	100 м2 покрытий кровель	5.885	<u>361,12</u> 360.24	<u>0,88</u> 0	2125.19	2120.01	<u>5,18</u> 0	24.39 0	143.54 0
	(999-9900)	Строительный мусор	Т	8.53325	0		0				
2	ТЕРр 58-18-001	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до: 30 мм ( Н.Р. 83*0,7% = 6599.44 руб. С.П. 65*0,9% = 6644.87 руб.)	100 м2 сменяемой обрешетки	2.4	<u>1519,56</u> 687.79	<u>13,80</u> 3.21	3646.95	1650.70	<u>33,12</u> 7.70	45.70 0.18	109.68 0.43
	(999-9900)	Строительный мусор	Т	3.048	0		0				
3	ТЕР 12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 120*0,7% = 5231.05 руб. С.П. 65*0,9% = 3643.06 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	5.885	<u>1008,75</u> 149.49	<u>39,35</u> 7.20	5936.49	879.75	<u>231,57</u> 42.37	7.84 0.21	46.14 1.24
4	ТЕР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 120*0,7% = 7763.05 руб. С.П. 65*0,9% = 5406.41 руб.)	100 м2 покрытия	0.641	<u>7853,09</u> 2095.35	<u>35,49</u> 9.59	5033.83	1343.12	<u>22,75</u> 6.15	112.75 0.27	72.27 0.17

5	ТЕР 12-01-011-0 1	Устройство колпаков над шахтами: в два канала к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 120*0,7% = 623.30 руб. С.П. 65*0,9% = 434.08 руб.)	1 колпак	3	<u>309.19</u> 35.87	<u>0.99</u> 0.28	927.57	107.61	<u>2.97</u> 0.84	1.93 0.01	5.79 0.03
6	ТЕР 12-01-007-0 2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 120*0,7% = 31844.59 руб. С.П. 65*0,9% = 22177.48 руб.)	100 м2 кровли	5.885	<u>5692,51</u> 901.38	<u>216.68</u> 56.91	33500.42	5304.62	<u>1275.16</u> 334.92	47.91 1.64	281.95 9.65
	102-0024	Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6,5 м, сорт II	М3	-3.1779	2151.23		-6836.39				
	102-0060	Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, шириной 75-150 мм, длиной 4-6,5 м, сорт II	М3	-2.9425	1979.06		-5823.38				
7	ТЕРр 53-16-001	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной ( Н.Р. 86*0,7% = 6289.06 руб. С.П. 70*0,9% = 6581.57 руб.)	1 м3 кладки	2.8	<u>696,21</u> 537.57	<u>32.20</u> 9.54	1949.39	1505.20	<u>90.16</u> 26.71	35.39 0.43	99.09 1.20
	(404-9001)	Кирпич	Т.шт	1.1256	885.16		996.34				
8	СЦП 1-27	Мусор строительный	Руб. за тонну	7.8	<u>7,60</u> 0	<u>7,60</u> 0	59.28	0	<u>59,28</u> 0	0 0	0 0
9	СЦП 5-2-10	Сметные цены на перевозку грузов автомобилями-самосвалами (Работающими вне карьеров), класс груза 1, расстояние перевозки км: 10	руб. за 1 т	7.8	<u>22,91</u> 0	<u>22,91</u> 0	178.70	0	<u>178,70</u> 0	0 0	0 0
		<b>Итого прямых затрат в базовом уровне цен:</b>	руб.				<b>41694.39</b>	<b>12911.01</b>	<b>1898.89</b> <b>418.69</b>		<b>758.46</b> <b>12.72</b>
		Кoeffициент на стесненность:		1							
		<b>Итого со стесненностью:</b>	руб.				<b>41694.39</b>	<b>12911.01</b>	<b>1898.89</b> <b>418.69</b>		<b>758.46</b> <b>12.72</b>
		Индекс к оплате труда рабочих:		6.86			88569.53				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		5.75			10918.62				
		в том числе зарплата машинистов:		4.54			1900.85				
		Индекс к стоимости материалов:		6.86			184427.60				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0				
		<b>Итого с индексацией:</b>	руб.				<b>283915.75</b>	<b>88569.53</b>	<b>10918.62</b> <b>1900.85</b>		<b>758.46</b> <b>12.72</b>
		Накладные расходы %:	%				66800.13				

## Сметный Калькулятор

	<b>Итого с накладными:</b>	<b>руб.</b>			<b>350715.88</b>				
	Сметная прибыль %:	%			53395.28				
	<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>			<b>404111.16</b>				
	Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: ( Стоимость материалов в базовом уровне 184427.60 + Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 66800.13 * 0,183) + Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 53395.28 * 0,15) + Стоимость машин без зарплаты машинистов 9017.77) / 100 * 18	%	18		38462.24				
	<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>			<b>442573.40</b>				
	<b>Итого по всем разделам:</b>	<b>руб.</b>			<b>442573.40</b>				
	<b>Всего</b>	<b>руб.</b>			<b>442573.40</b>				
	<b>Понижающий коэффициент</b>		0,9941853 7128		<b>440000,00</b>				
	<b>Всего по смете</b>				<b>440000,00</b>				

Составил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Проверил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /