

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**  
**НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РАДИОНУКЛИДНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАДИОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСА**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 5 715,67 тыс.руб  
 Нормативная трудоемкость 4 153,13 чел.час.  
 Средства на оплату труда 338,17 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен январь 2000 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэфф., нормы НР и СП	Индексы пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно	
									ЗТР, всего чел.-час	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	09-04-013-1	Демонтаж металлических дверей	1 м2 проема	4,7						
		ЗП			21,13	)*0,7)*1,2	1	83		
		ЭМ			10,20	)*0,7)*1,2	1	40		
		НР от ФОТ	%	90			90	75		
		СП от ФОТ	%	85			85	71		
		ЗТР	чел-ч	2,07		)*0,7)*1,2			8,17	
		<b>Всего по позиции</b>						<b>269</b>	<b>57</b>	
2	56-9-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 ШТ	0,05						
		ЗП			535,16	)*1	1	27		
		НР от ФОТ	%	82			82	22		
		СП от ФОТ	%	62			62	17		
		ЗТР	чел-ч	67,4		)*1			3,37	
		<b>Всего по позиции</b>						<b>66</b>	<b>1 320</b>	
3	56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2	0,105						
		ЗП			288,06	)*1	1	30		
		НР от ФОТ	%	82			82	25		
		СП от ФОТ	%	62			62	19		
		ЗТР	чел-ч	36,28		)*1			3,81	
		<b>Всего по позиции</b>						<b>74</b>	<b>705</b>	
4	56-11-1	Снятие наличников	100 м	0,5						
		ЗП			33,43	)*1	1	17		
		НР от ФОТ	%	82			82	14		
		СП от ФОТ	%	62			62	11		
		ЗТР	чел-ч	4,21		)*1			2,11	
		<b>Всего по позиции</b>						<b>42</b>	<b>84</b>	
5	09-03-048-2	Демонтаж потолков подвесных алюминиевых панельных перфорированных	100 м2	0,686						
		ЗП			2 797,82	)*0,7)*1,2	1	1 612		
		ЭМ			235,45	)*0,7)*1,2	1	136		
		в т.ч. ЗПМ			3,38	)*0,7)*1,2	1	2		
		НР от ФОТ	%	90			90	1 453		
		СП от ФОТ	%	85			85	1 372		
		ЗТР	чел-ч	308,47		)*0,7)*1,2			177,75	
		<b>Всего по позиции</b>						<b>4 573</b>	<b>6 666</b>	
6	46-04-006-2	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой	100 м2	0,31						
		ЗП			401,89	)*1	1	125		
		ЭМ			126,92	)*1	1	39		
		в т.ч. ЗПМ			54,81	)*1	1	17		
		НР от ФОТ	%	110			110	156		
		СП от ФОТ	%	70			70	99		
		ЗТР	чел-ч	52,33		)*1			16,22	
		<b>Всего по позиции</b>						<b>419</b>	<b>1 352</b>	
7	46-04-001-4	Разборка кирпичных стен	1 м3	4,2						
		ЗП			73,01	)*1	1	307		
		ЭМ			107,02	)*1	1	449		
		в т.ч. ЗПМ			11,57	)*1	1	49		
		НР от ФОТ	%	110			110	392		
		СП от ФОТ	%	70			70	249		
		ЗТР	чел-ч	8,24		)*1			34,61	
		<b>Всего по позиции</b>						<b>1 397</b>	<b>333</b>	
8	46-04-001-5	Разборка мелкоблочных стен	1 м3	4,68						
		ЗП			55,18	)*1	1	258		
		ЭМ			71,66	)*1	1	335		
		в т.ч. ЗПМ			7,75	)*1	1	36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		НР от ФОТ	%	110			110	323		
		СП от ФОТ	%	70			70	206		
		ЗТР	чел-ч	6,64		) *1			31,08	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 122</b>	<b>240</b>
9	63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок	100 м2 облицовки	0,28						
		ЗП			63,16	) *1	1	18		
		ЭМ			6,25	) *1	1	2		
		в т.ч. ЗПМ			2,70	) *1	1	1		
		НР от ФОТ	%	77			77	15		
		СП от ФОТ	%	50			50	10		
		ЗТР	чел-ч	7,31		) *1			2,05	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>45</b>	<b>161</b>
10	57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума	100 м2	0,9						
		ЗП			88,84	) *1	1	80		
		ЭМ			4,06	) *1	1	4		
		в т.ч. ЗПМ			1,76	) *1	1	2		
		НР от ФОТ	%	80			80	66		
		СП от ФОТ	%	68			68	56		
		ЗТР	чел-ч	11,39		) *1			10,25	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>206</b>	<b>229</b>
11	57-2-4	Разборка покрытий полов цементных толщиной 150 мм	100 м2	0,6						
		ЗП			948,54	) *1	1	569		
		ЭМ			739,02	) *1	1	443		
		в т.ч. ЗПМ			24,30	) *1	1	15		
		НР от ФОТ	%	80			80	467		
		СП от ФОТ	%	68			68	397		
		ЗТР	чел-ч	111,2		) *1			66,72	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 876</b>	<b>3 127</b>
12	63-7-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,66						
		ЗП			584,74	) *1	1	386		
		ЭМ			69,26	) *1	1	46		
		в т.ч. ЗПМ			4,73	) *1	1	3		
		НР от ФОТ	%	77			77	300		
		СП от ФОТ	%	50			50	195		
		ЗТР	чел-ч	74,3		) *1			49,04	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>927</b>	<b>1 405</b>
13	13-06-003-01	Очистка поверхности стен от клея	м2	66						
		ЗП			7,68	) *1,2	1	608		
		НР от ФОТ	%	90			90	547		
		СП от ФОТ	%	70			70	426		
		ЗТР	чел-ч	0,9		) *1,2			71,28	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 581</b>	<b>24</b>
14	09-03-043-01	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование	т	1,4						
		ЗП			479,36	) *1,2) *1,15	1	926		
		ЭМ			4 125,99	) *1,2) *1,25	1	8 665		
		в т.ч. ЗПМ			216,99	) *1,2) *1,25	1	456		
		МР			533,56		1	747		
14,1	07.2.07.12-0003	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,4	11 255,00		1	15 757		
14,2	01.7.15.01-0001	Анкер-шпилька Hilti HST M12x115/20	шт.	25	42,49		1	1 062		
14,3	021105	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	6	476,43		1	2 859		
		НР от ФОТ	%	90			90	1 244		
		СП от ФОТ	%	85			85	1 175		
		ЗТР	чел-ч	47,65		) *1,2) *1,15			92,06	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>32 435</b>	<b>23 168</b>
15	06-01-015-07	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,2						
		ЗП			1 957,49	) *1,2) *1,15	1	540		
		ЭМ			30,60	) *1,2) *1,25	1	9		
		в т.ч. ЗПМ			4,47	) *1,2) *1,25	1	1		
15,1	07.2.07.13-0242	Элементы соединительные стальные оцинкованные	т	0,2	22 562,97		1	4 513		
		НР от ФОТ	%	105			105	568		
		СП от ФОТ	%	65			65	352		
		ЗТР	чел-ч	215,82		) *1,2) *1,15			59,57	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 982</b>	<b>29 910</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	09-05-007-03	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали от 10 до 20 мм	100 м	0,2					
		ЗП			301,30	)*1,2)*1,15	1	83	
		ЭМ			7,11	)*1,2)*1,25	1	2	
		МР			280,54		1	56	
		НР от ФОТ	%	90			90	75	
		СП от ФОТ	%	85			85	71	
		ЗТР	чел-ч	31,32		)*1,2)*1,15			8,64
<b>Всего по позиции</b>								<b>287</b>	<b>1 435</b>
17	09-04-006-03	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 90 м	100 м2	0,22					
		ЗП			1 178,65	)*1,2)*1,15	1	358	
		ЭМ			2 286,51	)*1,2)*1,25	1	755	
		в т.ч. ЗПМ			225,66	)*1,2)*1,25	1	74	
		МР			354,28		1	78	
17,1	08.3.09.01-0100	Профнастил оцинкованный Н60-845-1,0	м2	23,1	100,81		1	2 329	
17,2	08.1.02.25-0012	Детали крепления массой до 0,001т	т	0,03	10 100,00		1	303	
		НР от ФОТ	%	90			90	389	
		СП от ФОТ	%	85			85	367	
		ЗТР	чел-ч	129,95		)*1,2)*1,15			39,45
<b>Всего по позиции</b>								<b>4 579</b>	<b>20 814</b>
18	46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т	0,3					
		ЗП			777,45	)*1	1	233	
		ЭМ			119,74	)*1	1	36	
		в т.ч. ЗПМ			7,54	)*1	1	2	
		МР			84,00		1	25	
18,1	204-0109	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	т	0,3	10 565,61		1	3 170	
		НР от ФОТ	%	110			110	259	
		СП от ФОТ	%	70			70	165	
		ЗТР	чел-ч	84,69		)*1			25,41
<b>Всего по позиции</b>								<b>3 888</b>	<b>12 960</b>
19	06-01-092-4	Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг	1 т арматуры, закладных деталей	0,15					
		ЗП			184,29	)*1,2)*1,15	1	38	
		ЭМ			71,52	)*1,2)*1,25	1	16	
		в т.ч. ЗПМ			9,05	)*1,2)*1,25	1	2	
		МР			5 690,80		1	854	
		НР от ФОТ	%	120			120	48	
		СП от ФОТ	%	77			77	31	
		ЗТР	чел-ч	23,21		)*1,2)*1,15			4,80
<b>Всего по позиции</b>								<b>987</b>	<b>6 580</b>
20	06-01-016-1	Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры до 25 мм	100 шт. стыков	1,5					
		ЗП			410,86	)*1,2)*1,15	1	850	
		ЭМ			139,29	)*1,2)*1,25	1	313	
		МР			252,98		1	379	
		НР от ФОТ	%	105			105	893	
		СП от ФОТ	%	65			65	553	
		ЗТР	чел-ч	31,8		)*1,2)*1,15			65,83
<b>Всего по позиции</b>								<b>2 988</b>	<b>1 992</b>
21	09-07-031-01	Антикоррозийная защита металлических поверхностей	100 м2	0,27					
		ЗП			4 006,28	)*1,2)*1,15	1	1 493	
		ЭМ			14 438,54	)*1,2)*1,25	1	5 848	
		в т.ч. ЗПМ			858,02	)*1,2)*1,25	1	347	
21,1	14.4.01.09-0427	Грунтовка эпоксидная марки "ЦИНЭП"	кг	3,5	139,51		1	488	
		НР от ФОТ	%	90			90	1 656	
		СП от ФОТ	%	85			85	1 564	
		ЗТР	чел-ч	426,2		)*1,2)*1,15			158,80
<b>Всего по позиции</b>								<b>11 049</b>	<b>40 922</b>
22	11-01-011-05	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм	100 м2	0,22					
		ЗП			402,84	)*1,2)*1,15	1	122	
		ЭМ			44,42	)*1,2)*1,25	1	15	
		в т.ч. ЗПМ			17,15	)*1,2)*1,25	1	6	
		МР			8,54		1	2	
22,1	04.3.02.11-0015	Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 64" (марка М500)	т	0,88	5 644,12		1	4 967	
		НР от ФОТ	%	123			123	157	
		СП от ФОТ	%	75			75	96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗТР	чел-ч	50,23		) *1,2) *1,15			15,25
<b>Всего по позиции</b>								<b>5 359</b>	<b>24 359</b>
23	11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой ЗП	м3	10		) *1,2) *1,15	1	259	
		ЭМ				) *1,2) *1,25	1	449	
		в т.ч. ЗПМ				) *1,2) *1,25	1	77	
23,1	02.2.02.02-0001	Каменная мелочь марки 300	м3	11	518,57		1	5 704	
		НР от ФОТ	%	123			123	413	
		СП от ФОТ	%	75			75	252	
		ЗТР	чел-ч	2,2		) *1,2) *1,15			30,36
<b>Всего по позиции</b>								<b>7 077</b>	<b>708</b>
24	06-01-013-1	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2 подливки под оборудование	0,38					
		ЗП			410,65	) *1,2) *1,15	1	215	
		ЭМ			14,54	) *1,2) *1,25	1	8	
		в т.ч. ЗПМ			1,08	) *1,2) *1,25	1	1	
		МР			1 532,80		1	582	
		НР от ФОТ	%	105			105	227	
		СП от ФОТ	%	65			65	140	
		ЗТР	чел-ч	45,78		) *1,2) *1,15			24,01
<b>Всего по позиции</b>								<b>1 172</b>	<b>3 084</b>
25	06-01-013-2	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01	100 м2 подливки под оборудование	0,38					
		ЗП				) *2) *1,2) *1,1	5	123	
		ЭМ			117,33	) *2) *1,2) *1,2	1	7	
		в т.ч. ЗПМ			6,57	) *2) *1,2) *1,2	1	1	
		МР			0,54	) *2) *1,2) *1,1	1	549	
		НР от ФОТ	%	105		) *2) *1,2) *1,1	105	130	
		СП от ФОТ	%	65		) *2) *1,2) *1,1	65	81	
		ЗТР	чел-ч	13,08		) *2) *1,2) *1,1	5		13,72
<b>Всего по позиции</b>								<b>890</b>	<b>2 342</b>
26	11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,38					
		ЗП			313,71	) *1,2) *1,15	1	165	
		ЭМ			44,24	) *1,2) *1,25	1	25	
		в т.ч. ЗПМ			17,15	) *1,2) *1,25	1	10	
		МР			8,54		1	3	
26,1	04.3.01.09-0019	Раствор готовый кладочный цементный марки 400	м3	0,7752	843,39		1	654	
		НР от ФОТ	%	123			123	215	
		СП от ФОТ	%	75			75	131	
		ЗТР	чел-ч	39,51		) *1,2) *1,15			20,72
<b>Всего по позиции</b>								<b>1 193</b>	<b>3 139</b>
27	11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	0,38					
		ЗП				) *8) *1,2) *1,1	5	17	
		ЭМ			3,97	) *8) *1,2) *1,2	1	35	
		в т.ч. ЗПМ			7,72	) *8) *1,2) *1,2	1	13	
		МР			2,84	) *8) *1,2) *1,1	1	1 308	
27,1	04.3.01.09-0019	Раствор готовый кладочный цементный марки 400	м3	1,5504	843,39	к нр ) *8	1	37	
		НР от ФОТ	%	123		) *8) *1,2) *1,1	123	23	
		СП от ФОТ	%	75		) *8) *1,2) *1,1	75		
		ЗТР	чел-ч	0,5		) *8) *1,2) *1,1	5		2,10
<b>Всего по позиции</b>								<b>1 420</b>	<b>3 737</b>
28	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 Т	0,2					
		ЗП			111,99	) *1,2) *1,15	1	31	
		ЭМ			37,10	) *1,2) *1,25	1	1	
		в т.ч. ЗПМ			2,16	) *1,2) *1,25	1	1 187	
		МР			5 935,60		1	34	
		НР от ФОТ	%	105			105	21	
		СП от ФОТ	%	65			65		
		ЗТР	чел-ч	12,64		) *1,2) *1,15			3,49
<b>Всего по позиции</b>								<b>1 284</b>	<b>6 420</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	11-01-021-02	Устройство покрытий полимерцементных однослойных пластичных толщиной 10 мм	100 м2	0,36					
		ЗП			791,38	) *1,2) *1,15	1	393	
		ЭМ			438,84	) *1,2) *1,25	1	237	
		в т.ч. ЗПМ			232,04	) *1,2) *1,25	1	125	
29,1	04.3.02.01-0412	Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 3000	т	0,648	11 686,00		1	7 573	
		НР от ФОТ	%	123			123	637	
		СП от ФОТ	%	75			75	389	
		ЗТР	чел-ч	89,32		) *1,2) *1,15			44,37
<b>Всего по позиции</b>								<b>9 229</b>	<b>25 636</b>
30	11-01-022-01	Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм	100 м2	0,54					
		ЗП			1 128,36	) *1,2) *1,15	1	841	
		ЭМ			236,90	) *1,2) *1,25	1	192	
		в т.ч. ЗПМ			39,47	) *1,2) *1,25	1	32	
30,1	04.3.02.01-0003	Выравнивающая смесь для полов Ветонит	т	1,944	4 719,77		1	9 175	
		НР от ФОТ	%	123			123	1 074	
		СП от ФОТ	%	75			75	655	
		ЗТР	чел-ч	118,65		) *1,2) *1,15			88,42
<b>Всего по позиции</b>								<b>11 937</b>	<b>22 106</b>
31	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов	100 м2	0,9					
		ЗП			63,01	) *1,2) *1,15	1	78	
		ЭМ			0,97	) *1,2) *1,25	1	1	
31,1	14.3.01.01-0001	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	72	15,09		1	1 086	
		НР от ФОТ	%	105			105	82	
		СП от ФОТ	%	55			55	43	
		ЗТР	чел-ч	6,55		) *1,2) *1,15			8,14
<b>Всего по позиции</b>								<b>1 290</b>	<b>1 433</b>
32	11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее	100 м2	0,9					
		ЗП			352,34	) *1,2) *1,15	1	438	
		ЭМ			43,80	) *1,2) *1,25	1	59	
		в т.ч. ЗПМ			10,53	) *1,2) *1,25	1	14	
		МР			0,91		1	1	
32,1	01.6.03.04-0092	Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL AS", с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	91,8	94,48		1	8 673	
32,2	14.1.02.04-0103	Клей Forbo 523, для укладки текстильных и ПВХ-покрытий	кг	45	39,96		1	1 798	
		НР от ФОТ	%	123			123	556	
		СП от ФОТ	%	75			75	339	
		ЗТР	чел-ч	42,4		) *1,2) *1,15			52,66
<b>Всего по позиции</b>								<b>11 864</b>	<b>13 182</b>
33	11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м	0,6					
		ЗП			61,32	) *1,2) *1,15	1	51	
		ЭМ			2,13	) *1,2) *1,25	1	2	
		МР			73,64		1	44	
33,1	01.6.03.04-0092	Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL AS", с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	9,5	94,48		1	898	
33,2	14.1.02.04-0103	Клей Forbo 523, для укладки текстильных и ПВХ-покрытий	кг	4,5	39,96		1	180	
		НР от ФОТ	%	123			123	63	
		СП от ФОТ	%	75			75	38	
		ЗТР	чел-ч	6,68		) *1,2) *1,15			5,53
<b>Всего по позиции</b>								<b>1 276</b>	<b>2 127</b>
34	09-07-012-1	Конструкции облицовок (стены) прим. свинец	1 Т	5,4					
		ЗП			1 220,00	) *1,2) *1,15	1	9 091	
		ЭМ			958,57	) *1,2) *1,25	1	7 764	
		в т.ч. ЗПМ			4,19	) *1,2) *1,25	1	34	
34,1	10.3.02.05-0012	Свинец марки С1	т	5,4	20 293,11		1	109 583	
		НР от ФОТ	%	90			90	8 213	
		СП от ФОТ	%	85			85	7 756	
		ЗТР	чел-ч	125		) *1,2) *1,15			931,50
<b>Всего по позиции</b>								<b>142 407</b>	<b>26 372</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	06-01-015-07	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ	<i>m</i>	0,2	1 957,49 30,60 4,47	)*1,2)*1,15 )*1,2)*1,25 )*1,2)*1,25	1 1 1	540 9 1	
35,1	103-9067-214	Труба профильная из нержавеющей стали 40,0x20,0x2,0 мм НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	<i>m</i> % % <i>чел-ч</i>	36 105 65 215,82	80,53		1 105 65	2 899 568 352	59,57
<b>Всего по позиции</b>								<b>4 368</b>	<b>21 840</b>
36	10-01-012-03	Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм (прим. фанера) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	<i>100 м2</i>	0,285	658,12 32,20 5,68 2 367,99	)*1,2)*1,15 )*1,2)*1,25 )*1,2)*1,25	1 1 1 1	259 14 2 675	
36,1	11.2.09.02-0003	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм	<i>100 м2</i>	-0,292125	2 275,50		1	- 665	
36,2	11.2.11.06-0002	Фанера ламинированная толщиной 15 мм НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	<i>м3</i> % % <i>чел-ч</i>	0,4275 118 63 75,3	10 327,62		1 118 63	4 415 308 164	29,62
<b>Всего по позиции</b>								<b>5 170</b>	<b>18 140</b>
37	10-04-011-04	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	<i>100 м2</i>	0,185	2 698,96 223,19 32,75 7 671,34	)*1,2)*1,15 )*1,2)*1,25 )*1,2)*1,25	1 1 1 1	689 62 9 1 419	
37,1	01.6.01.02-0007	Листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	<i>м2</i> % % <i>чел-ч</i>	77,7 118 63 297,57	15,38		1 118 63	1 195 824 440	75,97
<b>Всего по позиции</b>								<b>4 629</b>	<b>25 022</b>
38	10-05-010-02	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с дверным проемом ЗП ЭМ МР	<i>100 м2</i>	0,59	761,88 5,71 849,81	)*1,2)*1,15 )*1,2)*1,25	1 1 1	620 5 501	
38,1	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	<i>м2</i>	132,82	15,00		1	1 992	
38,2	07.2.06.03-0112	Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6	<i>м</i>	90,74	6,16		1	559	
38,3	07.2.06.03-0195	Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6	<i>м</i>	168,06	6,86		1	1 153	
38,4	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные 50*50 мм	<i>м</i>	21,83	4,17		1	91	
38,5	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	<i>10 м</i> % % <i>чел-ч</i>	6,903 118 63 84	64,10		1 118 63	442 732 391	68,39
<b>Всего по позиции</b>								<b>6 486</b>	<b>10 993</b>
39	08-04-001-9	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	<i>100 м2</i> <i>перегородок (за вычетом проемов)</i>	0,18	946,67 254,78 26,33 15 950,37	)*1,2)*1,15 )*1,2)*1,25 )*1,2)*1,25	1 1 1 1	235 69 7 2 871	
			% %	122 80			122 80	295 194	
<b>Всего по позиции</b>								<b>3 664</b>	<b>20 356</b>
40	15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	<i>100 м2</i>	0,4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗП			806,90	) *1,2) *1,15		1	445
		ЭМ			103,38	) *1,2) *1,25		1	62
		в т.ч. ЗПМ			59,90	) *1,2) *1,25		1	36
40,1	04.3.02.05-0002	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ							
			кв	1200	2,07			1	2 484
		НР от ФОТ	%	105			105		505
		СП от ФОТ	%	55			55		265
		ЗТР	чел-ч	85,84		) *1,2) *1,15			47,38
<b>Всего по позиции</b>								<b>3 761</b>	<b>9 403</b>
41	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону							
			100 м2	0,75					
		ЗП			1 465,77	) *1,2) *1,15		1	1 517
		ЭМ			31,75	) *1,2) *1,25		1	36
		в т.ч. ЗПМ			17,53	) *1,2) *1,25		1	20
		МР			3,18			1	2
41,1	04.3.02.09-0741	Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0,0375	9 000,00			1	338
41,2	06.2.01.02-0012	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)							
			м2	75	108,12			1	8 109
41,3	14.1.06.02-0035	Клей плиточный «Плитонит С»							
			кв	450	6,06			1	2 727
		НР от ФОТ	%	105			105		1 614
		СП от ФОТ	%	55			55		845
		ЗТР	чел-ч	159,67		) *1,2) *1,15			165,26
<b>Всего по позиции</b>								<b>15 188</b>	<b>20 251</b>
42	15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен							
			100 м2	0,42					
		ЗП			157,00	) *1,2) *1,15		1	91
		ЭМ			1,62	) *1,2) *1,25		1	1
42,1	14.4.01.21-0212	Грунтовка Tankguard Storage							
			л	8,4	195,00			1	1 638
		НР от ФОТ	%	105			105		96
		СП от ФОТ	%	55			55		50
		ЗТР	чел-ч	16,32		) *1,2) *1,15			9,46
<b>Всего по позиции</b>								<b>1 876</b>	<b>4 467</b>
43	15-04-027-05	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску							
			100 м2	0,42					
		ЗП			114,02	) *1,2) *1,15		1	66
		ЭМ			2,28	) *1,2) *1,25		1	1
		МР			402,54			1	169
43,1	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0,01218	2 898,50			1	- 35
43,2	14.5.11.06-0002	Шпатлевка Ветонит KR	т	0,1344	7 183,01			1	965
		НР от ФОТ	%	105			105		69
		СП от ФОТ	%	55			55		36
		ЗТР	чел-ч	11,99		) *1,2) *1,15			6,95
<b>Всего по позиции</b>								<b>1 271</b>	<b>3 026</b>
44	15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен							
			100 м2	0,42					
		ЗП			380,71	) *1,2) *1,15		1	221
		ЭМ			10,41	) *1,2) *1,25		1	7
		в т.ч. ЗПМ			1,97	) *1,2) *1,25		1	1
		МР			642,56			1	270
44,1	14.3.02.01-0005	Краска LUJA, ТИККУРИЛА							
			л	12,6	85,77			1	1 081
		НР от ФОТ	%	105			105		233
		СП от ФОТ	%	55			55		122
		ЗТР	чел-ч	43,56		) *1,2) *1,15			25,25
<b>Всего по позиции</b>								<b>1 934</b>	<b>4 605</b>
45	15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами подоконников							
			100 м2	0,08					
		ЗП			530,78	) *1,2) *1,15		1	59
		ЭМ			5,57	) *1,2) *1,25		1	1
		МР			410,32			1	33
45,1	14.4.04.03-0011	Эмаль алкидная финишная, марка "Capalac Classic Fensterlack"							
			л	2,064	170,22			1	351
		НР от ФОТ	%	105			105		62
		СП от ФОТ	%	55			55		32
		ЗТР	чел-ч	58,52		) *1,2) *1,15			6,46
<b>Всего по позиции</b>								<b>538</b>	<b>6 725</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	15-04-025-02	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (прим. лотки электрич.)	100 м2	0,12					
		ЗП			646,60	) *1,2) *1,15	1	107	
		ЭМ			7,54	) *1,2) *1,25	1	1	
		МР			442,63		1	53	
46,1	14.4.04.03-0011	Эмаль алкидная финишная, марка "Caralac Classic Fensterlack"	л	3,576	170,22		1	609	
		НР от ФОТ	%	105			105	112	
		СП от ФОТ	%	55			55	59	
		ЗТР	чел-ч	71,29		) *1,2) *1,15			11,81
<b>Всего по позиции</b>								<b>941</b>	<b>7 842</b>
47	10-06-040-02	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 213)	100 м2	0,18					
		ЗП			952,35	) *1,2) *1,15	1	237	
		ЭМ			8,40	) *1,2) *1,25	1	2	
		МР			6 040,44		1	1 087	
47,1	01.7.06.11-0011	Лента уплотнительная шириной 30 мм	м	24,3	0,55		1	13	
47,2	07.2.06.04-0112	Тяга подвеса 350 мм	100 шт.	0,1206	48,35		1	6	
		НР от ФОТ	%	118			118	280	
		СП от ФОТ	%	63			63	149	
		ЗТР	чел-ч	105		) *1,2) *1,15			26,08
<b>Всего по позиции</b>								<b>1 774</b>	<b>9 856</b>
48	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2	0,11					
		ЗП			77,92	) *1,2) *1,15	1	12	
48,1	14.4.01.21-0212	Грунтовка Tankguard Storage	л	1,43	195,00		1	279	
		НР от ФОТ	%	105			105	13	
		СП от ФОТ	%	55			55	7	
		ЗТР	чел-ч	8,1		) *1,2) *1,15			1,23
<b>Всего по позиции</b>								<b>311</b>	<b>2 827</b>
49	15-04-027-06	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0,11					
		ЗП			156,92	) *1,2) *1,15	1	24	
		МР			411,23		1	45	
49,1	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0,00352	2 898,50		1	- 10	
49,2	14.5.11.06-0002	Шпатлевка Ветонит KR	т	0,0352	7 183,01		1	253	
		НР от ФОТ	%	105			105	25	
		СП от ФОТ	%	55			55	13	
		ЗТР	чел-ч	16,5		) *1,2) *1,15			2,50
<b>Всего по позиции</b>								<b>350</b>	<b>3 182</b>
50	15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,11					
		ЗП			354,22	) *1,2) *1,15	1	54	
		ЭМ			6,85	) *1,2) *1,25	1	1	
		МР			123,99		1	14	
50,1	14.3.02.01-0005	Краска LUJA, ТИККУРИЛА	л	3,3	85,77		1	283	
		НР от ФОТ	%	105			105	57	
		СП от ФОТ	%	55			55	30	
		ЗТР	чел-ч	39,98		) *1,2) *1,15			6,07
<b>Всего по позиции</b>								<b>439</b>	<b>3 991</b>
51	15-02-025-01	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	100 м2	0,5					
		ЗП			45,81	) *1,2) *1,15	1	32	
		ЭМ			1,94	) *1,2) *1,25	1	1	
		МР			681,71		1	341	
51,1	11.2.07.12-0011	Штапик (раскладка), размер 19x19 мм	м	-105	3,20		1	- 336	
51,2	11.3.03.13-0048	Уголок ПВХ, размером 50x50 мм	10 м	3,2	54,50		1	174	
51,3	11.3.03.13-0054	Уголок ПВХ, размером 150x150 мм	10 м	7,3	166,10		1	1 213	
		НР от ФОТ	%	105			105	34	
		СП от ФОТ	%	55			55	18	
		ЗТР	чел-ч	5,77		) *1,2) *1,15			3,98
<b>Всего по позиции</b>								<b>1 477</b>	<b>2 954</b>
52	10-01-012-03	Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм	100 м2	0,036					
		ЗП			658,12	) *1,2) *1,15	1	33	
		ЭМ			32,20	) *1,2) *1,25	1	2	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52,1	203-9130-032	Доски отбойные из ДСП, облицованные пластиком с двух сторон, размером 19x300x1480 (1500 мм)							
		НР от ФОТ	м	12	121,34			1	1 456
		СП от ФОТ	%	118				118	39
		ЗТР	%	63				63	21
			чел-ч	75,3		) *1,2) *1,15			3,74
<b>Всего по позиции</b>								<b>1 551</b>	<b>43 083</b>
53	15-01-051-02	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2	100 м2	0,54					
		ЗП			288,78	) *1,2) *1,15		1	215
		ЭМ			9,40	) *1,2) *1,25		1	8
		в т.ч. ЗПМ			1,62	) *1,2) *1,25		1	1
53,1	01.6.04.05-0001	Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка	м	31,76	6,46			1	205
53,2	01.6.04.05-0011	Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка	10 м	3,18	79,10			1	252
53,3	101-9001-356	Потолки натяжные (полотно) матовые тканевые (Германия, DESCOR) цветной, шириной 3-5,1 м	м2	56,7	152,18			1	8 629
		НР от ФОТ	%	105				105	227
		СП от ФОТ	%	55				55	119
		ЗТР	чел-ч	26,04		) *1,2) *1,15			19,41
<b>Всего по позиции</b>								<b>9 655</b>	<b>17 880</b>
54	10-06-040-02	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 213) (прим. коробка из фанеры)	100 м2	0,185					
		ЗП			952,35	) *1,2) *1,15		1	243
		ЭМ			8,40	) *1,2) *1,25		1	2
54,1	11.2.11.06-0003	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м3	0,3885	9 691,21			1	3 765
		НР от ФОТ	%	118				118	287
		СП от ФОТ	%	63				63	153
		ЗТР	чел-ч	105		) *1,2) *1,15			26,81
<b>Всего по позиции</b>								<b>4 450</b>	<b>24 054</b>
55	09-03-050-1	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 М ПЛИНТУС А	0,55					
		ЗП			118,91	) *1,2) *1,15		1	90
		ЭМ			22,49	) *1,2) *1,25		1	19
		МР			36,60			1	20
55,1	09.2.03.02-0025	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм, длиной 2,7 м	шт.	22	89,01			1	1 958
		НР от ФОТ	%	90				90	81
		СП от ФОТ	%	85				85	77
		ЗТР	чел-ч	12,8		) *1,2) *1,15			9,72
<b>Всего по позиции</b>								<b>2 245</b>	<b>4 082</b>
56	09-04-013-02	Установка противопожарных дверей двупольных глухих	м2	2,46					
		ЗП			27,97	) *1,2) *1,15		1	95
		ЭМ			7,22	) *1,2) *1,25		1	27
		в т.ч. ЗПМ			0,23	) *1,2) *1,25		1	1
		МР			51,95			1	128
56,1	07.1.01.02-0004	Блоки дверные рентгенозащитные марки ДЗР-РС-1, размер 980x2080 мм, толщина свинцового листа 4 мм	шт.	1	14 795,47			1	14 795
		НР от ФОТ	%	90				90	86
		СП от ФОТ	%	85				85	82
		ЗТР	чел-ч	2,78		) *1,2) *1,15			9,44
<b>Всего по позиции</b>								<b>15 213</b>	<b>6 184</b>
57	09-04-009-04	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей (прим. рентгенозащитные) без стоимости окна	100 м2	0,02					
		ЗП			4 344,17	) *1,2) *1,15		1	120
		ЭМ			1 954,50	) *1,2) *1,25		1	59
		в т.ч. ЗПМ			275,28	) *1,2) *1,25		1	8
		МР			17 419,44			1	348
		НР от ФОТ	%	90				90	115
		СП от ФОТ	%	85				85	109
		ЗТР	чел-ч	437,92		) *1,2) *1,15			12,09
<b>Всего по позиции</b>								<b>751</b>	<b>37 550</b>
58	09-08-007-02	Монтаж роллетных систем противопожарных штор	100 м2	0,0325					
		ЗП			472,49	) *1,2) *1,15		1	21
		ЭМ			28,82	) *1,2) *1,25		1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58,1	07.1.02.07-0002	Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (прим. рольставни)							
			<i>шт.</i>	1	2 343,70		1	2 344	
		НР от ФОТ		90			90	19	
		СП от ФОТ		85			85	18	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	51,47		) *1,2) *1,15			2,31
		<b>Всего по позиции</b>						<b>2 403</b>	<b>73 938</b>
59	69-12-1	Приготовление растворов вручную цементных	<i>1 м3 раствора</i>	12					
		ЗП			24,57	) *1	1	295	
		НР от ФОТ	<i>%</i>	66			66	195	
		СП от ФОТ	<i>%</i>	40			40	118	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	3,15		) *1			37,80
		<b>Всего по позиции</b>						<b>608</b>	<b>51</b>
60	20-02-003-06	Установка решеток (прим. ревизионные люки)	<i>ШТ</i>	1					
		ЗП			10,49	) *1,2) *1,15	1	14	
		ЭМ			1,63	) *1,2) *1,25	1	2	
60,1	07.1.05.01-0003	Люки металлические размером 850x1500 мм	<i>шт.</i>	1	2 781,51		1	2 782	
		НР от ФОТ	<i>%</i>	128			128	18	
		СП от ФОТ	<i>%</i>	83			83	12	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	1,17		) *1,2) *1,15			1,61
		<b>Всего по позиции</b>						<b>2 828</b>	<b>2 828</b>
61	08-02-015-3	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м	<i>1 м3 кладки</i>	0,6					
		ЗП			91,51	) *1,2) *1,15	1	76	
		ЭМ			44,10	) *1,2) *1,25	1	40	
		в т.ч. ЗПМ			6,21	) *1,2) *1,25	1	6	
		МР			1 075,06		1	645	
		НР от ФОТ	<i>%</i>	122			122	100	
		СП от ФОТ	<i>%</i>	80			80	66	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	10,47		) *1,2) *1,15			8,67
		<b>Всего по позиции</b>						<b>927</b>	<b>1 545</b>
62	15-02-021-01	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу	<i>100 м2</i>	0,04					
		ЗП			2 225,66	) *1,2) *1,15	1	123	
		ЭМ			353,65	) *1,2) *1,25	1	21	
		в т.ч. ЗПМ			207,03	) *1,2) *1,25	1	12	
		МР			6 381,27		1	255	
		НР от ФОТ	<i>%</i>	105			105	142	
		СП от ФОТ	<i>%</i>	55			55	74	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	257,6		) *1,2) *1,15			14,22
		<b>Всего по позиции</b>						<b>615</b>	<b>15 375</b>
63	58-7-2	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев	<i>100 м2</i>	0,03					
		ЗП			376,17	) *1	1	11	
		ЭМ			64,97	) *1	1	2	
		МР			1 932,30		1	58	
63,1	12.1.02.15-0092	Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно- полимерный "Техноэластмост Б" для второго слоя	<i>м2</i>	3,5	45,57		1	159	
63,2	12.1.02.15-0093	Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно- полимерный "Техноэластмост Б" для первого слоя	<i>м2</i>	3,5	43,70		1	153	
		НР от ФОТ	<i>%</i>	83			83	9	
		СП от ФОТ	<i>%</i>	65			65	7	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	43,04		) *1			1,29
		<b>Всего по позиции</b>						<b>399</b>	<b>13 300</b>
64	57-10-2	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2	<i>100 мест</i>	0,3					
		ЗП			591,56	) *1	1	177	
		ЭМ			62,24	) *1	1	19	
		в т.ч. ЗПМ			6,84	) *1	1	2	
		МР			528,21		1	158	
64,1	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	<i>м3</i>	-0,3	519,80		1	- 156	
64,2	04.3.02.09-0715	Смесь ремонтная "БИРСС РСМ-450-1М"	<i>т</i>	0,18	3 683,02		1	663	
		НР от ФОТ	<i>%</i>	80			80	143	
		СП от ФОТ	<i>%</i>	68			68	122	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	69,35		) *1			20,81
		<b>Всего по позиции</b>						<b>1 126</b>	<b>3 753</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
65	69-19-7	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 400								
			м3	0,2						
		ЗП			499,09	)*1	1	100		
		ЭМ			989,28	)*1	1	198		
		НР от ФОТ	%	78			78	78		
		СП от ФОТ	%	50			50	50		
		ЗТР	чел-ч	58,51		)*1			11,70	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>426</b>	<b>2 130</b>
66	46-03-015-07	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения свыше 50 см2 до 100 см2	100 м	1,2						
		ЗП			274,92	)*1	1	330		
		НР от ФОТ	%	110			110	363		
		СП от ФОТ	%	70			70	231		
		ЗТР	чел-ч	32,23		)*1			38,68	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>924</b>	<b>770</b>
67	46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 ШТ	0,2						
		ЗП			336,94	)*1	1	67		
		ЭМ			319,69	)*1	1	64		
		НР от ФОТ	%	110			110	74		
		СП от ФОТ	%	70			70	47		
		ЗТР	чел-ч	35,43		)*1			7,09	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>252</b>	<b>1 260</b>
68	46-03-007-02	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	0,4						
		ЗП			247,66	)*1	1	99		
		ЭМ			406,46	)*1	1	163		
		НР от ФОТ	%	110			110	109		
		СП от ФОТ	%	70			70	69		
		ЗТР	чел-ч	27,61		)*1			11,04	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>440</b>	<b>1 100</b>
69	46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,8						
		ЗП			446,24	)*1	1	357		
		ЭМ			16,52	)*1	1	13		
		в т.ч. ЗПМ			2,78	)*1	1	2		
		МР			188,12		1	150		
		НР от ФОТ	%	110			110	395		
		СП от ФОТ	%	70			70	251		
		ЗТР	чел-ч	55,16		)*1			44,13	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 166</b>	<b>1 458</b>
70	м08-02-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	4,6						
		ЗП			155,10	)*1,2	1	856		
		ЭМ			3,55	)*1,2	1	20		
		в т.ч. ЗПМ			0,50	)*1,2	1	3		
		МР			41,08		1	189		
70,1	21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,1575	4 832,12		1	761		
70,2	21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,21	6 920,41		1	1 453		
70,3	21.1.06.09-0175	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,105	7 950,51		1	835		
70,4	21.1.06.09-0178	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м	0,0105	25 431,81		1	267		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70,5	24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм	10 м	48,3	32,40			1	1 565
		НР от ФОТ	%	95				95	816
		СП от ФОТ	%	65				65	558
		ЗТР	чел-ч	16,5		) *1,2			91,08
<b>Всего по позиции</b>								<b>7 320</b>	<b>1 591</b>
71	м08-02-401-01	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок ЗП	100 м	0,9				1	419
		ЭМ			388,03	) *1,2		1	419
		в т.ч. ЗПМ			51,58	) *1,2		1	56
		МР			5,02	) *1,2		1	5
					191,35			1	172
71,1	21.1.06.09-0183	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2	1000 м	0,04725	207 790,28			1	9 818
71,2	21.1.06.09-0184	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2	1000 м	0,04725	271 190,69			1	12 814
		НР от ФОТ	%	95				95	403
		СП от ФОТ	%	65				65	276
		ЗТР	чел-ч	41,28		) *1,2			44,58
<b>Всего по позиции</b>								<b>23 958</b>	<b>26 620</b>
72	м08-01-085-01	Шкаф комплектных распределительных устройств (без стоимости шкафа)	ШТ	2					
		ЗП			315,54	) *1,2		1	757
		ЭМ			2 934,40	) *1,2		1	7 043
		в т.ч. ЗПМ			288,87	) *1,2		1	693
		МР			132,10			1	264
		НР от ФОТ	%	95				95	1 378
		СП от ФОТ	%	65				65	943
		ЗТР	чел-ч	32,8		) *1,2			78,72
<b>Всего по позиции</b>								<b>10 385</b>	<b>5 193</b>
73	м08-03-526-03	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	ШТ	5					
		ЗП			28,57	) *1,2		1	171
		ЭМ			3,09	) *1,2		1	19
		в т.ч. ЗПМ			0,26	) *1,2		1	2
		МР			48,72			1	244
73,1	62.1.01.09-0071	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart ЗР 63А	шт.	1	428,40			1	428
73,2	62.1.01.09-0043	Выключатели автоматические «IEK» ВА88-32 ЗР 80А	шт.	1	451,41			1	451
73,3	62.1.01.09-0246	Выключатели автоматические ВА51-39-34-0010-20 I-160А	шт.	1	3 350,61			1	3 351
73,4	62.1.01.09-0248	Выключатели автоматические ВА52-39-34-0010-20 I-200А	шт.	2	3 433,66			1	6 867
		НР от ФОТ	%	95				95	164
		СП от ФОТ	%	65				65	112
		ЗТР	чел-ч	2,76		) *1,2			16,56
<b>Всего по позиции</b>								<b>11 807</b>	<b>2 361</b>
74	м08-02-390-03	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0,22					
		ЗП			193,34	) *1,2		1	51
		МР			93,27			1	21
74,1	20.2.05.04-0002	Кабель-канал "Legrand" DLP 105x50 мм	100 шт.	0,08	7 840,00			1	627
74,2	20.2.05.05-0003	Кабель-канал размером 230x60x2000 мм с крышкой	м	14	152,00			1	2 128
74,3	20.2.05.03-0013	Заглушка для короба 230x60 мм	100 шт.	0,1	2 023,00			1	202
74,4	20.2.05.03-0010	Заглушка для короба 110x60 мм	100 шт.	0,08	1 155,00			1	92
74,5	20.2.05.09-0020	Угол внешний изменяемый для короба 110x60 мм	100 шт.	0,08	3 277,01			1	262
74,6	20.2.05.09-0022	Угол внешний изменяемый для короба 190x60 мм	100 шт.	0,1	5 004,00			1	500
74,7	20.2.05.09-0040	Угол внутренний изменяемый для короба 110x60 мм	100 шт.	0,08	3 277,01			1	262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74,8	20.2.05.09-0042	Угол внутренний изменяемый для короба 190x60 мм	100 шт.	0,1	5 004,00		1	500	
74,9	20.2.05.07-0003	Перегородка для короба высотой 60 мм	100 м	0,22	991,00		1	218	
		НР от ФОТ	%	95			95	48	
		СП от ФОТ	%	65			65	33	
		ЗТР	чел-ч	20,33		)*1,2			5,37
<b>Всего по позиции</b>								<b>4 944</b>	<b>22 473</b>
75	м08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 ШТ	0,1			1	156	
		ЗП			1 301,50	)*1,2	1	21	
		ЭМ			175,92	)*1,2	1	3	
		в т.ч. ЗПМ			24,85	)*1,2	1	5	
		МР			50,80		1		
75,1	20.3.03.07-0082	Светильник низковольтный GM L30-12-26-СМ-хх-L00-P-D (24В)	шт.	10	720,98		1	7 210	
		НР от ФОТ	%	95			95	151	
		СП от ФОТ	%	65			65	103	
		ЗТР	чел-ч	131,2		)*1,2			15,74
<b>Всего по позиции</b>								<b>7 646</b>	<b>76 460</b>
76	м08-03-591-09	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ	0,18			1	65	
		ЗП			302,36	)*1,2	1	1	
		ЭМ			4,67	)*1,2	1	11	
		МР			62,22		1		
76,1	20.4.03.02-0011	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост	100 шт.	0,18	547,19		1	98	
76,2	20.4.03.02-0021	Суппорт Mosaic	100 шт.	0,18	1 405,17		1	253	
76,3	20.4.03.07-0016	Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом	100 шт.	0,18	3 217,41		1	579	
		НР от ФОТ	%	95			95	62	
		СП от ФОТ	%	65			65	42	
		ЗТР	чел-ч	30,48		)*1,2			6,58
<b>Всего по позиции</b>								<b>1 111</b>	<b>6 172</b>
77	м08-03-591-02	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ	0,05			1	15	
		ЗП			255,54	)*1,2	1	2	
		МР			34,95		1		
77,1	20.4.01.02-0031	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С16-053-с с подсветкой, цвет бежевый	10 шт.	0,5	83,20		1	42	
77,2	20.4.03.02-0011	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост	100 шт.	0,05	547,19		1	27	
77,3	20.4.03.02-0021	Суппорт Mosaic	100 шт.	0,05	1 405,17		1	70	
		НР от ФОТ	%	95			95	14	
		СП от ФОТ	%	65			65	10	
		ЗТР	чел-ч	25,76		)*1,2			1,55
<b>Всего по позиции</b>								<b>180</b>	<b>3 600</b>
78	65-4-1	Демонтаж умывальников и раковин	100 ШТ	0,01			1	4	
		ЗП			437,59	)*1	74	3	
		НР от ФОТ	%	74			50	2	
		СП от ФОТ	%	50					
		ЗТР	чел-ч	51,3		)*1			0,51
<b>Всего по позиции</b>								<b>9</b>	<b>900</b>
79	17-01-001-14	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	0,1			1	29	
		ЗП			208,27	)*1,2)*1,15	1	3	
		ЭМ			18,52	)*1,2)*1,25	1	1	
		в т.ч. ЗПМ			4,31	)*1,2)*1,25	1	4	
		МР			42,19		1		
79,1	18.2.01.05-0203	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском хирургические, размером 650x590x180 мм	компл.	1	696,27		1	696	
		НР от ФОТ	%	128			128	38	
		СП от ФОТ	%	83			83	25	
		ЗТР	чел-ч	21,65		)*1,2)*1,15			2,99
<b>Всего по позиции</b>								<b>795</b>	<b>7 950</b>
80	16-03-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм	100 м	0,08			1	111	
		ЗП			1 005,28	)*1,2)*1,15	1	4	
		ЭМ			31,13	)*1,2)*1,25	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в т.ч. ЗПМ			5,24	)*1,2)*1,25		1	1
80,1	24.2.02.01-0002	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), для температуры до 95 градусов С, диаметром 20 мм	м	8	22,15			1	177
80,2	23.8.01.11-0004	Переходник Н-В размером 3/4"	10 шт.	0,7	702,00			1	491
80,3	23.8.01.22-0003	Угольник Н-В размером 3/4"	10 шт.	0,7	335,61			1	235
		НР от ФОТ	%	128				128	143
		СП от ФОТ	%	83				83	93
		ЗТР	чел-ч	103		)*1,2)*1,15			11,37
<b>Всего по позиции</b>								<b>1 254</b>	<b>15 675</b>
81	65-6-11	Смена смывных кранов	100 ШТ	0,06					
		ЗП			907,00	)*1		1	54
		ЭМ			19,39	)*1		1	1
		МР			60,13			1	4
81,1	18.1.09.06-0075	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип н/н	шт.	6	69,83			1	419
		НР от ФОТ	%	103				103	56
		СП от ФОТ	%	60				60	32
		ЗТР	чел-ч	100		)*1			6,00
<b>Всего по позиции</b>								<b>566</b>	<b>9 433</b>
82	16-07-003-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	ШТ	2					
		ЗП			44,24	)*1,2)*1,15		1	122
		ЭМ			4,73	)*1,2)*1,25		1	14
		МР			12,14			1	24
		НР от ФОТ	%	128				128	156
		СП от ФОТ	%	83				83	101
		ЗТР	чел-ч	4,46		)*1,2)*1,15			12,31
<b>Всего по позиции</b>								<b>417</b>	<b>209</b>
83	69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,5					
		ЗП			1 553,82	)*1		1	777
83,1	509-9900	Строительный мусор	т	50	0,00			1	0
		НР от ФОТ	%	78				78	606
		СП от ФОТ	%	50				50	389
		ЗТР	чел-ч	214,32		)*1			107,16
<b>Всего по позиции</b>								<b>1 772</b>	<b>3 544</b>
84	т01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА	50	42,98			1	2 149
<b>Всего по позиции</b>								<b>2 149</b>	<b>43</b>
85	т03-21-01-025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	1 Т ГРУЗА	50	17,32			1	866
<b>Всего по позиции</b>								<b>866</b>	<b>17</b>
86,1	Фактическая стоимость	Монтаж системы вентиляции П-1	КОМПЛЕК Т	1	12 250,00			1	12 250
86,2	Фактическая стоимость	Приточная установка Torvex SF04 EL 10.5 kw с шумоглушителем RSA 400x200x1000 с воздухораспределителями, с клапаном и электроприводом	КОМПЛЕК Т	1	36 820,00			1	36 820
<b>Всего по позиции</b>								<b>49 070</b>	<b>49 070</b>
87,1	Фактическая стоимость	Монтаж системы вентиляции В-1	КОМПЛЕК Т	1	5 435,00			1	5 435
87,2	Фактическая стоимость	Крышной вентилятор TFSR315 с шумоглушителем RSA 315/1000 с обратным клапаном Ф315 с регулятором скорости VRS	КОМПЛЕК Т	1	11 685,00			1	11 685
<b>Всего по позиции</b>								<b>17 120</b>	<b>17 120</b>
88	10-01-047-1	Демонтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup> проемов	0,029					
		ЗП			1 780,86	)*0,8		1	41
		ЭМ			473,75	)*0,8		1	11
		НР от ФОТ	%	118				118	48
		СП от ФОТ	%	63				63	26
		ЗТР	чел-ч	201		)*0,8			4,66
<b>Всего по позиции</b>								<b>126</b>	<b>4 345</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	55-6-2	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках кирпичных	100 м2 проемов	0,029					
		ЗП			1 379,59	) *1	1	40	
		ЭМ			663,86	) *1	1	19	
		в т.ч. ЗПМ			70,82	) *1	1	2	
		МР			4 826,01		1	140	
		НР от ФОТ	%	89			89	37	
		СП от ФОТ	%	65			65	27	
		ЗТР	чел-ч	153,8		) *1			4,46
<b>Всего по позиции</b>								<b>263</b>	<b>9 069</b>
90	09-04-013-02	Установка противопожарных дверей двупольных глухих	м2	2,9					
		ЗП			27,97	) *1,2) *1,15	1	112	
		ЭМ			7,22	) *1,2) *1,25	1	31	
		в т.ч. ЗПМ			0,23	) *1,2) *1,25	1	1	
		МР			51,95		1	151	
90,1	07.1.01.02-0001	Блоки дверные металлические, размер 1440x2020 мм	шт.	1	9 351,06		1	9 351	
		НР от ФОТ	%	90			90	102	
		СП от ФОТ	%	85			85	96	
		ЗТР	чел-ч	2,78		) *1,2) *1,15			11,13
<b>Всего по позиции</b>								<b>9 843</b>	<b>3 394</b>
91	10-01-012-03	Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм (прим. уширитель дверных коробок)	100 м2	0,004					
		ЗП			658,12	) *1,2) *1,15	1	4	
		МР			2 367,99		1	9	
91,1	11.2.09.02-0003	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм	100 м2	-0,0041	2 275,50		1	-9	
91,2	203-9130-033	Доски из ДСП, облицованные шпоном, с облицовкой кромок из массива твердых лиственных пород по длине, покрытые нитролаком, размером 17x100x1730 (1800) мм	м	6	63,74		1	382	
		НР от ФОТ	%	118			118	5	
		СП от ФОТ	%	63			63	3	
		ЗТР	чел-ч	75,3		) *1,2) *1,15			0,42
<b>Всего по позиции</b>								<b>394</b>	<b>98 500</b>
92	10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м	0,11					
		ЗП			63,89	) *1,2) *1,15	1	10	
		МР			8,50		1	1	
92,1	11.3.03.02-0002	Наличники из ПВХ, шириной 50 мм	м	12,32	25,17		1	310	
		НР от ФОТ	%	118			118	12	
		СП от ФОТ	%	63			63	6	
		ЗТР	чел-ч	7,82		) *1,2) *1,15			1,19
<b>Всего по позиции</b>								<b>339</b>	<b>3 082</b>
93	15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (прим. уширителей дверных коробок)	100 м2	0,004					
		ЗП			530,78	) *1,2) *1,15	1	3	
		МР			410,32		1	2	
93,1	14.4.04.03-0011	Эмаль алкидная финишная, марка "Capalac Classic Fensterlack"	л	0,103	170,22		1	18	
		НР от ФОТ	%	105			105	3	
		СП от ФОТ	%	55			55	2	
		ЗТР	чел-ч	58,52		) *1,2) *1,15			0,32
<b>Всего по позиции</b>								<b>28</b>	<b>7 000</b>
94	65-4-1	Демонтаж умывальников и раковин	100 ШТ	0,01					
		ЗП			437,59	) *1	1	4	
		НР от ФОТ	%	74			74	3	
		СП от ФОТ	%	50			50	2	
		ЗТР	чел-ч	51,3		) *1			0,51
<b>Всего по позиции</b>								<b>9</b>	<b>900</b>
95	17-01-001-21	Демонтаж кабин душевых с пластиковыми поддонами	10 компл	0,9					
		ЗП			467,92	) *0,4) *1,2	1	202	
		ЭМ			62,72	) *0,4) *1,2	1	27	
		в т.ч. ЗПМ			10,31	) *0,4) *1,2	1	4	
		НР от ФОТ	%	128			128	264	
		СП от ФОТ	%	83			83	171	
		ЗТР	чел-ч	48,64		) *0,4) *1,2			21,01
<b>Всего по позиции</b>								<b>664</b>	<b>738</b>
96	17-01-001-18	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких	10 компл.	0,1					
		ЗП			104,76	) *1,2) *1,15	1	14	
		ЭМ			61,24	) *1,2) *1,25	1	9	
		МР			3 496,92		1	350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96,1	18.2.02.07-0015	Поддоны душевые эмалированные стальные, размером 900х900х150 мм (без обвязки)	<i>шт.</i>	1	780,18			1	780
		НР от ФОТ	%	128				128	18
		СП от ФОТ	%	83				83	12
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	10,89		) *1,2) *1,15			1,50
<b>Всего по позиции</b>								<b>1 183</b>	<b>11 830</b>
97	17-01-001-14	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды (без стоимости)	<i>10 компл</i>	0,1					
		ЗП			208,27	) *1,2) *1,15		1	29
		ЭМ			18,52	) *1,2) *1,25		1	3
		в т.ч. ЗПМ			4,31	) *1,2) *1,25		1	1
		МР			42,19			1	4
		НР от ФОТ	%	128				128	38
		СП от ФОТ	%	83				83	25
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	21,65		) *1,2) *1,15			2,99
<b>Всего по позиции</b>								<b>99</b>	<b>990</b>
98	17-01-001-20	Установка кабин душевых с поддонами	<i>10 компл</i>	0,8					
		ЗП			588,36	) *1,2) *1,15		1	650
		ЭМ			75,43	) *1,2) *1,25		1	91
		в т.ч. ЗПМ			13,34	) *1,2) *1,25		1	16
		МР			81,61			1	65
98,1	18.2.02.03-0002	Кабина душевая 800х800х1975 мм с поддоном	<i>компл.</i>	8	5 650,00			1	45 200
		НР от ФОТ	%	128				128	852
		СП от ФОТ	%	83				83	553
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	61,16		) *1,2) *1,15			67,52
<b>Всего по позиции</b>								<b>47 411</b>	<b>59 264</b>
99	65-6-10	Смена гибких подводок	<i>100 приборов</i>	0,16					
		ЗП			475,27	) *1		1	76
		ЭМ			5,92	) *1		1	1
		МР			2 045,00			1	327
		НР от ФОТ	%	103				103	78
		СП от ФОТ	%	60				60	46
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	52,4		) *1			8,38
<b>Всего по позиции</b>								<b>528</b>	<b>3 300</b>
100	16-05-001-2	Установка угольников на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	<i>1 шт.</i>	16					
		ЗП			13,33	) *1,2) *1,15		1	294
		ЭМ			4,58	) *1,2) *1,25		1	110
		МР			80,66			1	1 291
100,1	23.8.01.21-0034	Угольник ПЕКС 90° напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром 32 (4,4) мм	<i>10 шт.</i>	1,6	1 136,60			1	1 819
		НР от ФОТ	%	128				128	376
		СП от ФОТ	%	83				83	244
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	1,47		) *1,2) *1,15			32,46
<b>Всего по позиции</b>								<b>4 134</b>	<b>258</b>
101	67-4-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	<i>100 шт</i>	0,33					
		ЗП			143,48	) *1		1	47
		ЭМ			2,50	) *1		1	1
		НР от ФОТ	%	85				85	40
		СП от ФОТ	%	65				65	31
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	17,89		) *1			5,90
<b>Всего по позиции</b>								<b>119</b>	<b>361</b>
102	м08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	<i>100 шт</i>	0,33					
		ЗП			1 301,50	) *1,2		1	515
		ЭМ			175,92	) *1,2		1	70
		в т.ч. ЗПМ			24,85	) *1,2		1	10
		МР			50,80			1	17
102,1	20.3.03.07-0082	Светильник низковольтный GM L30-12-26-СМ-хх-L00-P-D (24В)	<i>шт.</i>	33	720,98			1	23 792
		НР от ФОТ	%	95				95	499
		СП от ФОТ	%	65				65	341
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	131,2		) *1,2			51,96
<b>Всего по позиции</b>								<b>25 234</b>	<b>76 467</b>
103	10-01-012-03	Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм	<i>100 м2</i>	0,18					
		ЗП			658,12	) *1,2) *1,15		1	163
		ЭМ			32,20	) *1,2) *1,25		1	9
		в т.ч. ЗПМ			5,68	) *1,2) *1,25		1	2



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103,1	203-9130-032	Доски отбойные из ДСП, облицованные пластиком с двух сторон, размером 19x300x1480 (1500 мм)							
			<i>м</i>	60	121,34			1	7 280
		НР от ФОТ	%	118				118	195
		СП от ФОТ	%	63				63	104
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	75,3		) *1,2) *1,15			18,70
<b>Всего по позиции</b>								<b>7 751</b>	<b>43 061</b>
104	11-01-034-04	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом	<i>100 м2</i>	0,17					
		ЗП			240,73	) *1,2) *1,15		1	56
		ЭМ			6,57	) *1,2) *1,25		1	2
		МР			366,45			1	62
104,1	11.2.03.02-0036	Покрытие напольное ламинированное марки "Quick Step", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм	<i>м2</i>	17,4	247,71			1	4 310
104,2	11.3.03.08-0004	Подложка под паркет и ламинат, толщина 2 мм	<i>10 м2</i>	1,72	34,90			1	60
		НР от ФОТ	%	123				123	69
		СП от ФОТ	%	75				75	42
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	25,61		) *1,2) *1,15			6,01
<b>Всего по позиции</b>								<b>4 601</b>	<b>27 065</b>
105	11-01-039-01	Устройство плинтусов деревянных	<i>100 м</i>	0,18					
		ЗП			65,51	) *1,2) *1,15		1	16
		ЭМ			5,57	) *1,2) *1,25		1	2
105,1	102-9020-086	Плинтуса из древесных материалов ламинированные пленкой: MDF / HDF, высота более 80 мм	<i>м</i>	18,2	48,31			1	879
		НР от ФОТ	%	123				123	20
		СП от ФОТ	%	75				75	12
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	7,68		) *1,2) *1,15			1,91
<b>Всего по позиции</b>								<b>929</b>	<b>5 161</b>
106	11-01-009-02	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	<i>100 м2</i>	0,6					
		ЗП			62,87	) *1,2) *1,15		1	52
		ЭМ			54,94	) *1,2) *1,25		1	49
		в т.ч. ЗПМ			10,98	) *1,2) *1,25		1	10
106,1	11.2.08.02-0013	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм	<i>1000 м2</i>	0,0618	18 320,00			1	1 132
		НР от ФОТ	%	123				123	76
		СП от ФОТ	%	75				75	47
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	8,06		) *1,2) *1,15			6,67
<b>Всего по позиции</b>								<b>1 356</b>	<b>2 260</b>
107	15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	<i>100 м2</i>	2,8					
		ЗП			380,71	) *1,2) *1,15		1	1 471
		ЭМ			10,41	) *1,2) *1,25		1	44
		в т.ч. ЗПМ			1,97	) *1,2) *1,25		1	8
		МР			642,56			1	1 799
107,1	14.3.02.01-0005	Краска LUJA, ТИККУРИЛА	<i>л</i>	84	85,77			1	7 205
107,2	14.4.01.21-0218	Грунтовка ПЭ-0211	<i>т</i>	0,056	61 254,83			1	3 430
		НР от ФОТ	%	105				105	1 553
		СП от ФОТ	%	55				55	813
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	43,56		) *1,2) *1,15			168,32
<b>Всего по позиции</b>								<b>16 315</b>	<b>5 827</b>
108	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	<i>100 м2</i>	0,3					
		ЗП			63,01	) *1,2) *1,15		1	26
108,1	14.3.01.01-0001	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	<i>кг</i>	24	15,09			1	362
		НР от ФОТ	%	105				105	27
		СП от ФОТ	%	55				55	14
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	6,55		) *1,2) *1,15			2,71
<b>Всего по позиции</b>								<b>429</b>	<b>1 430</b>
109	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	<i>100 м2</i>	0,33					
		ЗП			1 465,77	) *1,2) *1,15		1	668
		ЭМ			31,75	) *1,2) *1,25		1	16
		в т.ч. ЗПМ			17,53	) *1,2) *1,25		1	9
		МР			3,18			1	1
109,1	04.3.02.09-0741	Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	<i>т</i>	0,0165	9 000,00			1	149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109,2	06.2.01.02-0012	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)							
			<i>м2</i>	33	108,12		1	3 568	
109,3	14.1.06.02-0035	Клей плиточный «Плитонит С»							
			<i>кг</i>	198	6,06		1	1 200	
		НР от ФОТ	%	105			105	711	
		СП от ФОТ	%	55			55	372	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	159,67		) *1,2) *1,15			72,71
<b>Всего по позиции</b>								<b>6 685</b>	<b>20 258</b>
110	57-10-2	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2	<i>100 мест</i>	0,04					
		ЗП			591,56	) *1	1	24	
		ЭМ			62,24	) *1	1	2	
		МР			528,21		1	21	
110,1	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	<i>м3</i>	-0,04	519,80		1	- 21	
110,2	04.3.02.09-0715	Смесь ремонтная "БИРСС РСМ-450-1М"							
			<i>т</i>	0,024	3 683,02		1	88	
		НР от ФОТ	%	80			80	19	
		СП от ФОТ	%	68			68	16	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	69,35		) *1			2,77
<b>Всего по позиции</b>								<b>149</b>	<b>3 725</b>
111	15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов (прим)	<i>100 м2</i>	0,09					
		ЗП			157,00	) *1,2) *1,15	1	19	
111,1	14.3.01.01-0001	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ							
			<i>кг</i>	7,2	15,09		1	109	
		НР от ФОТ	%	105			105	20	
		СП от ФОТ	%	55			55	10	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	16,32		) *1,2) *1,15			2,03
<b>Всего по позиции</b>								<b>158</b>	<b>1 756</b>
112	11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	<i>100 м2</i>	0,1					
		ЗП			1 046,88	) *1,2) *1,15	1	144	
		ЭМ			142,03	) *1,2) *1,25	1	21	
		в т.ч. ЗПМ			53,61	) *1,2) *1,25	1	8	
112,1	06.2.02.01-0031	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 13 мм							
			<i>м2</i>	10,2	129,78		1	1 324	
112,2	04.3.02.09-0741	Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	<i>т</i>	0,005	9 000,00		1	45	
112,3	14.1.06.02-0035	Клей плиточный «Плитонит С»							
			<i>кг</i>	60	6,06		1	364	
		НР от ФОТ	%	123			123	187	
		СП от ФОТ	%	75			75	114	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	119,78		) *1,2) *1,15			16,53
<b>Всего по позиции</b>								<b>2 199</b>	<b>21 990</b>
113	м08-02-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах	<i>100 м</i>	0,07					
		ЗП			155,10	) *1,2	1	13	
		МР			41,08		1	3	
113,1	21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	<i>1000 м</i>	0,00735	6 920,41		1	51	
113,2	24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластика (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм	<i>10 м</i>	0,735	32,40		1	24	
		НР от ФОТ	%	95			95	12	
		СП от ФОТ	%	65			65	8	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	16,5		) *1,2			1,39
<b>Всего по позиции</b>								<b>111</b>	<b>1 586</b>
114	м08-03-591-09	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	<i>100 шт</i>	0,03					
		ЗП			302,36	) *1,2	1	11	
		МР			62,22		1	2	
114,1	20.4.03.02-0011	Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост	<i>100 шт.</i>	0,03	547,19		1	16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114,2	20.4.03.02-0021	Суппорт Mosaic	100 шт.	0,03	1 405,17		1	42	
114,3	20.4.03.07-0016	Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом	100 шт.	0,03	3 217,41		1	97	
		НР от ФОТ	%	95			95	10	
		СП от ФОТ	%	65			65	7	
		ЗТР	чел-ч	30,48		) *1,2			1,10
<b>Всего по позиции</b>								<b>185</b>	<b>6 167</b>
115	09-04-009-04	Демонтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	100 м2	0,0292					
		ЗП			4 344,17	) *0,7) *1,2	1	107	
		ЭМ			1 954,50	) *0,7) *1,2	1	48	
		в т.ч. ЗПМ			275,28	) *0,7) *1,2	1	7	
		НР от ФОТ	%	90			90	103	
		СП от ФОТ	%	85			85	97	
		ЗТР	чел-ч	437,92		) *0,7) *1,2			10,74
<b>Всего по позиции</b>								<b>355</b>	<b>12 158</b>
116	10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0,0292					
		ЗП			1 888,54	) *1,2) *1,15	1	76	
		ЭМ			289,60	) *1,2) *1,25	1	13	
		в т.ч. ЗПМ			65,17	) *1,2) *1,25	1	3	
		МР			13 578,52		1	396	
116,1	11.3.02.02-0014	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	2,92	3 185,96		1	9 303	
		НР от ФОТ	%	118			118	93	
		СП от ФОТ	%	63			63	50	
		ЗТР	чел-ч	216,08		) *1,2) *1,15			8,71
<b>Всего по позиции</b>								<b>9 931</b>	<b>340 103</b>
117	Фактически стоимость	Монтаж системы принудительного канализования	КОМПЛЕКТ						
			Т	1	3 880,00		1	3 880	
<b>Всего по позиции</b>								<b>3 880</b>	<b>3 880</b>
<b>Итого</b>								<b>658 123</b>	
Пересчет в текущие цены по состоянию на 3 квартал 2017 г.							7,36	4 843 785,28	
НДС-18%								871 881,35	
<b>Итого по смете</b>								<b>5 715 666,63</b>	