

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2012 г.

" _____ " _____ 2012 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт системы ГВС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 556,578 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 98,338 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 732,11 чел. час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Трубы												
1	ТЕРр65-9-6 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-9-6 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,48; ЭМ=5,54; ЗПМ=7,48; МАТ=3,59 НР (7593,75 руб.): 103%*0.85 * 0,94 от ФОТ (9227,25 руб.) СП (3986,17 руб.): 60%*0.8 * 0,9 от ФОТ (9227,25 руб.)	0,5	15410,04 2460,58	187,45 6,59	12762,01	7705,02	1230,29	93,73 3,30	6381	134,9	67,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	103-9230-012	ОТВОДЫ ГНУТЫЕ ЧЕРНЫЕ Д. 50 ММ (ШТ.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	8	119,47		119,47	955,76			955,76		
3	ТЕРр65-9-5 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр65-9-5 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,48; ЭМ=5,16; ЗПМ=7,48; МАТ=3,93</i> <i>НР (6146,77 руб.): 103%*0.85 * 0,94 от ФОТ (7469,01 руб.)</i> <i>СП (3226,61 руб.): 60%*0.8 * 0,9 от ФОТ (7469,01 руб.)</i>	0,45	12622,56 2214,34	75,69 4,62	10332,53	5680,15	996,45	34,06 2,08	4649,64	121,4	54,63
4	ТЕРр65-9-4 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр65-9-4 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,48; ЭМ=5,16; ЗПМ=7,48; МАТ=4,56</i> <i>НР (3885,68 руб.): 103%*0.85 * 0,94 от ФОТ (4721,53 руб.)</i> <i>СП (2039,7 руб.): 60%*0.8 * 0,9 от ФОТ (4721,53 руб.)</i>	0,3	9591,64 2099,42	75,69 4,62	7416,53	2877,49	629,83	22,71 1,39	2224,95	115,1	34,53
5	103-9230-009	ОТВОДЫ ГНУТЫЕ ЧЕРНЫЕ Д. 32 ММ (ШТ.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	6	54,41		54,41	326,46			326,46		
Заголовок												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕРр65-1-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-1-3 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,48; ЭМ=5,3; ЗПМ=7,48; МАТ=2,33 НР (3530,36 руб.): 74%*0.85 * 0,94 от ФОТ (5970,91 руб.) СП (2149,53 руб.): 50%*0.8 * 0,9 от ФОТ (5970,91 руб.)	0,66	1314,32 1203,75	18,64 5,71	91,93	867,45	794,48	12,3 3,77	60,67	76,38	50,41
7	ТЕР16-02-005-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 89 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-02-005-04 Трубопроводы из стальных труб ОЗП=7,48; ЭМ=4,82; ЗПМ=7,48; МАТ=3,39 НР (5366,75 руб.): 128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (5830,59 руб.) СП (2961,71 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (5830,59 руб.)	0,38	15212,83 2037,11	373,67 14,19	12802,05	5780,88	774,1	141,99 5,39	4864,79	110,06	41,82
8	ц.п.	ТРОЙНИКИ РАВНОПРОХОДНЫЕ ДН 89Х3,5 ММ (ШТ.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	2	629,24		629,24	1258,48			1258,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ц.п.	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ДН 89Х3,5 ММ (ШТ.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗГП=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	2	97,37		97,37	194,74			194,74		
10	ТЕР16-02-005-04 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 76 мм (100 м трубопровода) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗГП=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР16-02-005-04 Трубопроводы из стальных труб ОЗП=7,48; ЭМ=4,82; ЗГП=7,48; МАТ=3,39</i> <i>НР (3954,45 руб.): 128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (4296,22 руб.)</i> <i>СП (2182,31 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (4296,22 руб.)</i>	0,28	15212,83 2037,11	373,67 14,19	12802,05	4259,59	570,39	104,63 3,97	3584,57	110,06	30,82
11	ц.п.	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ДН 76Х3,5 ММ (ШТ.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗГП=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	10	71,65		71,65	716,5			716,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ц.п.	ТРОЙНИКИ РАВНОПРОХОДНЫЕ ДН 76X3,5 ММ (ШТ.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	4	481,22		481,22	1924,88			1924,88		
13	ТЕР15-04-030-03 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР15-04-030-03 Малярные работы ОЗП=7,48; ЭМ=3,92; ЗПМ=7,48; МАТ=3,65</i> <i>НР (1464,42 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (1939,49 руб.)</i> <i>СП (652,83 руб.): 55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (1939,49 руб.)</i>	0,2756	1356,58 940,48	6,03 0,33	410,07	373,87	259,2	1,66 0,09	113,01	56,01	15,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕР16-07-005-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-005-02 Монтаж санитарно-технической арматуры и гидравлическое испытание систем ОЗП=7,48; ЭМ=5; ЗПМ=7,48; МАТ=3,07 НР (693,38 руб.): 128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (753,31 руб.) СП (382,65 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (753,31 руб.)	0,66	229,56 152,59	66,92	10,05	151,51	100,71	44,17	6,63	6,91	4,56
15	ТЕР26-01-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем (фольгированная изоляция) (1 м3 изоляции) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-001-01 Теплоизоляционные работы ОЗП=7,48; ЭМ=3,84; ЗПМ=7,48; МАТ=3,15 НР (6982,42 руб.): 100%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (9709,94 руб.) СП (4159,74 руб.): 70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (9709,94 руб.)	1,378	3656,26 942,03	134,94	2579,29	5038,33	1298,12	185,95	3554,26	50,11	69,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕРр65-5-9 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смена задвижек диаметром: 80 мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-5-9 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,48; ЭМ=3,84; ЗПМ=7,48; МАТ=4,59 НР (893,64 руб.): 103%*0.85 * 0,94 от ФОТ (1085,87 руб.) СП (469,1 руб.): 60%*0.8 * 0,9 от ФОТ (1085,87 руб.)	0,02	43565 7258,4	503,79	35802,81	871,3	145,17	10,08	716,05	422	8,44
17	ТЕРр65-5-8 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смена задвижек диаметром: 50 мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-5-8 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,48; ЭМ=3,84; ЗПМ=7,48; МАТ=4,14 НР (1304,42 руб.): 103%*0.85 * 0,94 от ФОТ (1585,01 руб.) СП (684,72 руб.): 60%*0.8 * 0,9 от ФОТ (1585,01 руб.)	0,04	30759,24 5297,6	191,92	25269,72	1230,37	211,9	7,68	1010,79	308	12,32
18	ТЕР16-05-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (регулятор температуры) (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-05-001-01 Арматура трубопроводная фланцевая ОЗП=7,48; ЭМ=5,41; ЗПМ=7,48; МАТ=3,25 НР (4804,32 руб.): 128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (5219,54 руб.) СП (2651,32 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (5219,54 руб.)	20	101,86 34,89	6,17	60,8	2037,2	697,8	123,4	1216	2,03	40,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ц.п.	РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ Д=20 ММ (ШТ.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	20	338,98		338,98	6779,6			6779,6		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							176722,29	57659,14	3743,29 149,52	115319,86		430,07
Накладные расходы							46620,34					
Сметная прибыль							25546,39					
Итого по разделу 1 Трубы :												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							236732,6					430,07
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							12156,42					
Итого							248889,02					430,07
В том числе:												
Материалы							115319,86					
Машины и механизмы							3743,29					
ФОТ							57808,66					
Накладные расходы							46620,34					
Сметная прибыль							25546,39					
Итого по разделу 1 Трубы							248889,02					430,07
Раздел 2. Арматура												
20	ТЕРр65-5-9 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Смена задвижек диаметром: 80 мм (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр65-5-9 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,48; ЭМ=3,84; ЗПМ=7,48; МАТ=4,59</i> <i>НР (893,64 руб.): 103%*0,85 * 0,94 от ФОТ (1085,87 руб.)</i> <i>СП (469,1 руб.): 60%*0,8 * 0,9 от ФОТ (1085,87 руб.)</i>	0,02	43565 7258,4	503,79	35802,81	871,3	145,17	10,08	716,05	422	8,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТЕРр65-5-8 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смена задвижек диаметром: 50 мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-5-8 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,48; ЭМ=3,84; ЗПМ=7,48; МАТ=4,14 НР (1304,42 руб.): 103%*0.85 * 0,94 от ФОТ (1585,01 руб.) СП (684,72 руб.): 60%*0.8 * 0,9 от ФОТ (1585,01 руб.)	0,04	30759,24 5297,6	191,92	25269,72	1230,37	211,9	7,68	1010,79	308	12,32
22	ТЕР16-05-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-05-001-01 Арматура трубопроводная фланцевая ОЗП=7,48; ЭМ=5,41; ЗПМ=7,48; МАТ=3,25 НР (12491,22 руб.): 128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (13570,81 руб.) СП (6893,43 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (13570,81 руб.)	52	101,86 34,89	6,17	60,8	5296,72	1814,28	320,84	3161,6	2,03	105,56
23	ц.п.	КРАНЫ СТ. ШАРОВЫЕ Д.20 ММ 4,0 МПА (ШТ.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	14	970,63		970,63	13588,82			13588,82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ц.п.	КРАНЫ СТ. ШАРОВЫЕ Д.15 ММ 4,0 МПА (ШТ.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	24	888,14		888,14	21315,36			21315,36		
25	ц.п.	КРАНЫ СТ. ШАРОВЫЕ Д.25 ММ 4,0 МПА (ШТ.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	14	1139,31		1139,31	15950,34			15950,34		
26	ц.п.	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ 20 мм (ШТ.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	12	338,98		338,98	4067,76			4067,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕР16-05-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-05-001-02 Арматура трубопроводная фланцевая ОЗП=7,48; ЭМ=5,05; ЗПМ=7,48; МАТ=2,74 НР (2882,59 руб.): 128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (3131,73 руб.) СП (1590,79 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (3131,73 руб.)	12	178,32 34,89	7,97	135,46	2139,84	418,68	95,64	1625,52	2,03	24,36
28	ц.п.	КРАНЫ СТ. ШАРОВЫЕ Д.32 ММ 4,0 МПА (ШТ.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	2	1307,09		1307,09	2614,18			2614,18		
29	ц.п.	КРАНЫ СТ. ШАРОВЫЕ Д.40 ММ 4,0 МПА (ШТ.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	2	1575,69		1575,69	3151,38			3151,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ц.п.	КРАНЫ СТ. ШАРОВЫЕ Д.50 ММ 4,0 МПА (ШТ.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	4	1683,81		1683,81	6735,24			6735,24		
31	ц.п.	КЛАПАНЫ 19Ч16БР Д. 50 ММ 1.6 МПА ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ (ШТ.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	1	997,03		997,03	997,03			997,03		
32	ц.п.	регулирующее устройство ТРЖ 50мм (ШТ.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	1	4640,71		4640,71	4640,71			4640,71		
33	ц.п.	задвижка регулирующая 32мм стальная фланц. (ШТ.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	1	6779,66		6779,66	6779,66			6779,66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	300-9170-001	<p>Клапаны 17с63нж диаметром 50 мм 2,5 МПа предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые (шт)</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p>	1	2472,35		2472,35	2472,35			2472,35		
35	ТЕР16-07-003-06 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	<p>Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм (1 врезка)</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР16-07-003-06 Монтаж санитарно-технической арматуры и гидравлическое испытание систем ОЗП=7,48; ЭМ=6; ЗПМ=7,48; МАТ=3,97 <i>НР (1117,02 руб.): 128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (1213,56 руб.)</i> <i>СП (616,44 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (1213,56 руб.)</i></p>	1	483,06 161,85	11,36 0,39	309,85	483,06	161,85	11,36 0,39	309,85	8,87	8,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТСЦ-507-0983 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-003-06 Монтаж санитарно-технической арматуры и гидравлическое испытание систем ОЗП=7,48; ЭМ=6; ЗПМ=7,48; МАТ=3,97	-1	52,22		52,22	-52,22			-52,22		
37	ТСЦ-302-1175 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-003-06 Монтаж санитарно-технической арматуры и гидравлическое испытание систем ОЗП=7,48; ЭМ=6; ЗПМ=7,48; МАТ=3,97	-1	223,35		223,35	-223,35			-223,35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ТЕР16-07-003-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм (1 врезка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-003-05 Монтаж санитарно-технической арматуры и гидравлическое испытание систем ОЗП=7,48; ЭМ=5,58; ЗПМ=7,48; МАТ=4,68 НР (796,66 руб.): 128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (865,51 руб.) СП (439,64 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (865,51 руб.)	1	191,96 115,71	8,04	68,21	191,96	115,71	8,04	68,21	6,15	6,15
39	ТСЦ-302-1138 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-003-05 Монтаж санитарно-технической арматуры и гидравлическое испытание систем ОЗП=7,48; ЭМ=5,58; ЗПМ=7,48; МАТ=4,68	-1	37,83		37,83	-37,83			-37,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ТЕР16-07-003-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм (1 врезка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-003-04 Монтаж санитарно-технической арматуры и гидравлическое испытание систем ОЗП=7,48; ЭМ=5,58; ЗПМ=7,48; МАТ=5,14 НР (796,66 руб.): 128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (865,51 руб.) СП (439,64 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (865,51 руб.)	1	173,51 115,71	8,04	49,76	173,51	115,71	8,04	49,76	6,15	6,15
41	ТСЦ-302-1137 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-003-04 Монтаж санитарно-технической арматуры и гидравлическое испытание систем ОЗП=7,48; ЭМ=5,58; ЗПМ=7,48; МАТ=5,14	-1	24,16		24,16	-24,16			-24,16		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							129683,02	22315,08	2444,80 2,92	104923,14		171,85
Накладные расходы							20282,2					
Сметная прибыль							11133,77					
Итого по разделу 2 Арматура :												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							78786,16					171,85
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							82312,83					
Итого							161098,99					171,85
В том числе:												
Материалы							104923,14					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Машины и механизмы						2444,8					
	ФОТ						22318					
	Накладные расходы						20282,2					
	Сметная прибыль						11133,77					
	Итого по разделу 2 Арматура						161098,99					171,85
Раздел 3. КИП												
42	ТЕР18-07-001-02 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка манометров: с трехходовым краном (1 компл.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР18-07-001-02 Контрольно-измерительные приборы и краны воздушные ОЗП=7,48; ЗПМ=7,48; МАТ=3,29 НР (157,25 руб.): 128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (170,84 руб.)</i> <i>СП (86,78 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (170,84 руб.)</i>	4	205,89 5,71		200,18	823,56	22,84		800,72	0,3	1,2
43	ТЕР18-07-001-04 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка термометров в оправе прямых и угловых (1 компл.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР18-07-001-04 Контрольно-измерительные приборы и краны воздушные ОЗП=7,48; ЗПМ=7,48; МАТ=3,65 НР (105,06 руб.): 128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (114,14 руб.)</i> <i>СП (57,98 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (114,14 руб.)</i>	2	306,79 7,63		299,16	613,58	15,26		598,32	0,43	0,86
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						1437,14	38,1		1399,04		2,06
	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						5103,22	284,98		4818,24		2,06
	Накладные расходы						262,31					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль							144,76					
Итого по разделу 3 КИП :												
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и							5510,29					2,06
Итого							5510,29					2,06
В том числе:												
Материалы							4818,24					
ФОТ							284,98					
Накладные расходы							262,31					
Сметная прибыль							144,76					
Итого по разделу 3 КИП							5510,29					2,06
Раздел 4. Разное												
44	ТЕР15-04-030-03 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;</i> <i>ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>1. Производство ремонтных работ в существующих</i> <i>зданиях и сооружениях, освобожденных от</i> <i>оборудования и других предметов, мешающих</i> <i>нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2;</i> <i>ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР15-04-030-03 Малярные работы ОЗП=7,48; ЭМ=3,92;</i> <i>ЗПМ=7,48; МАТ=3,65</i> <i>НР (1479,78 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ</i> <i>(1959,83 руб.)</i> <i>СП (659,68 руб.): 55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (1959,83</i> <i>руб.)</i>	0,2785	1356,58 940,48	6,03 0,33	410,07	377,81	261,92	1,68 0,09	114,21	56,01	15,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТЕР16-07-005-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-005-01 Монтаж санитарно-технической арматуры и гидравлическое испытание систем ОЗП=7,48; ЭМ=5; ЗПМ=7,48; МАТ=2,89 НР (1313,24 руб.): 128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (1426,74 руб.) СП (724,73 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (1426,74 руб.)	1,25	223,51 152,59	66,92	4	279,39	190,74	83,65	5	6,91	8,64
46	ТЕР26-01-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем (фольгированная изоляция) (1 м3 изоляции) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-001-01 Теплоизоляционные работы ОЗП=7,48; ЭМ=3,84; ЗПМ=7,48; МАТ=3,15 НР (7055,89 руб.): 100%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (9812,11 руб.) СП (4203,51 руб.): 70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (9812,11 руб.)	1,3925	3656,26 942,03	134,94	2579,29	5091,34	1311,78	187,9	3591,66	50,11	69,78
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							5748,54	1764,44	273,23 0,09	3710,87		94,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							26089,44	13198,01	1146,38 0,67	11745,05		94,02
Накладные расходы							9848,91					
Сметная прибыль							5587,92					
Итого по разделу 4 Разное :												
Отделочные работы							4522,08					15,6
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и							3897,41					8,64
Теплоизоляционные работы							33106,78					69,78
Итого							41526,27					94,02
В том числе:												
Материалы							11745,05					
Машины и механизмы							1146,38					
ФОТ							13198,68					
Накладные расходы							9848,91					
Сметная прибыль							5587,92					
Итого по разделу 4 Разное							41526,27					94,02
Раздел 5. Соединение розлива со стояками												
47	ТЕР16-03-002-03 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР16-03-002-03 Трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб ОЗП=7,48; ЭМ=4,05; ЗПМ=7,48; МАТ=4,44</i> <i>НР (4351,91 руб.): 128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (4728,03 руб.)</i> <i>СП (2401,65 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (4728,03 руб.)</i>	0,24	8425,62 2631,01	92,64 2,69	5701,97	2022,15	631,44	22,23 0,65	1368,48	142,14	34,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ц.п	НИППЕЛИ К МНОГОСЛОЙНЫМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫМ ТРУБАМ Д.1/2' (ШТ.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	12	16,26		16,26	195,12			195,12		
49	ц.п	НИППЕЛИ К МНОГОСЛОЙНЫМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫМ ТРУБАМ Д.3/4' (ШТ.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	12	27,71		27,71	332,52			332,52		
50	ц.п	ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ 26X16X26 ММ ДЛЯ ИМПОРТНЫХ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ (ШТ.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	12	310,16		310,16	3721,92			3721,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ц.п	ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ 20X16X20 ММ ДЛЯ ИМПОРТНЫХ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ (ШТ.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	12	203,39		203,39	2440,68			2440,68		
52	ц.п	УГОЛЬНИКИ С НР 26X1' ДЛЯ ИМПОРТНЫХ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ (ШТ.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	12	155,17		155,17	1862,04			1862,04		
53	ц.п	УГОЛЬНИКИ С НР 20X3/4' ДЛЯ ИМПОРТНЫХ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ (ШТ.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	12	99,99		99,99	1199,88			1199,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	ц.п	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА 26Х26 ДЛЯ ИМПОРТНЫХ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ (ШТ.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	48	197,9		197,9	9499,2			9499,2		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							30140,61	4723,17	90,03 4,86	25327,41		34,11
Накладные расходы							4351,91					
Сметная прибыль							2401,65					
Итого по разделу 5 Соединение розлива со стояками :												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							17642,81					34,11
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							19251,36					
Итого							36894,17					34,11
В том числе:												
Материалы							25327,41					
Машины и механизмы							90,03					
ФОТ							4728,03					
Накладные расходы							4351,91					
Сметная прибыль							2401,65					
Итого по разделу 5 Соединение розлива со стояками							36894,17					34,11
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							367738,56	98180,39	7424,48 157,98	262133,69		732,11
Накладные расходы							81365,7					
Сметная прибыль							44814,49					
Итого по смете:												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							380198,14					732,11
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							113720,61					
Итого							493918,75					732,11
В том числе:												
Материалы							262133,69					
Машины и механизмы							7424,48					
ФОТ							98338,37					
Накладные расходы							81365,7					
Сметная прибыль							44814,49					
Непредвиденные затраты 1%							4939,19					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого с непредвиденными							498857,94						
НДС по УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18							52209,39						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах							551067,33						
Технический надзор 1%							5510,67						
ВСЕГО по смете							556578					732,11	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----