

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор _____
 " ____ " _____ 2018 г.

" ____ " _____ 2018 г.

Капитальный ремонт водопроводных сетей по улице о сельского поселения Ленинского района
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на **Капитальный ремонт водопроводных сетей**
(наименование работи затрат, наименование объекта)

Основание: **Акт обследования технического состояния объекта, ведомость объемов работ, задание на проектирование.**

Сметная стоимость строительных работ _____ 1498,171 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 234,960 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1244,23 чел. час

Трудозатраты механизаторов _____ 235,2 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на на 3 квартал 2017г

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | | Общая масса оборудо- вания, т |
|----------------------------------|---|---|------------|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-------|-----------------|---------------------------|----------------|---|-------|--|
| | | | | всего | эксплуат ации машин | мате- риалы | обору- дование | Всего | оплаты труда | эксплуат ации машин | мате- риалы | на единицу | всего | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. Земляные работы | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---|---|------|-----|-------------|----|--------|--------|------|--|
| 1 | ТЕР01-01-004-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1388/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 (1000 м3) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г. "Внешние инженерные сети в однопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 НР (13544 руб.): 81%=95%*0.85 отФОТ СП (5685 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) отФОТ | 0,758608 (782,06966 *0,97) / 1000 | 7294,85 141,88 | 7152,97 1027,94 | | | 5534 | 108 | 5426 780 | | 20,355 | 15,44 | | |
| 2 | ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1388/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3) (Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г. "Внешние инженерные сети в однопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 НР (7171 руб.): 68%=80%*0.85 отФОТ СП (3269 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) отФОТ | 0,234621 (782,06966 *0,03) / 100 | 2385,41 2385,41 | | | | | 560 | 560 | | | 342,24 | 80,3 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|--|---|--|---------|------------------|---|---|-----|-----|-----------|----|--------|-------|----|
| 3 | ТЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1388/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) <i>(п. 8.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети в однопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 НР (1022 руб.): 81%=95%*0.85 отФОТ СП (429 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) отФОТ | 0,594402 <i>(1000*0,61*1,3-1000*0,61*0,1-3,14*(0,055*0,055)*1000-(0,11+0,1)*0,61*1000) / 1000</i> | 671,46 | 671,46 112,31 | | | 399 | | 399 67 | | | | |
| 4 | ТЕР01-02-027-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1388/пр | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 (1000 м2) <i>(п. 8.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети в однопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 НР (8412 руб.): 68%=80%*0.85 отФОТ СП (3835 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) отФОТ | 0,61 <i>(1000*0,61) / 1000</i> | 1076,43 | 1076,43 | | | 657 | 657 | | | 141,45 | 86,28 | |

Раздел 2. Трубопроводы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|-----------------------------|-------------------|----------------|---|---|------|------|-----------|----|---------|--------|----|
| 5 | ТЕРр66-26-3 Приказ Минспроя России от 28.09.17 № 1289/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г. "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 НР (546 руб.): 63%=74%*0.85 отФОТ СП (346 руб.): 40%=50%*0.8 отФОТ | 3 | 23,02 14,34 | 8,68 1,01 | | | 69 | 43 | 26 3 | | 1,86 | 5,58 | |
| 6 | ТЕР22-01-001-01 Приказ Минспроя России от 28.09.17 № 1375/пр | (Демонтаж асбестоцементных труб) Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром: 100 мм (км) (Табл. 2, п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г. "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 НР (37622 руб.): 111%=130%*0.85 отФОТ СП (20675 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) отФОТ | 1 | 2099,52 1783,6 | 315,92 16,1 | | | 2100 | 1784 | 316 16 | | 217,512 | 217,51 | |
| 7 | ТЕР23-01-001-01 Приказ Минспроя России от 28.09.17 № 1376/пр | Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г. "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 НР (11412 руб.): 111%=130%*0.85 отФОТ СП (6271 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) отФОТ | 6,1 (1000*0,61*0,1) / 10 | 126,53 85,52 | 41,01 3,86 | | | 772 | 522 | 250 24 | | 11,73 | 71,55 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|---|--|------|--------------------|-------------------|--------|---|--------|------|-------------|--------|---------|-------|----|
| 8 | ТССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1346/пр | Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г. "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 | 67,1 | 149,48 | | 149,48 | | 10030 | | | 10030 | | | |
| 9 | ТЕР22-01-021-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1375/пр | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм (км) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г. "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 НР (54134 руб.): 111%=130%*0.85 отФОТ СП (29749 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) отФОТ | 1 | 6285,24 2145,42 | 4114,48 445,34 | 25,34 | | 6285 | 2145 | 4114 445 | 26 | 258,796 | 258,8 | |
| 10 | ТССЦ-24.3.03.13-0046 Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1393/пр | Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 110х6,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г. "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 | 1008 | 124,92 | | 124,92 | | 125919 | | | 125919 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--|---|-------------------------------|--------------------|---------------------|--------|---|------|-----|-------------|------|---------|-------|----|
| 11 | ТЕР22-05-002-11 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1375/пр</i> | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 250 мм (футляр) (100 м) <i>(п. 8.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г. "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 НР (20128 руб.): 111%=130%*0.85 отФОТ СП (11061 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) отФОТ | 0,12 <i>((12*1)) / 100</i> | 24667,09 3366,6 | 21131,83 4658,74 | 168,66 | | 2960 | 404 | 2536 559 | 20 | 386,078 | 46,33 | |
| 12 | ТССЦ-23.5.02.02-0087 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1393/пр</i> | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 5 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г. "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 | 12,05 | 188,08 | | 188,08 | | 2266 | | | 2266 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|----|---|---|------------------|---------------------|-------------------|----------|---|---|-----|----|---------|-----|--------|------|--|
| 13 | ТЕР22-02-002-07 Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1375/пр | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм (км) (п.8.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети в однопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 НР (710 руб.): 111%=130%*0.85 отФОТ СП (390 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) отФОТ | 0,012 12/1000 | 21418,82 2482,62 | 7782,48 318,96 | 11153,72 | | | 257 | 30 | 93 4 | 134 | 295,55 | 3,55 | |
| 14 | ТССЦ-01.2.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1346/пр | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети в однопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 | 0,0017 | 9242,16 | | 9242,16 | | | 16 | | | 16 | | | |
| 15 | ТССЦ-01.2.03.03-0045 Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1346/пр | Мастика битумно-полимерная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети в однопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 | 0,0655 | 11807,46 | | 11807,46 | | | 773 | | | 773 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|----|--|---|------------------|----------------|---------------|--------|---|---|-----|----|----|-----|---------|------|--|
| 16 | ТЕР22-05-004-13 Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1375/пр | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 200 до 300 мм (1 футляр) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г. "Внешние инженерные сети в однопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 НР (418 руб.): 111%=130%*0.85 отФОТ СП (230 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) отФОТ | 1 | 190,25 20,3 | 29,09 | 140,86 | | | 190 | 20 | 29 | 141 | 2,599 | 2,6 | |
| 17 | ТЕР22-05-005-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1375/пр | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м трубы, уложенной в футляр) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г. "Внешние инженерные сети в однопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 НР (1777 руб.): 111%=130%*0.85 отФОТ СП (977 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) отФОТ | 0,12 12 / 100 | 1449,72 708 | 92,73 0,45 | 648,99 | | | 174 | 85 | 11 | 78 | 82,4205 | 9,89 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--|---|----------------|-----------------|-----------------|-------|---|------|-----|-------------|------|------|-------|----|
| 18 | ТЕР22-03-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1375/пр</i> | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 шт) <i>(п.8.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети в однопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19</i> <i>НР (6438 руб.): 111%=130%*0.85 отФОТ</i> <i>СП (3538 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) отФОТ</i> | 3,7 37 / 10 | 376,92 44,71 | 332,21 38,75 | | | 1395 | 165 | 1230 143 | | 5,52 | 20,42 | |
| 19 | ТССЦ-24.3.05.13-0091 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1393/пр</i> | Специальная седелка «POLYPICAGE» или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети в однопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19</i> | 37 | 71,71 | | 71,71 | | 2653 | | | 2653 | | | |
| 20 | Прайс-лист "Прайм-Аква" стр.1 п.1 | Тройник с внутренней резьбой 25х25х25 (ПНД, STR) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети в однопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19</i> | 10 | 15,26 | | 15,26 | | 153 | | | 153 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|----|--|--|------------------------------|---------------------|---------------------|---------|---|-----|------|-----------|----------|--------|--------|-------|--|
| 21 | ТЕР16-05-001-01 Приказ Минспроя России от 28.09.17 № 1369/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (шт) (п. 8.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети в однопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 НР (13342 руб.): 109%=128%*0.85 отФОТ СП (6854 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) отФОТ | 47 | 41,53 13,7 | 4,89 0,13 | 22,94 | | | 1952 | 644 | 230 6 | 1078 | 1,6905 | 79,45 | |
| 22 | ТССЦ-18.1.09.06-0074 Приказ Минспроя России от 28.09.17 № 1395/пр | Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметром: 25 мм, тип в/н (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети в однопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 | 47 | 77,98 | | 77,98 | | | 3665 | | | 3665 | | | |
| 23 | ТЕР22-03-001-05 Приказ Минспроя России от 28.09.17 № 1375/пр | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (т) (п. 8.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети в однопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 НР (920 руб.): 111%=130%*0.85 отФОТ СП (506 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) отФОТ | 0,0079 (3,3*1+4,6*1)/1000 | 30119,37 4028,01 | 17786,39 1554,49 | 8304,97 | | 238 | 32 | 141 12 | 65 | 406,87 | 3,21 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|---|--|---------|----------------|--------------|---------|---|-----|----|----|-----|-------|------|----|
| 24 | ТССЦ-23.8.03.12-0011 Приказ Минспроя России от 28.09.17 № 1393/пр | Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 | -0,0079 | 7385,86 | | 7385,86 | | -58 | | | -58 | | | |
| 25 | ТССЦ-23.8.04.12-0123 Приказ Минспроя России от 28.09.17 № 1393/пр | Тройники равнопроходные на Рудо 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 | 1 | 374,43 | | 374,43 | | 374 | | | 374 | | | |
| 26 | Прайс-лист ООО СМЦ Гефест стр.4 п.1 | Крестовина стальная Ду100 ст.20,09г2с,3сп ГОСТ 7370-98 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 | 1 | 473,28 | | 473,28 | | 473 | | | 473 | | | |
| 27 | ТЕР22-03-011-01 Приказ Минспроя России от 28.09.17 № 1375/пр | Установка: вантузов одинарных (шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 НР (313 руб.): 111%=130%*0.85 отФОТ СП (172 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) отФОТ | 1 | 35,96 15,09 | 2,18 0,25 | 18,69 | | 36 | 15 | 2 | 19 | 1,863 | 1,86 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--|--|----------------|-----------------|-----------------|---------|---|------|----|-----------|------|------|------|----|
| 28 | ТССЦ-18.5.08.02-0001 <i>Приказ Минспроя России от 28.09.17 № 1395/пр</i> | Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром: 50 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 | 1 | 1018,42 | | 1018,42 | | 1018 | | | 1018 | | | |
| 29 | ТЕР22-03-002-01 <i>Приказ Минспроя России от 28.09.17 № 1375/пр</i> | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 НР (2613 руб.): 111%=130%*0.85 отФОТ СП (1436 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) отФОТ | 1,5 15 / 10 | 376,92 44,71 | 332,21 38,75 | | | 565 | 67 | 498 58 | | 5,52 | 8,28 | |
| 30 | ТССЦ-24.3.05.01-0042 <i>Приказ Минспроя России от 28.09.17 № 1393/пр</i> | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 | 15 | 61,93 | | 61,93 | | 929 | | | 929 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|---|--|----|---------------|--------------|---------|---|------|----|---------|------|--------|-----|----|
| 31 | ТССЦ-23.8.03.11-0656 Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1393/пр | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 | 15 | 58,15 | | 58,15 | | 872 | | | 872 | | | |
| 32 | ТЕР22-03-007-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1375/пр | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм (шт) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 НР (1401 руб.): 111%=130%*0.85 отФОТ СП (770 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) отФОТ | 3 | 54,04 21,6 | 5,43 0,64 | 27,01 | | 162 | 65 | 16 2 | 81 | 2,6335 | 7,9 | |
| 33 | ТССЦ-18.1.02.01-0053 Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1395/пр | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30с42нж диаметром: 100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 | 3 | 1061,33 | | 1061,33 | | 3184 | | | 3184 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|----|--|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------|---|---|------|-----|-------------|------|---------|-------|--|
| 34 | ТЕР22-03-011-03 Приказ Минспроя России от 28.09.17 № 1375/пр | Установка: гидрантов пожарных (шт) (п. 8.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г. "Внешние инженерные сети в однопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 НР (1504 руб.): 111%=130%*0.85 отФОТ СП (827 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) отФОТ | 4 | 2255,91 17,33 | 6,08 0,68 | 2232,5 | | | 9024 | 69 | 24 3 | 8931 | 2,277 | 9,11 | |
| 35 | ТЕР22-03-001-06 Приказ Минспроя России от 28.09.17 № 1375/пр | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм (под гидранты) (т) (п. 8.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г. "Внешние инженерные сети в однопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 НР (5016 руб.): 111%=130%*0.85 отФОТ СП (2757 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) отФОТ | 0,08 20*4/1000 | 24209,28 1754,43 | 14456,25 1243,85 | 7998,6 | | | 1937 | 140 | 1157 100 | 640 | 177,215 | 14,18 | |
| 36 | ТСЦ-23.8.03.11-0656 Приказ Минспроя России от 28.09.17 № 1393/пр | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г. "Внешние инженерные сети в однопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 | 15 | 58,15 | | 58,15 | | | 872 | | | 872 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|----|---|---|-----|------------------|-----------------|--------|---|---|-----|-----|-----------|-----|--------|-------|--|
| 37 | ТЕР22-06-005-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1375/пр | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм (шт) (п. 8.7.1 При ремонте-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети в однопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 НР (1547 руб.): 111%=130%*0.85 отФОТ СП (850 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) отФОТ | 2 | 165,83 24,39 | 135,88 12,54 | 5,56 | | | 332 | 49 | 272 25 | 11 | 2,5645 | 5,13 | |
| 38 | ТССЦ-23.5.02.02-0055 Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1393/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети в однопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 | 0,8 | 58,47 | | 58,47 | | | 47 | | | 47 | | | |
| 39 | ТЕР22-06-001-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1375/пр | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм (км) (п. 8.7.1 При ремонте-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети в однопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 НР (10367 руб.): 111%=130%*0.85 отФОТ СП (5697 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) отФОТ | 1 | 617,25 496,21 | | 121,04 | | | 617 | 496 | | 121 | 65,205 | 65,21 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|--------------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|---|---|---|-----|----|-----------|----|--------|-------|--|
| Раздел 3. Колодцы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | ТЕР01-01-004-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1388/пр</i> | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 (1000 м3) <i>(п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети в однопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19</i> <i>НР (595 руб.): 81%=95%*0.85 отФОТ</i> <i>СП (250 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) отФОТ</i> | 0,047609 <i>(51,19248*0,93) / 1000</i> | 3502,69 91,54 | 3411,15 735,26 | | | | 167 | 4 | 163 35 | | 13,133 | 0,63 | |
| 41 | ТЕР01-02-057-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1388/пр</i> | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3) <i>(Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2;</i> <i>п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети в однопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19</i> <i>НР (1089 руб.): 68%=80%*0.85 отФОТ</i> <i>СП (496 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) отФОТ</i> | 0,035835 <i>(51,19248*0,07) / 100</i> | 2385,41 2385,41 | | | | | 85 | 85 | | | 342,24 | 12,26 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|----|---|---|----------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|------|-----|-------------|----|--------|-------|--|
| 42 | ТЕР01-02-061-02 Приказ Минспроя России от 28.09.17 № 1388/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) (п. 8.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г. "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 НР (4904 руб.): 68%=80%*0.85 отФОТ СП (2236 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) отФОТ | 0,511925 51,19248 / 100 | 748,93 748,93 | | | | | 383 | 383 | | | 111,78 | 57,22 | |
| 43 | ТЕР22-04-001-01 Приказ Минспроя России от 28.09.17 № 1375/пр | (Демонтаж) Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (10 м3) (Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г. "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 НР (9636 руб.): 111%=130%*0.85 отФОТ СП (5295 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) отФОТ | 0,5 5 / 10 | 3064,77 664,16 | 2400,61 258,88 | | | | 1532 | 332 | 1200 129 | | 85,04 | 42,52 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|----|---|---|--|--------------------|------------------|---------|---|---|-------|-----|-------------|-------|---------|------|--|
| 44 | ТЕР22-04-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1375/пр | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (Ø1000мм 7шт) (10 м3) (п. 8.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 НР (14422 руб.): 111%=130%*0.85 отФОТ СП (7926 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) отФОТ | 0,508 (0,18*7+0,16*6+0,24*9+0,1*7) / 10 | 10128,96 954,73 | 3750,95 404,5 | 5423,28 | | | 5146 | 485 | 1905 205 | 2756 | 122,245 | 62,1 | |
| 45 | ТССЦ-05.1.01.13-0043 Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1347/пр | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 | -2,007 | 1133,15 | | 1133,15 | | | -2274 | | | -2274 | | | |
| 46 | ТССЦ-02.2.05.04-0093 Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1346/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 | 1,148 | 165,33 | | 165,33 | | | 190 | | | 190 | | | |
| 47 | ТССЦ-04.3.01.09-0012 Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1346/пр | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 | 0,0508 | 781,03 | | 781,03 | | | 40 | | | 40 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--|---|---|---------|---|---------|---|------|----|----|------|----|----|----|
| 48 | ТССЦ-08.4.03.03-0031 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1397/пр</i> | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 | 0,23452 <i>(15,14*7+3,95*6+5,66*9+7,70*7)/1000</i> | 5367,18 | | 5367,18 | | 1259 | | | 1259 | | | |
| 49 | ТССЦ-05.1.01.11-0044 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1347/пр</i> | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 | 7 | 215,48 | | 215,48 | | 1508 | | | 1508 | | | |
| 50 | ТССЦ-05.1.01.09-0055 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1347/пр</i> | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 | 6 | 242,94 | | 242,94 | | 1458 | | | 1458 | | | |
| 51 | ТССЦ-05.1.01.09-0056 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1347/пр</i> | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 | 9 6+3 | 362,1 | | 362,1 | | 3259 | | | 3259 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--|---|------------------|-------------------|---------|---------|---|------|-----|-----|------|--------|-------|----|
| 52 | ТССЦ-05.1.01.08-0091 <i>Приказ Минспроя России от 28.09.17 № 1347/пр</i> | Крышки колодцев: КЦП 1-10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,1 м3, расход арматуры 7,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справ очно):</i> <i>1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19</i> | 7 | 188,68 | | 188,68 | | 1321 | | | 1321 | | | |
| 53 | ТССЦ-08.1.02.06-0041 <i>Приказ Минспроя России от 28.09.17 № 1397/пр</i> | Люки чугунные: легкие (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справ очно):</i> <i>1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19</i> | 7 | 464,17 | | 464,17 | | 3249 | | | 3249 | | | |
| 54 | ТССЦ-07.2.07.13-0121 <i>Приказ Минспроя России от 28.09.17 № 1397/пр</i> | Металлоконструкции стальной обечайки, крышек (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справ очно):</i> <i>1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19</i> | 0,098 0,014*7 | 8153,02 | | 8153,02 | | 799 | | | 799 | | | |
| 55 | ТЕР46-03-010-03 <i>Приказ Минспроя России от 28.09.17 № 1355/пр</i> | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справ очно):</i> <i>1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19</i> <i>НР (2832 руб.): 94%=110%*0.85 отФОТ</i> <i>СП (1446 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) отФОТ</i> | 0,17 17 / 100 | 2034,34 939,33 | 1095,01 | | | 346 | 160 | 186 | | 110,64 | 18,81 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--|--|---------------------------|----------------|---|----------|---|------|-----|----|------|------|-------|----|
| 56 | ТССЦ-23.5.02.02-0087 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1393/пр</i> | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 5 мм (футляр колодца) (М) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети в однопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19</i> | 2,04 <i>0,12*17</i> | 188,08 | | 188,08 | | 384 | | | 384 | | | |
| 57 | ТЕР16-07-006-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1369/пр</i> | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм (шт) <i>(п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети в однопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19 НР (5850 руб.): 109%=128%*0.85 отФОТ СП (3006 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) отФОТ</i> | 17 | 36,99 16,77 | | 20,22 | | 629 | 285 | | 344 | 2,07 | 35,19 | |
| 58 | ТССЦ 07.2.07.13-0161 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i> | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (Т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г "Внешние инженерные сети в однопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19</i> | 0,138 <i>23*6/1000</i> | 12071,65 | | 12071,65 | | 1666 | | | 1666 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|---|---|-------------------------------|--------------------|----------------|---------|---|---------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----|
| 59 | ТЕР07-01-044-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 № 1380/пр</i> | Установка монтажных изделий массой: до 20кг (антисейсмические мероприятия)(МС-2 вес 1шт – 1,98 кг, серия 901-09-11.84*КЖИ.10-01 (Т) <i>(п.8.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г. "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19</i> <i>НР (585 руб.): 111%=130%*0.85 отФОТ</i> <i>СП (306 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) отФОТ</i> | 0,0594 <i>1,98*30/1000</i> | 10588,26 447,83 | 342,3 13,04 | 9798,13 | | 629 | 27 | 20 1 | 582 | 49,105 | 2,92 | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | | | 211177 | 9861 | 20244 2617 | 181072 | | 1244,23 | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым на 3 квартал 2017 г. "Внешние инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых" ОЗП=18,83; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,83; МАТ=4,19) | | | | | | | | 1130619 | 185682 | 186245 49278 | 758692 | | 1244,23 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | 240268 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 127284 | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | | | | | | 85705 | | | | | 16,07 | |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | | | | | | 38521 | | | | | 149,78 | |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | | | | | | | | 24618 | | | | | 86,28 | |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) | | | | | | | | 1941 | | | | | 5,58 | |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | | | | | | | 1278136 | | | | | 850,15 | |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | | | | | | 54617 | | | | | 114,64 | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | 10611 | | | | | 18,81 | |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | | | 4022 | | | | | 2,92 | |
| Итого | | | | | | | | 1498171 | | | | | 1244,23 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | 758692 | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 186245 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|-----------------------|---|---|---|---|---|---|----------------|----|----|----|----|----------------|----|
| | ФОТ | | | | | | | 234960 | | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | | 240268 | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | 127284 | | | | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | | 1498171 | | | | | 1244,23 | |

Составил: _____

Проверил: _____