

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2018 г.

" _____ " _____ 2018 г.

Техническое перевооружение «Группы котельных». Котельная КВГМ-100. Обустройство ЦТП с целью замещения тепловой мощности котельной ДЕ-16.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Конструкции эстакады

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 5992,102 тыс. руб.

строительных работ _____ 4231,536 тыс. руб.

монтажных работ _____ 746,947 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 956,087 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3607,37 чел.час

Трудозатраты механизаторов _____ 216,9 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2018 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР05-01-009-02	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: свыше 80 см (1 м3 бетона полости свай) 178,51 = 640,77 - 1,02 x 453,20 (Районный к-т50%; МДС35 пр.1 т1 п.7. Строительство новых объектов в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР05-01-009-02 2 квартал 2018 г. ОЗП=17,83; ЭМ=5,78; ЗПМ=17,83; МАТ=13,3 НР (22091,39 руб.): 128%=150%*0.85 отФОТ СП (11045,7 руб.): 64%=80%*0.8 отФОТ	18,95	2023,29 577,34	749,96 333,42	695,99	38341,35	10940,59	14211,74 6318,31	13189,02	2,5	47,38
2	Коммерческое предложение от17.07.2018	Бетон (М200) (м3) МАТ=9123,41/1,18	19,329 18,95*1,02	7731,7 9123,41/1,18		7731,7 9123,41/1,18	149446,03			149446,03		
3	ТЕР09-06-001-03	Монтаж оголовков (1 т конструкций) (Районный к-т50%; МДС35 пр.1 т1 п.7. Строительство новых объектов в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-03 2 квартал 2018 г. ОЗП=17,83; ЭМ=9,38; ЗПМ=17,83; МАТ=4,6 НР (33666,77 руб.): 84%=99%*0.85 отФОТ СП (27254,05 руб.): 68%=85%*0.8 отФОТ	1,5072 15,7*96/1000	28068,86 26529,97	1155,8 62,05	383,09	42305,39	39985,97	1742,02 93,52	577,4	119,1	179,48
4	Счет №02-20-7/2018П от13.07.2018 г.	Оголовок сваи 400x400x8 (1 шт.) МАТ=846/1,18	96	716,95 846/1,18		716,95 846/1,18	68827,2			68827,2		
5	ТЕР09-02-019-01	Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (1 т конструкций) (Районный к-т50%; МДС35 пр.1 т1 п.7. Строительство новых объектов в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-02-019-01 2 квартал 2018 г. ОЗП=17,83; ЭМ=6,07; ЗПМ=17,83; МАТ=2,71 НР (282654,33 руб.): 84%=99%*0.85 отФОТ СП (228815,41 руб.): 68%=85%*0.8 отФОТ	23,3	20829,92 12808,72	6411,19 1633,05	1610,01	485337,14	298443,18	149380,73 38050,07	37513,23	51	1188,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕРм38-01-005-01	Изготовление эстакады , сборка с помощью: крана на автомобильном ходу (1 т конструкций) 1 393,46 = 11 664,99 - 1,035 x 9 924,18 (Районный к-т50%; МДС35 пр.1 т1 п.7. Строительство новых объектов в спесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-005-01 2 квартал 2018 г. ОЗП=17,83; ЭМ=6,92; ЗПМ=17,83; МАТ=5,79 НР (222667,77 руб.): 56%=66%*0.85 отФОТ СП 0%=0%*0.8 отФОТ	23,3	22501,25 15855,51	5317,05 1209,77	1328,69	524279,13	369433,38	123887,27 28187,64	30958,48	63,14	1471,16
7	Коммерческое предложение № 1041 от 01.12.2017	Металлоконструкции для эстакады (т) МАТ=116247/1,18*1,03	23,3	101469,84 116247/1,18*1,03		101469,84 116247/1,18*1,03	2364247,27			2364247,27		
8	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) (Районный к-т50%; МДС35 пр.1 т1 п.7. Строительство новых объектов в спесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-003-01 2 квартал 2018 г. ОЗП=17,83 НР (109887,32 руб.): 84%=99%*0.85 отФОТ СП (73258,21 руб.): 56%=70%*0.8 отФОТ	567	230,72 230,72			130818,24	130818,24			1,04	589,68
9	ТЕР13-07-002-02	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом (100 м2 обезжириваемой поверхности) (Районный к-т50%; МДС35 пр.1 т1 п.7. Строительство новых объектов в спесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-07-002-02 2 квартал 2018 г. ОЗП=17,83; ЭМ=9,6; ЗПМ=17,83; МАТ=4,16 НР (5580,15 руб.): 84%=99%*0.85 отФОТ СП (3720,1 руб.): 56%=70%*0.8 отФОТ	5,67 567 / 100	2538,58 1168,76	39,74 2,85	1330,08	14393,75	6626,87	225,33 16,16	7541,55	5,12	29,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) 74,14 = 331,23 - 0,012 x 21 424,00 (Районный к-т50%; в два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35 пр.1 т1 п.7. Строительство новых объектов в спесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 2 квартал 2018 г. ОЗП=17,83; ЭМ=4,98; ЗПМ=17,83; МАТ=2,37 НР (16205,43 руб.): 84%=99%*0.85 отФОТ СП (10803,62 руб.): 56%=70%*0.8 отФОТ	5,67 567 / 100	3564,18 3396,79	132,17 5,71	35,22	20208,9	19259,8	749,4 32,38	199,7	12,21	69,23
11	Прайс "БЕСТ-СТРОЙ.РУ"	Грунтовка Jotacote Universal (л) МАТ=450/1,18*1,02*1,03	104,692308 136,1/1,3	400,65 450/1,18*1,02*1,03		400,65 450/1,18*1,02*1,03	41944,97			41944,97		
12	ТЕР13-03-004-17	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 (100 м2 окрашиваемой поверхности) 44,88 = 508,38 - 0,018 x 25 750,00 (Районный к-т50%; в два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35 пр.1 т1 п.7. Строительство новых объектов в спесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-17 2 квартал 2018 г. ОЗП=17,83; ЭМ=6,07; ЗПМ=17,83; МАТ=2,58 НР (6619,58 руб.): 84%=99%*0.85 отФОТ СП (4413,05 руб.): 56%=70%*0.8 отФОТ	5,67 567 / 100	1623,71 1384,14	196,43 5,71	43,14	9206,44	7848,07	1113,76 32,38	244,61	5,84	33,11
13	Прайс MITSAR	Органо-силикатная композиция ОС-12-03 (кг) МАТ=4400/25/1.18	204,12 567*0,36	149,15 4400/25/1.18		149,15 4400/25/1.18	30444,5			30444,5		

Итого по разделу 1 **4978483,19** **3607,37**

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	3919800,31	883356,1	291310,25 72730,46	2745133,96		3607,37
Накладные расходы	699372,74					
Сметная прибыль	359310,14					
Итого по смете:						
Итого Строительные работы	4231536,29					2136,21
Итого Монтажные работы	746946,9					1471,16
Итого	4978483,19					3607,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
Материалы								2745133,96				
Машины и механизмы								291310,25				
ФОТ								956086,56				
Накладные расходы								699372,74				
Сметная прибыль								359310,14				
Непредвиденные затраты 2% от 4978483,19								99569,66				
Итого с непредвиденными								5078052,85				
НДС 18% от 5078052,85								914049,51				
ВСЕГО по смете								5992102,36				3607,37

Составил ведущий инженер ОКРиС: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ведущий инженер ОКРиС: _____
(должность, подпись, расшифровка)