

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2012 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2012 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3**  
(локальная смета)

на Крыльцо, отмостка и ступени

(наименование работи затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 247225 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 49017 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 314,65 чел.час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата ции	материал ы	Всего	оплаты труда	эксплуата ция	материал ы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Ступени</b>												

## Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	<b>ТЕР46-05-008-03</b>	(прим) Демонтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (уголок по ступеням 40 мм) (1 т металлоконструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-05-008-03 Временные защитные ограждения и устройства при производстве работ ОЗП=7,48; ЭМ=3,43; ЗПМ=7,48; МАТ=2,95 НР (1366 руб.): 110% отФОТ СП (869 руб.): 70% отФОТ	0,16	1228,51 1032,12	196,39			197	166	31		59,28	9,48
2	<b>ТЕР46-04-003-02</b>	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (разборка ступеней) (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-003-02 Разборка конструкций ОЗП=7,48; ЭМ=3,18; ЗПМ=7,48 НР (12441 руб.): 110% отФОТ СП (7917 руб.): 70% отФОТ	2,772	1522,12 347,82	1174,3 197,65			4219	964	3255 548		21,51	59,63
3	<b>ТЕР06-01-035-01</b>	(прим) Устройство ступеней бетонных (100 м3 железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-035-01 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,48; ЭМ=7,67; ЗПМ=7,48; МАТ=4,09 НР (4877 руб.): 105% отФОТ СП (3019 руб.): 65% отФОТ	0,028	153290,26 17276,42	9027,59 1816,8	126986,25		4292	484	253 51	3555	1016,26	28,46
4	<b>ТЕР06-01-035-01</b>	(прим) Устройство ступеней бетонных (ремонт 1 ступени на лестнице) (100 м3 железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-035-01 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,48; ЭМ=7,67; ЗПМ=7,48; МАТ=4,09 НР (16 руб.): 105% отФОТ СП (10 руб.): 65% отФОТ	0,000105	153290,26 17276,42	9027,59 1816,8	126986,25		16	2	1	13	1016,26	0,11

## Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	<b>ТЕР46-05-008-03</b>	(прим) Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (уголок по ступеням 40мп) (1 т металлоконструкций) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР46-05-008-03 Временные защитные ограждения и устройства при производстве работ</i> ОЗП=7,48; ЭМ=3,43; ЗПМ=7,48; МАТ=2,95 <i>НР (1942 руб.): 110% отФОТ</i> <i>СП (1236 руб.): 70% отФОТ</i>	0,16	1855,1 1474,45	280,56	100,09	297	236	45	16	84,69	13,55
6	<b>110-0173</b>	<b>Сталь угловая равнополочная 50*50 мм (т)</b>	<b>0,16</b>	<b>25571,19</b>		<b>25571,19</b>	<b>4091</b>			<b>4091</b>		
<b>Итого по разделу 1 Ступени</b>							<b>79874</b>					<b>115,52</b>
<b>Раздел 2. Крыльцо</b>												
7	<b>ТЕР27-03-008-05</b>	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (разборка) (100 м3 конструкций) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР27-03-008-05 Подготовка существующих оснований и покрытий под черные щебеночные (армированные) и асфальтобетонные покрытия (при реконструкции)</i> ОЗП=7,48; ЭМ=6,3; ЗПМ=7,48 <i>НР (1052 руб.): 142% отФОТ</i> <i>СП (704 руб.): 95% отФОТ</i>	0,0721	2444,56 849,24	1595,32 323,3		176	61	115 23		57,42	4,14
8	<b>ТЕР01-02-057-02</b>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР01-02-057-02 Другие виды земляных работ подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы</i> ОЗП=7,48; ЗПМ=7,48 <i>НР (4548 руб.): 80% отФОТ</i> <i>СП (2558 руб.): 45% отФОТ</i>	0,29	2277,66 2277,66			661	661			154	44,66
9	<b>ТЕР27-04-001-01</b>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР27-04-001-01 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия</i> ОЗП=7,48; ЭМ=5,32; ЗПМ=7,48; МАТ=3,2 <i>НР (1030 руб.): 142% отФОТ</i> <i>СП (689 руб.): 95% отФОТ</i>	0,14	2609,85 238,94	2360,11 336,59	10,8	365	33	330 47	2	15,72	2,2

## Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	408-9040-001	Песок для строительных работ природный, карьерный (м3)	17,64	235,65		235,65	4157			4157		
11	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР27-04-001-04 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия ОЗП=7,48; ЭМ=5,53; ЗПМ=7,48; МАТ=3,2</i> <i>НР (1636 руб.): 142% отФОТ</i> <i>СП (1094 руб.): 95% отФОТ</i>	0,14	4052,09 370,83	3666,14 532,51	15,12	567	52	513 75	2	24,19	3,39
12	408-9080	Щебень (м3)	17,64	537,87		537,87	9488			9488		
13	ТЕР06-01-001-01	(прим) Устройство бетонной подготовки (устройство) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР06-01-001-01 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,48; ЭМ=8,13; ЗПМ=7,48; МАТ=5,76</i> <i>НР (2058 руб.): 105% отФОТ</i> <i>СП (1274 руб.): 65% отФОТ</i>	0,0721	40889,42 2662,2	1820,27 460,44	36406,95	2948	192	131 33	2625	180	12,98
14	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (армирование отмостки) (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР06-01-015-10 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,48; ЭМ=4,84; ЗПМ=7,48; МАТ=4,11</i> <i>НР (432 руб.): 105% отФОТ</i> <i>СП (267 руб.): 65% отФОТ</i>	0,22	5580,38 212,23	46,51 4,09	5321,64	1228	47	10 1	1171	12,64	2,78
<b>Итого по разделу 2 Крыльцо</b>							<b>67976</b>					<b>80,68</b>
<b>Раздел 3. Отмстка</b>												

## Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	<b>ТЕР46-04-003-02</b>	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (разборка отмостки) (1 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР46-04-003-02 Разборка конструкций ОЗП=7,48;</i> <i>ЭМ=3,18; ЗПМ=7,48</i> <i>НР (11668 руб.): 110% отФОТ</i> <i>СП (7425 руб.): 70% отФОТ</i>	2,6	1522,12 347,82	1174,3 197,65		3958	904	3054 514		21,51	55,93
16	<b>ТЕР01-02-057-02</b>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР01-02-057-02 Другие виды земляных работ подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы ОЗП=7,48; ЗПМ=7,48</i> <i>НР (2196 руб.): 80% отФОТ</i> <i>СП (1235 руб.): 45% отФОТ</i>	0,14	2277,66 2277,66			319	319			154	21,56
17	<b>ТЕР27-04-001-01</b>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР27-04-001-01 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия ОЗП=7,48; ЭМ=5,32; ЗПМ=7,48; МАТ=3,2</i> <i>НР (531 руб.): 142% отФОТ</i> <i>СП (355 руб.): 95% отФОТ</i>	0,07	2609,85 238,94	2360,11 336,59	10,8	183	17	165 24	1	15,72	1,1
18	<b>408-9040-001</b>	<b>Песок для строительных работ природный, карьерный (м3)</b>	<b>8,82</b>	<b>235,65</b>		<b>235,65</b>	<b>2078</b>			<b>2078</b>		
19	<b>ТЕР27-04-001-04</b>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР27-04-001-04 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия ОЗП=7,48; ЭМ=5,53; ЗПМ=7,48; МАТ=3,2</i> <i>НР (595 руб.): 142% отФОТ</i> <i>СП (398 руб.): 95% отФОТ</i>	0,05	4052,09 370,83	3666,14 532,51	15,12	203	19	183 27	1	24,19	1,21

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	408-9080	<b>Щебень (м3)</b>	<b>6,3</b>	<b>537,87</b>		<b>537,87</b>	<b>3389</b>			<b>3389</b>		
21	ТЕР06-01-001-01	(прим) Устройство бетонной подготовки (подбетонки 5 см) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР06-01-001-01 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,48; ЭМ=8,13; ЗПМ=7,48; МАТ=5,76</i> <i>НР (495 руб.): 105% отФОТ</i> <i>СП (306 руб.): 65% отФОТ</i>	0,0173	40889,42 2662,2	1820,27 460,44	36406,95	707	46	31 8	630	180	3,11
22	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР12-01-016-02 Кровли ОЗП=7,48; ЭМ=3,84; ЗПМ=7,48; МАТ=3,11</i> <i>НР (198 руб.): 120% отФОТ</i> <i>СП (107 руб.): 65% отФОТ</i>	0,3992	282,54 46,4	4,8	231,34	113	19	2	92	2,8	1,12
23	ТЕР11-01-004-01	Устройство гидроизоляции клеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР11-01-004-01 Полы ОЗП=7,48; ЭМ=5,54; ЗПМ=7,48; МАТ=6,72</i> <i>НР (4204 руб.): 123% отФОТ</i> <i>СП (2564 руб.): 75% отФОТ</i>	0,3992	3658,22 986,87	349,48 8,57	2321,87	1460	394	140 3	926	46,18	18,44
24	ТЕР06-01-001-01	(прим) Устройство бетонной подготовки (устройство отмостки 10 см) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР06-01-001-01 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,48; ЭМ=8,13; ЗПМ=7,48; МАТ=5,76</i> <i>НР (998 руб.): 105% отФОТ</i> <i>СП (618 руб.): 65% отФОТ</i>	0,035	40889,42 2662,2	1820,27 460,44	36406,95	1431	93	64 16	1274	180	6,3

## Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	<b>ТЕР06-01-015-10</b>	Армирование подстилающих слоев и набетонок (армирование отмостки) (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР06-01-015-10 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,48; ЭМ=4,84; ЗПМ=7,48; МАТ=4,11</i> <i>НР (228 руб.): 105% отФОТ</i> <i>СП (141 руб.): 65% отФОТ</i>	0,12	5580,38 212,23	46,51 4,09	5321,64	670	25	6	639	12,64	1,52
Мусор												
26	<b>СЦП1-1-27</b>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (за т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>3.2.1.3 Конструкции из кирпича. 11.2011 ОЗП=8,4; ЭМ=6,22; ЗПМ=8,4; МАТ=3,29</i> <i>НР 100% отФОТ</i> <i>СП 60% отФОТ</i>	56,349	7,6	7,6		428		428			
27	<b>СЦПЗ-2-10-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>3.2.1.3 Конструкции из кирпича. 11.2011 ОЗП=8,4; ЭМ=6,22; ЗПМ=8,4; МАТ=3,29</i> <i>НР 0% отФОТ</i> <i>СП 0% отФОТ</i>	56,349	22,91	22,91		1291		1291			
<b>Итого по разделу 3 Отмостка</b>							<b>99379</b>					<b>118,45</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							161930	38186	45846 10831	77898		314,65
Накладные расходы							52508					
Сметная прибыль							32787					
<b>Итого по смете:</b>												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							224022					314,65
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							23203					
Итого							247225					314,65
В том числе:												
Материалы							77898					
Машины и механизмы							45846					
ФОТ							49017					
Накладные расходы							52508					

## Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Сметная прибыль							32787						
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>247225</b>						<b>314,65</b>