

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04-01-02 т.8.3.3
(локальная смета)

на монтаж электроснабжения, Центр СУДС Новороссийск

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: том 8.4.3, 699-СМ4.3-ЭС.ВР1, 699-СМ4.3.ЭС.СО

Сметная стоимость монтажных работ _____ 5,305 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,202 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 18,47 чел.час

Трудозатраты механизаторов _____ 1,6 чел.час

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000г.

руб.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Монтажные работы										
1	ФЕРм08-03-572-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм (Монтаж щита заводского изготовления, шкафного исполнения, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000мм □ (РЩ1, РЩ2)) (шт) <i>НР (80 руб.): 95% от ФОТ (84 руб.) СП (55 руб.): 65% от ФОТ (84 руб.)</i>	2	388,71 34,62	60,86 7,28	777	69	122 15	3,49	6,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (Монтаж щита заводского изготовления, шкафного исполнения, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600мм □ (РЩ СПЗ)) (шт) НР (25 руб.): 95% от ФОТ (26 руб.) СП (17 руб.): 65% от ФОТ (26 руб.)	1	223,97 23,01	24,01 2,51	224	23	24 3	2,32	2,32
3	ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (в существующий щит) (шт) НР (21 руб.): 95% от ФОТ (22 руб.) СП (14 руб.): 65% от ФОТ (22 руб.)	3	9,23 6,94	1,78 0,26	28	21	5 1	0,7	2,1
4	ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (шт) НР (14 руб.): 95% от ФОТ (15 руб.) СП (10 руб.): 65% от ФОТ (15 руб.)	1	35,98 14,84	1,05	36	15	1	1,56	1,56
5	ФЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) НР (5 руб.): 95% от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (5 руб.)	0,0588 (6*0,98) / 100	163,93 89,75	44,74 5,02	10	5	3	9,33	0,55
6	ФЕРм08-02-148-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг (100 м) НР (6 руб.): 95% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 65% от ФОТ (6 руб.)	0,0392 (4*0,98) / 100	229,97 141,7	49,79 5,02	9	6	2	14,73	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ФЕРм08-02-147-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг (100 м) <i>НР (42 руб.): 95% от ФОТ (44 руб.) СП (29 руб.): 65% от ФОТ (44 руб.)</i>	0,3528 <i>(36*0,98) / 100</i>	196,31 119,38	47,58 5,02	69	42	17 2	12,41	4,38
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						1153	181	174 21		18,47
Накладные расходы						192				
Сметная прибыль						131				
Итого по разделу 1 Монтажные работы						1476				18,47
Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником										
8	ФССЦ-21.1.06.09-0181 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг(A)-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 (1000 м)	0,015 <i>15 / 1000</i>	109675,42		1645				
9	ФССЦ-21.1.06.09-0180 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг(A)-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 (1000 м)	0,025 <i>25 / 1000</i>	69309,47		1733				
10	ФССЦ-21.1.06.09-0179 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг(A)-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 (1000 м)	0,001 <i>1 / 1000</i>	45607,75		46				
11	ФССЦ-21.1.06.10-0264 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг(A)-FRLS 5x1,5 (1000 м)	0,002 <i>2 / 1000</i>	18184,76		36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ФССЦ-21.1.06.10-0200 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-FRLS 5х4ок(N,PE) (1000 м)	0,002 2 / 1000	51712,23		103				
13	ФССЦ-21.1.06.10-0201 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-FRLS 5х6ок(N,PE) (1000 м)	0,001 1 / 1000	68512,31		69				
14	ФССЦ-20.2.10.04-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-25 (100 шт)	0,05 5 / 100	368		18				
15	ФССЦ-20.2.10.04-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-16 (100 шт)	0,1 10 / 100	276		28				
16	ФССЦ-20.2.10.04-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-10 (100 шт)	0,05 5 / 100	231		12				
17	ФССЦ-20.2.10.04-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-6 (100 шт)	0,05 5 / 100	118		6				
18	ФССЦ-20.2.10.04-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-4 (100 шт)	0,1 10 / 100	100		10				
19	ФССЦ-20.5.04.09-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сжимы ответвительные У-859 (100 шт)	0,15 15 / 100	750,34		113				
20	ФССЦ-25.2.01.01-0018 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бирки маркировочные пластмассовые У134 (100 шт)	0,08 8 / 100	125		10				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						3829				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные ценником						3829				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						4982	181	174		18,47
Накладные расходы						192		21		
Сметная прибыль						131				
ВСЕГО по смете						5305				18,47