

от " _____ 2018 г. _____
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на **Монтаж локально-вычислительной сети здания Административного корпуса (ректорат)**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость _____ 693.835 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 17,492 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Устройство ЛВС																
Пробивка отверстий																
1	ТЕР46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 шт	0,77	1916,09	483,33	1432,76	169,15	1475	372	1103	130	45,77	35,24	14,62	11,26
2	ТЕР46-03-009-06	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0,12	1969,52	536,76	1432,76	169,15	236	64	172	20	50,83	6,1	14,62	1,75
Монтажные работы																
3	ТЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	4,26	263,9	178,21	32,19	0,16	1124	759	137	1	16,29	69,4	0,01	0,04
4	ТЕРм08-02-390-02	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм	100 м	0,12	310,04	201,19	36,39	0,16	37	24	4		18,39	2,21	0,01	
5	ТССЦ-509-1835	Кабель-канал (короб) : 40x40 мм	100 м	0,34	439,86				150							
6	ТССЦ-509-1834	Кабель-канал (короб): 40x25 мм	100 м	3,92	339,14				1329							
7	ТССЦ-509-1838	Кабель-канал (короб): 80x40 мм	100 м	0,12	1034,9				124							

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	и	12	13	14	15	16	17
	ГЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	96,7	208,07	109,81	58,87	3,11	20120	10619	5693	301	9,92	959,26	0,2	19,34
9	ТССЦ-501-1930	Кабель (витая пара) UTP 2x2x0,52 категория 5е	1000 м	9,67	2023,75				19570							
10	ТЕРмОЯ-03-591-08	Розетка штепсельная; неутепленного типа при открытой проводке	100 шт	2,1	517,24	393,98	13,89	0,47	1086	827	29	1	34,56	72,58	0,03	0,06
11	ТССЦ-509-8376	Модуль коммутационный типа KeyStone. категория 5е, RJ45/8P8C, T568A/B	100 шт	2,1	1138,19				2390							
12	ГЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	1,65	208,07	109,81	58,87	3,11	343	18	97	5	9,92	16,37	0,2	0,33
13	Прайс-лист	ВОК ОЦПС 2А-1	м	165	1,64				271							
14	ГЕРмЮ-01-051-29	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью: 5x2 при разделке одного кабеля пистолетом	10 концов кабеля	42	49,12	45,39			2063	1906			4,1	172,2		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									50318	14752	7235	458		1333,36		32,78
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр 1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП ^с 1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ= 1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-10 12-14))									53616	16965	8320	527		1533,36		37,7
Накладные расходы									16390							
Сметная прибыль									11294							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									43613					47,54		14,96
Итого Монтажные работы									592966					1485,82		22,74
Итого									636579					1533,36		37,7
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									28331							
Машины и механизмы									8320							
ФОТ									17492							
Накладные расходы									16390							
Сметная прибыль									11294							
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18*7,83									57256							
ВСЕГО по смете									693835					1533,36		37,7

Составил:
Сметчик