

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Поликлиника №3
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на монтаж охранно-тревожной сигнализации в комнате хранения наркотиков в поликлинике №3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
по пр. Дзержинского, 16

Основание: ведомость объёмов работ

Сметная стоимость _____ 32,183 тыс. руб.

монтажных работ _____ 25,729 тыс. руб.

прочих _____ 1,010 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 4,851 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 34,55 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы																
1	ТЕРм10-08-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей (Приток) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-08-001-01 1463 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей ОЗП=11,89; ЭМ=6; ЗПМ=11,89; МАТ=6,34 НР (700 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (494 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	1093,19	1028,96	2,1			1093	1029	2		7,2	7,2	
2	ТЕРм10-08-003-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля (Скат с АКБ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-08-003-03 1484 Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля ОЗП=11,89; ЭМ=5,9; ЗПМ=11,89; МАТ=5,73 НР (355 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (251 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	552,34	522,21	1,71			552	522	2		3,6	3,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРМ10-08-002-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (ИО 102-2, ИО 102-26) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ10-08-002-04 1479 Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89; МАТ=5,39 НР (234 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (165 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	3	126,36	114,74			379	344			0,84	2,52		
4	ТЕРМ10-08-003-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (Астра 5А) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ10-08-003-05 1486 Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении ОЗП=11,89; ЭМ=5,9; ЗПМ=11,89; МАТ=6,2 НР (535 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (378 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	820,21	786,88	1,71		820	787	2		5,76	5,76		
5	ТЕРМ08-01-081-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС примените льно	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 (Астра 321, Астра 10 исп.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-01-081-01 346 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 ОЗП=11,89; ЭМ=5,56; ЗПМ=11,89; МАТ=8,2 НР (262 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (168 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	236	154,33	61,66	7,73	472	309	123	15	1,13	2,26	0,04	0,08
6	ТЕРМ08-02-390-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Короба пластмассовые шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-390-01 865 Короба пластмассовые шириной до 40 мм ОЗП=11,89; ЭМ=6,04; ЗПМ=11,89; МАТ=4,81 НР (339 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (217 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,19 19/100	2699,58	2200,24	215,21	1,66	513	418	41		16,29	3,1	0,01	
7	ТЕРМ08-02-399-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Провод в коробах, сечением до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-399-01 898 Провод в коробах, сечением до 6 мм ² ОЗП=11,89; ЭМ=5,57; ЗПМ=11,89; МАТ=4,84 НР (72 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (46 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,19	790,62	470,37	15,43	1,9	150	89	3		3,52	0,67	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-10-010-01 23 ФЕРм 08. Электротехнические установки ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=4,17 НР (403 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (259 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,3	2098,43	1659,13	369,28		630	498	111		15,2	4,56		
9	ТЕРм08-02-412-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-01 974 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 ОЗП=11,89; ЭМ=5,57; ЗПМ=11,89; МАТ=4,42 НР (183 руб.): 81%-95%*0.85 от ФОТ СП (118 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,3	1789,41	749,78	15,43	1,9	537	225	5	1	5,61	1,68	0,01	
10	ТЕРм11-01-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-01-001-01 1 Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг ОЗП=11,89; ЭМ=6,68; ЗПМ=11,89; МАТ=5 НР (50 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (36 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	245,61	64,56	46,89	8,56	246	65	47	9	0,52	0,52	0,06	0,06
11	ТСЦ-101-2250 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2250 4921 Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм МАТ=5,25	м	-0,95 -Ф1 p2	91,88				-87							
12	ТСЦ-101-2216 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2-6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2216 4720 Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2-6 мм МАТ=4,47	т	-0,001 -Ф1 p1	30781,67				-31							
Итого по разделу 1 Монтажные работы									10540					31,87		0,14
Раздел 2. Пусконаладочные работы																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТЕРп02-01-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 (Прил. 2.6 Комплексная наладка систем ОЗП-0,2; ТЗ=0,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп02-01-001-01 177 ТЕРп02 . Пусконаладочные работы ОЗП=11,89 НР (297 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (173 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1 система	1	539,95	539,95			540	540			2,68	2,68		
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы									1010					2,68		
Раздел 3. Материалы и оборудование, неучтённые расценками																
14	Калькуляция цены	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП Приток-А-4(8) ППКОП 011-8-1-011 ПВ МАТ-9499/1.18/4.43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10 средние индексы МАТ=4,43		1	8050,02 9499/1.18/4.43				8050							
15	Калькуляция цены	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0.5 МАТ=31.4/1.18/4.43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10 средние индексы МАТ=4,43	м	17	26,62 31.4/1.18/4.43				453							
16	Калькуляция цены	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.75 МАТ=19.4/1.18/4.43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10 средние индексы МАТ=4,43	м	2	16,44 19.4/1.18/4.43				33							
17	Калькуляция цены	Кабель ВВГ нг(А)-FRLS 3*1,5 МАТ=52,045/1,18/4,17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм8 средние индексы МАТ=4,17	м	30	44,12 52,045/1,18/4,17				1324							
18	Калькуляция цены	Источник бесперебойного питания: СКАТ-1200М МАТ=3611/1.18/4.43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10 средние индексы МАТ=4,43	шт	1	3060,16 3611/1.18/4.43				3060							
19	ТСЦ-509-1810 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ509-1810 48777 Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч МАТ=5,65	шт.	1	498,56				499							
20	Калькуляция цены	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5А МАТ=523/1.18/4.43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10 средние индексы МАТ=4,43	шт	1	443,22 523/1.18/4.43				443							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ФССЦ-509-3827 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией Астра-321 (ОЗП=1,195; ЭМ=1,168 к расх.; ЗПМ=1,195; МАТ=1,135; ТЗ=1,195; ТЗМ=1,195) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ10 средние индексы МАТ=4,43	10 шт.	0,1	2250,56				225							
22	ФССЦ-509-7266 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Оповещатель световой, марка "Астра 10" исп. 1 (ОЗП=1,195; ЭМ=1,168 к расх.; ЗПМ=1,195; МАТ=1,135; ТЗ=1,195; ТЗМ=1,195) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ10 средние индексы МАТ=4,43	10 шт.	0,1	1511,93				151							
23	ТСЦ-509-1901 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Извещатель охранный контактный ИО-102-2 (СМК-1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ509-1901 48843 Извещатель охранный контактный ИО-102-2 (СМК-1) МАТ=5,89	шт.	2	60,2				120							
24	Калькуляция цены	Извещатель охранный СМК (ИО-102-26) МАТ=205,3/1.18/4.43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ10 средние индексы МАТ=4,43	шт	1	173,97 205,3/1.18/4.43				174							
25	ТСЦ-509-1832 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ509-1832 Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x25 мм МАТ=7,6	м	19	21,43				407							
26	Калькуляция цены	Труба гофрированная ПВХ 16 мм МАТ=5,33/1,18/4,17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ8 средние индексы МАТ=4,17	м	30	4,5 5,33/1,18/4,17				135							
27	ТСЦ-101-0038 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью: непрессованные толщиной 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0038 22 Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью: непрессованные толщиной 10 мм МАТ=7,19	м2	0,5	229,07				115							
Итого по разделу 3 Материалы и оборудование, неучтённые расценками									15189							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									21003	4826	336	25		34,55		0,14
Накладные расходы									3431							
Сметная прибыль									2305							
Итого									26739					34,55		0,14
Накладные расходы									3431							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль									2305							
Непредвиденные затраты 2%									535							
Итого с непредвиденными									27274							
НДС 18%									4909							
ВСЕГО по смете									32183					34,55	0,14	

Составил:

Проверил: