

" _____ " _____ 2012 г.

" _____ " _____ 2012 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

установка противопожарных дверей

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 300000 руб.
Средства на оплату труда _____ 21134 руб.
Сметная трудоемкость _____ 171,7 чел.час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата -	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуата -	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Двери												
1	ТЕРр56-9-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-9-1 Проемы ОЗП=7,54; ЭМ=3,46; ЗПМ=7,54 НР (1476 руб.): 82%*0.85 от ФОТ (2118 руб.) СП (1051 руб.): 62%*0.8 от ФОТ (2118 руб.)	0,1	3135,17 2725,36	409,81 75,67		314	273	41 8		179,3	17,93
2	ТЕРр56-10-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-10-1 Проемы ОЗП=7,54; ЗПМ=7,54 НР (573 руб.): 82%*0.85 от ФОТ (822 руб.) СП (408 руб.): 62%*0.8 от ФОТ (822 руб.)	0,2	546,38 546,38			109	109			36,28	7,26

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР26-01-042-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка дверей с тепловой изоляцией: в кирпичных стенах (100 м2 проемов по наружному обводу коробок) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-042-02 Теплоизоляционные работы ОЗП=7,54; ЭМ=3,9; ЗПМ=7,54; МАТ=4,03 НР (5855 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (7653 руб.) СП (3643 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7653 руб.)	0,2	33623,3 5072,66	1438,8	27111,84	6725	1015	288	5422	313,7085	62,74
4	ц.п.	ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ГЛУХИЕ ДПМ-01/30 МИН, 900Х2100 ММ (М2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	20	8053,5		8053,5	161070			161070		
5	101-9411-031	Петли дверные полушарнирные ПН1-110 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	60	44,01		44,01	2641			2641		
6	ТЕРр56-11-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Снятие наличников (100 м наличников) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-11-1 Проемы ОЗП=7,54; ЗПМ=7,54 НР (668 руб.): 82%*0.85 от ФОТ (958 руб.) СП (475 руб.): 62%*0.8 от ФОТ (958 руб.)	2	63,4 63,4			127	127			4,21	8,42
7	ТЕР10-01-060-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка и крепление наличников (100 м коробок блоков) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-060-01 Деревянные конструкции ОЗП=7,54; ЭМ=3,86; ЗПМ=7,54; МАТ=1,27 НР (1892 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2096 руб.) СП (898 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2096 руб.)	2	1093,59 139,21	6	948,38	2187	278	12	1897	8,993	17,99

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР15-02-031-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-02-031-01 Штукатурные работы ОЗП=7,54; ЭМ=4,66; ЗПМ=7,54; МАТ=4,65 НР (3803 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4735 руб.) СП (1771 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4735 руб.)	0,15	7517,82 4132,53	107,38 56,6	3277,91	1128	620	16 8	492	234,669	35,2
9	ТЕР15-04-005-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (откосы) (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-005-03 Малярные работы ОЗП=7,54; ЭМ=3,89; ЗПМ=7,54; МАТ=2,89 НР (763 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (950 руб.) СП (355 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (950 руб.)	0,15	2223,82 838,7	23,54 0,55	1361,58	334	126	4	204	49,335	7,4
10	ТЕРр56-12-2 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Установка дверных приборов: доводчиков (100 шт. приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-12-2 Проемы ОЗП=7,54; ЗПМ=7,54; МАТ=2,88 НР (1256 руб.): 82%*0.85 от ФОТ (1802 руб.) СП (894 руб.): 62%*0.8 от ФОТ (1802 руб.)	0,1	3724,29 2386,69		1337,6	372	239		133	147,6	14,76
11	ТСЦ-101-2001 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Шпингалеты дверные размером 230x26 мм, оцинкованные или окрашенные (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-12-2 Проемы ОЗП=7,54; ЗПМ=7,54; МАТ=2,88	-10	11,95		11,95	-120			-120		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ц.п.	Доводчик дверной (шт) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	10	1016,95		1016,95	10170			10170		
Итого по разделу 1 Двери							249252					171,7
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							223472	21014	1402 120	201056		171,7
Накладные расходы							16286					
Сметная прибыль							9494					
Итого по смете:												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							75371					171,7
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							173881					
Итого							249252					171,7
В том числе:												
Материалы							201056					
Машины и механизмы							1402					
ФОТ							21134					
Накладные расходы							16286					
Сметная прибыль							9494					
Непредвиденные затраты 2%							4985					
Итого с непредвиденными							254237					
НДС 18%							45763					
ВСЕГО по смете							300000					171,7