

Расширение санатория-профилактория Балаковской АЭС

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №18-2018-СП

(локальная смета)

Монтаж трапа-сходней СП

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Ведомость объемов работ №ОСК УКС-2-11/744 от 29.08.2018

Сметная стоимость	1,915	тыс.руб.
строительных работ	1,915	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,142	тыс.руб.
Сметная трудоемкость	14,70	чел.-ч
Трудозатраты механизаторов	1,81	чел.-ч

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ФЕР 09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (прим. Монтаж существующего трапа-сходней) НР (104,00 руб.): 90 % СП (98,00 руб.): 85 %	т	0,3	1 076,46	304,28	683,69	78,48	323,00	91,00	205,00	24,00	32,37	9,71	5,83	1,75
2	ФЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР (4,00 руб.): 90 % СП (3,00 руб.): 70 % Объем: 0,124=12,4/100	100 м2	0,124	322,02	34,74	6,01	0,22	40,00	4,00	1,00	0,00	3,83	0,47	0,02	0,00
3	ФЕР 11-01-033-01	прим. Облицовка ступеней террасной доской с креплением на болты НР (11,00 руб.): 123 % СП (7,00 руб.): 75 % Объем: 0,018=1,8/100	100 м2	0,018	744,24	517,94	78,97	17,57	13,00	9,00	1,00	0,00	60,72	1,09	1,42	0,03
3,2	ССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные Объем: -0,0002214=0.018*-0.0123	т	-0,00022	11 978,00	0,00	0,00	0,00	- 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ССЦ 11.1.01.04-0012	Доска террасная "Вельвет" (лиственница) толщиной 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "Э" Объем: 0,0486=1,8*0,027	м3	0,0486	9 549,32	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ССЦ 01.7.15.02-0031	Болт анкерный с гайкой, размер 8,0x40 мм Объем: 0,8=80/100	100 шт.	0,8	63,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ФЕР 11-01-033-01	прим. Облицовка площадки террасной доской с креплением на болты НР (17,00 руб.): 123 % СП (11,00 руб.): 75 % Объем: 0,0264=2,64/100	100 м2	0,0264	744,24	517,94	78,97	17,57	20,00	14,00	2,00	0,00	60,72	1,60	1,42	0,04
7,1	11.1.01.04	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные Объем: 0,076032=0,0264*2,88	м3	0,076032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,2	ССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные Объем: -0,00032472=0,0264*-0,0123	т	-0,00032	11 978,00	0,00	0,00	0,00	- 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ССЦ 11.1.01.04-0012	Доска террасная "Вельвет" (лиственница) толщиной 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "Э" Объем: 0,07128=2,64*0,027	м3	0,07128	9 549,32	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ССЦ 01.7.15.02-0031	Болт анкерный с гайкой, размер 8,0x40 мм Объем: 1,2=120/100	100 шт.	1,2	63,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по смете Новая локальная смета									1 660,00	118,00	209,00	24,00		12,87		1,82
Стоимость общестроительных работ									1 660,00							
Материалы									1 333,00							
Всего оплата труда									142,00							
Накладные расходы									136,00							
в том числе																
90 % от ФОТ = 115,00 (по стр. 1)									104,00							
123 % от ФОТ = 23,00 (по стр. 3, 7)									28,00							
90 % от ФОТ = 4,00 (по стр. 2)									4,00							
Сметная прибыль									119,00							
в том числе																
85 % от ФОТ = 115,00 (по стр. 1)									98,00							
75 % от ФОТ = 23,00 (по стр. 3, 7)									18,00							
70 % от ФОТ = 4,00 (по стр. 2)									3,00							
Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью									1 915,00							
Нормативная трудоемкость									14,69							
Сметная заработная плата									142,00							
Всего, стоимость общестроительных работ									1 915,00							
Итого прямые затраты									1 660							
Накладные расходы									136							
Сметная прибыль									119							
Итого									1 915							

ВЕДОМОСТЬ

Объемов работ на монтаж трапа-сходней санатория-профилактория

№ п/п	Наименование работ	Кол-во
1.	Монтаж трапа-сходней металлических	0,3 тн
2.	Окраска металлоконструкций влагостойкой краской	12,4 м2
3.	Облицовка ступеней террасной доской с креплением на болты с потайной головкой из антикоррозионной стали (80шт)	1,80 м2
4.	Облицовка площадки террасной доской с креплением на болты с потайной головкой из антикоррозионной стали (120шт)	2,64 м2