

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2012 г.

" _____ " _____ 2012 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на монтаж трубопровода отопления к детскому саду Радуга

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 3716,830 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 263,050 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1616,6 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата -	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата -	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Земляные работы и демонтаж												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР27-03-008-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-03-008-04 Подготовка существующих оснований и покрытий под черные щебеночные (гравийные) и асфальтобетонные покрытия (при реконструкции) ОЗП=7,48; ЭМ=3,33; ЗПМ=7,48 НР (1322,12 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (1095,38 руб.) СП (707,62 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1095,38 руб.)	0,0336	9767,04 3258,7	6508,34 1099,69		328,17	109,49	218,68 36,95		206,77	6,95
2	ТЕРр68-20-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель (100 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-20-1 Благоустройство ОЗП=7,48; ЗПМ=7,48 НР (178,47 руб.): 104%*0.85 от ФОТ (201,89 руб.) СП (96,91 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (201,89 руб.)	0,1	269,93 269,93			26,99	26,99			18,68	1,87
3	ТЕР01-01-004-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом емкостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-004-02 Механизованная разработка грунтов (экскаваторами, скреперами, бульдозерами, грейдером, методом гидромеханизации и пр.) ОЗП=7,48; ЭМ=5,66; ЗПМ=7,48 НР (10575,25 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (13096,29 руб.) СП (4452,74 руб.): 50%*(0.85*0.8) от ФОТ (13096,29 руб.)	1,3127	5549,31 145,26	5404,05 1188,51		7284,58	190,68	7093,9 1560,16		9,821	12,89

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	ТЕР01-02-055-02 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (добор грунта вручную) (100 м3 грунта) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР01-02-055-02 Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы ОЗП=7,48; ЗПМ=7,48</i> <i>НР (25630,02 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (37691,2 руб.)</i> <i>СП (11533,51 руб.): 45%*(0.85*0.8) от ФОТ (37691,2 руб.)</i>	1,459	3453,69 3453,69				5038,93	5038,93			217,35	317,11
5	ТЕР24-01-017-04 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Демонтаж трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм (1 км трубопровода) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения</i> <i>ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР24-01-017-04 Теплоснабжение наружные сети</i> <i>ОЗП=7,48; ЭМ=5,4; ЗПМ=7,48; МАТ=4,37</i> <i>НР (13280,02 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (12018,12 руб.)</i> <i>СП (7273,37 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (12018,12 руб.)</i>	0,176	15735,44 8144,16	7591,28 984,82			2769,44	1433,37	1336,07 173,33		433,2	76,24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР24-01-017-03 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	<p>Демонтаж трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм (1 км трубопровода)</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР24-01-017-03 Теплоснабжение наружные сети ОЗП=7,48; ЭМ=5,47; ЗПМ=7,48; МАТ=4,39 НР (6200,62 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (5611,42 руб.) СП (3396,03 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (5611,42 руб.)</p>	0,088	14619,66 7563,19	7056,47 961,76		1286,53	665,56	620,97 84,63		408,6	35,96
Обратная засыпка и благоустройство												
7	ТЕР01-01-033-01 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	<p>Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта)</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР01-01-033-01 Механизированная разработка грунтов (экскаваторами, скреперами, бульдозерами, грейдерами, методом гидромеханизации и пр.) ОЗП=7,48; ЭМ=8,02; ЗПМ=7,48 НР (2140,92 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (2651,29 руб.) СП (901,44 руб.): 50%*(0.85*0.8) от ФОТ (2651,29 руб.)</p>	1,4586	711,74	711,74 243,01		1038,14		1038,14 354,45			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР01-02-005-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (под асфальт) (100 м3 уплотненного грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-005-01 Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы ОЗП=7,48; ЭМ=3,44; ЗПМ=7,48 НР (553,45 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (685,39 руб.) СП (233,03 руб.): 50%*(0.85*0.8) от ФОТ (685,39 руб.)	0,3	660,06 233	427,06 72,43		198,02	69,9	128,12 21,73		14,4095	4,32
9	ТЕР01-02-027-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 (1000 м2 спланированной площади) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-027-02 Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы ОЗП=7,48; ЭМ=6,69; ЗПМ=7,48 НР (159,05 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (233,9 руб.) СП (71,57 руб.): 45%*(0.85*0.8) от ФОТ (233,9 руб.)	1,001	132,78	132,78 31,24		132,91		132,91 31,27			
Восстановление асфальта и тротуаров												
10	ТЕР27-04-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (15см) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия ОЗП=7,48; ЭМ=5,32; ЗПМ=7,48; МАТ=3,2 НР (489,79 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (405,79 руб.) СП (262,14 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (405,79 руб.)	0,078	3235,72 274,78	2950,14 420,74	10,8	252,39	21,43	230,11 32,82	0,85	18,078	1,41

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Н	1. 408-9040	Песок для строительных работ природный, (м3)	0									
11	ТЕР27-04-001-04 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (15см) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;</i> <i>ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР27-04-001-04 Подстилающие, выравнивающие слои</i> <i>основания и покрытия ОЗП=7,48; ЭМ=5,53; ЗПМ=7,48;</i> <i>МАТ=3,2</i> <i>НР (769,03 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (637,14 руб.)</i> <i>СП (411,59 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (637,14 руб.)</i>	0,078	5024,25 426,45	4582,68 665,64	15,12	391,89	33,26	357,45 51,92	1,18	27,8185	2,17
Н	1. 408-9080	Щебень, (м3)	0									
12	ТЕР27-03-004-02 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона (8 см) (100 т смеси) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;</i> <i>ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР27-03-004-02 Подготовка существующих оснований</i> <i>и покрытий под черные щебеночные (гравийные) и</i> <i>асфальтобетонные покрытия (при реконструкции)</i> <i>ОЗП=7,48; ЭМ=4,42; ЗПМ=7,48; МАТ=3,48</i> <i>НР (1770,64 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (1466,98 руб.)</i> <i>СП (947,67 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1466,98 руб.)</i>	0,09744	66131,88 1305,55	3273,56 707,21	61552,77	6443,89	127,21	318,98 68,91	5997,7	71,576	6,97

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕР27-07-003-02 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-003-02 Дорожки и тротуары ОЗП=7,48; ЭМ=7,97; ЗПМ=7,48; МАТ=4,42 НР (693,55 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (574,61 руб.) СП (371,2 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (574,61 руб.)</i>	0,1	10121,94 754,8	548,44 13,35	8818,7	1012,19	75,48	54,84 1,34	881,87	48,76	4,88
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							26204,07	7792,3	11530,17 2417,51	6881,6		470,77
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							149257,58	58286,42	66194,79 18082,98	24776,37		470,77
Накладные расходы							63762,94					
Сметная прибыль							30658,82					
Итого по разделу 1 Земляные работы и демонтаж :												
Автомобильные дороги							41041,97					22,38
Благоустройство (ремонтно-строительные)							477,27					1,87
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							69724,05					17,21
Земляные работы, выполняемые ручным способом							74854,73					317,11
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							56461,53					112,2
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							1119,79					
Итого							243679,34					470,77
В том числе:												
Материалы							24776,37					
Машины и механизмы							66194,79					
ФОТ							76369,4					
Накладные расходы							63762,94					
Сметная прибыль							30658,82					
Итого по разделу 1 Земляные работы и демонтаж							243679,34					470,77
Раздел 2. Трубы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕР23-01-001-01 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>ТЕР23-01-001-01 Укладка трубопроводов и устройство коллекторов ОЗП=7,48; ЭМ=4,23; ЗПМ=7,48; МАТ=3,37 НР (4714,25 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (4266,29 руб.) СП (2581,96 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (4266,29 руб.)</i>	3,003	996,06 181,59	45,58 8,34	768,89	2991,17	545,31	136,88 25,05	2308,98	11,73	35,23
15	ТЕР24-01-020-01 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>ТЕР24-01-020-01 Теплоснабжение наружные сети ОЗП=7,48; ЭМ=5,51; ЗПМ=7,48; МАТ=4,19 НР (51788,36 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (46867,29 руб.) СП (28364,08 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (46867,29 руб.)</i>	0,484	269895,33 11017,05	14100,35 1928,58	244777,93	130629,34	5332,25	6824,57 933,43	118472,52	595,194	288,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕР24-01-020-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР24-01-020-03 Теплоснабжение наружные сети ОЗП=7,48; ЭМ=5,47; ЗПМ=7,48; МАТ=4,25 НР (10306,38 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (9327,04 руб.) СП (5644,72 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (9327,04 руб.)	0,088	383114,44 12173,53	14706,69 1996,19	356234,22	33714,07	1071,27	1294,19 175,66	31348,61	657,6735	57,88
17	ТЕР24-01-020-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР24-01-020-04 Теплоснабжение наружные сети ОЗП=7,48; ЭМ=5,41; ЗПМ=7,48; МАТ=4,25 НР (57811,35 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (52317,96 руб.) СП (31662,83 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (52317,96 руб.)	0,424	427667,25 14453,19	15642,73 2043	397571,33	181330,91	6128,15	6632,52 866,23	168570,24	768,7865	325,97

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТЕР24-01-020-05 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	(прим) Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 130 мм (1 км трубопровода) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР24-01-020-05 Теплоснабжение наружные сети ОЗП=7,48; ЭМ=5,43; ЗПМ=7,48; МАТ=4,25</i> <i>НР (9820,86 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (8887,66 руб.)</i> <i>СП (5378,81 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (8887,66 руб.)</i>	0,06	480762,65 17494,69	17487,23 2308,48	445780,73	28845,76	1049,68	1049,23 138,51	26746,85	930,5685	55,83
19	ТЕР24-01-020-06 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм (1 км трубопровода) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР24-01-020-06 Теплоснабжение наружные сети ОЗП=7,48; ЭМ=5,41; ЗПМ=7,48; МАТ=4,27</i> <i>НР (15630,78 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (14145,5 руб.)</i> <i>СП (8560,86 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (14145,5 руб.)</i>	0,088	545372,75 17676,51	27712,65 3813,45	499983,59	47992,8	1555,53	2438,71 335,58	43998,56	940,24	82,74

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕР24-01-020-07 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР24-01-020-07 Теплоснабжение наружные сети ОЗП=7,48; ЭМ=5,38; ЗПМ=7,48; МАТ=4,31 НР (836,37 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (756,9 руб.) СП (458,08 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (756,9 руб.)	0,004	712472,01 21163,38	30110,06 4134,13	661198,57	2849,89	84,65	120,44 16,54	2644,8	1125,712	4,5
Гильзы												
21	ТЕР22-01-011-08 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) устройство гильз под дорогой диаметром: 300 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-01-011-08 Укладка трубопроводов ОЗП=7,48; ЭМ=5,29; ЗПМ=7,48; МАТ=4,22 НР (2761,72 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (2499,29 руб.) СП (1512,57 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (2499,29 руб.)	0,018	408009,45 13409,25	27890,4 5153,23	366709,8	7344,17	241,37	502,03 92,76	6600,77	683,1	12,3
22	ТЕР22-01-011-07 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) устройство гильз под дорогой диаметром: 250 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-01-011-07 Укладка трубопроводов ОЗП=7,48; ЭМ=5,29; ЗПМ=7,48; МАТ=3,91 НР (2330,51 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (2109,06 руб.) СП (1276,4 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (2109,06 руб.)	0,018	365558,91 11558,14	22247,23 4105,91	331753,54	6580,06	208,05	400,45 73,91	5971,56	588,8	10,6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕР22-01-011-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) устройство гильз под дорогой диаметром: 200 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-01-011-06 Укладка трубопроводов ОЗП=7,48; ЭМ=5,3; ЗПМ=7,48; МАТ=3,39 НР (4415,96 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (3996,34 руб.) СП (2418,59 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (3996,34 руб.)	0,036	261114,26 11038,93	20950,69 3802,01	229124,64	9400,11	397,4	754,22 136,87	8248,49	562,35	20,24
Тепловые камеры												
24	ТЕР07-06-002-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство камер со стенками: из монолитного бетона (100 м3 бетонных и железобетонных конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-06-002-02 Конструкции инженерных тепловых сетей ОЗП=7,48; ЭМ=5,28; ЗПМ=7,48; МАТ=4,65 НР (17279,48 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (15637,54 руб.) СП (9038,5 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (15637,54 руб.)	0,1176	175685,39 16974,48	6156,43 802,58	152554,48	20660,6	1996,2	724 94,38	17940,4	1010,988	118,89
И	1. 403-9022	Конструкции сборные железобетонные, (м3)	14 1,646									
25	ц.п.	КАМЕРЫ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ 1,8Х1,8Х2,0 М (КОМПЛ.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	4	58605,62		58605,62	234422,48			234422,48		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							2316273,25	139201,75	113276,45 21609,12	2063795,05		1012,25
Накладные расходы							177696,01					
Сметная прибыль							96897,4					
Итого по разделу 2 Трубы :												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							2356444,18					1012,25
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							234422,48					
Итого							2590866,66					1012,25
В том числе:												
Материалы							2063795,05					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Машины и механизмы						113276,45					
	ФОТ						160810,87					
	Накладные расходы						177696,01					
	Сметная прибыль						96897,4					
	Итого по разделу 2 Трубы						2590866,66					1012,25
Раздел 3. Арматура												
26	ТЕР24-01-032-01 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм (1 компл. задвижек или клапана) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР24-01-032-01 Теплоснабжение наружные сети ОЗП=7,48; ЭМ=5,34; ЗПМ=7,48; МАТ=4,01</i> <i>НР (4674,9 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (4230,68 руб.)</i> <i>СП (2560,41 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (4230,68 руб.)</i>	10	852,73 41,08	100,39 15,48	711,26	8527,3	410,8	1003,9 154,80	7112,6	2,185	21,85
27	ТЕР24-01-032-02 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм (1 компл. задвижек или клапана) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР24-01-032-02 Теплоснабжение наружные сети ОЗП=7,48; ЭМ=5,36; ЗПМ=7,48; МАТ=4,01</i> <i>НР (1501,5 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (1358,82 руб.)</i> <i>СП (822,36 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (1358,82 руб.)</i>	2	1041,59 65,72	162,15 25,11	813,72	2083,18	131,44	324,3 50,22	1627,44	3,496	6,99

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТЕР24-01-032-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм (1 компл. задвижек или клапана) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР24-01-032-03 Теплоснабжение наружные сети ОЗП=7,48; ЭМ=5,33; ЗПМ=7,48; МАТ=4,01 НР (9692,33 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (8771,34 руб.) СП (5308,42 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (8771,34 руб.)	12	1258,24 71,78	168,19 25,94	1018,27	15098,88	861,36	2018,28 311,28	12219,24	3,818	45,82
29	ТЕР24-01-032-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 130 мм (1 компл. задвижек или клапана) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР24-01-032-04 Теплоснабжение наружные сети ОЗП=7,48; ЭМ=5,28; ЗПМ=7,48; МАТ=4,02 НР (2622,45 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (2373,26 руб.) СП (1436,3 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (2373,26 руб.)	2	4300,96 123,03	240,58 35,61	3937,35	8601,92	246,06	481,16 71,22	7874,7	6,4515	12,9
30	ТЕР24-01-032-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм (1 компл. задвижек или клапана) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР24-01-032-04 Теплоснабжение наружные сети ОЗП=7,48; ЭМ=5,28; ЗПМ=7,48; МАТ=4,02 НР (2622,45 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (2373,26 руб.) СП (1436,3 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (2373,26 руб.)	2	4300,96 123,03	240,58 35,61	3937,35	8601,92	246,06	481,16 71,22	7874,7	6,4515	12,9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ТЕР24-01-032-05 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 200 мм (1 компл. задвижек или клапана) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР24-01-032-05 Теплоснабжение наружные сети ОЗП=7,48; ЭМ=5,3; ЗПМ=7,48; МАТ=4,02</i> <i>НР (3807,21 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (3445,44 руб.)</i> <i>СП (2085,18 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (3445,44 руб.)</i>	2	5452,74 176,76	359,2 53,55	4916,78	10905,48	353,52	718,4 107,10	9833,56	9,269	18,54
32	ТЕР22-06-005-03 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм (1 врезка) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР22-06-005-03 Прочие работы ОЗП=7,48; ЭМ=4,97; ЗПМ=7,48; МАТ=3,4</i> <i>НР (1199,48 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (1085,5 руб.)</i> <i>СП (656,94 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (1085,5 руб.)</i>	2	237,45 51,77	155,04 20,79	30,64	474,9	103,54	310,08 41,58	61,28	2,5645	5,13
33	ТЕР22-06-005-05 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 200 мм (1 врезка) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР22-06-005-05 Прочие работы ОЗП=7,48; ЭМ=5,11; ЗПМ=7,48; МАТ=3,21</i> <i>НР (2466,23 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (2231,88 руб.)</i> <i>СП (1350,73 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (2231,88 руб.)</i>	2	550,88 98,03	340,41 51,16	112,44	1101,76	196,06	680,82 102,32	224,88	4,7265	9,45

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	СЦП1-1-27	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (за т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр66-16-48 Наружные инженерные сети ОЗП=7,48;</i> <i>ЭМ=4,03; ЗПМ=7,48; МАТ=2,64</i> <i>НР 100% от ФОТ</i> <i>СП 60% от ФОТ</i>	10	7,6	7,6		76		76			
35	СЦПЗ-2-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр66-16-48 Наружные инженерные сети ОЗП=7,48;</i> <i>ЭМ=4,03; ЗПМ=7,48; МАТ=2,64</i> <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	10	22,91	22,91		229,1		229,1			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							55700,44	2548,84	6323,20 909,74	46828,4		133,58
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							239880,46	19065,32	32994,72 6804,85	187820,42		133,58
Накладные расходы							28586,54					
Сметная прибыль							15656,63					
Итого по разделу 3 Арматура :												
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							282894,08					133,58
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках							306,28					
Перевозка автотранспортом							923,27					
Итого							284123,63					133,58
В том числе:												
Материалы							187820,42					
Машины и механизмы							32994,72					
ФОТ							25870,17					
Накладные расходы							28586,54					
Сметная прибыль							15656,63					
Итого по разделу 3 Арматура							284123,63					133,58
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							2705411,29	216553,49	212465,96 46496,95	2276391,84		1616,6
Накладные расходы							270045,49					
Сметная прибыль							143212,84					
Итого по смете:												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							2884247,14					1616,6
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							234422,48					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							3118669,62					1616,6
В том числе:												
Материалы							2276391,84					
Машины и механизмы							212465,96					
ФОТ							263050,44					
Накладные расходы							270045,49					
Сметная прибыль							143212,84					
Непредвиденные затраты 1%							31186,7					
Итого с непредвиденными							3149856,32					
НДС 18%							566974,14					
ВСЕГО по смете							3716830,46					1616,6

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----