

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	СЦМ-300-0130	Вентиляторы радиальные В-Ц4-75 из углеродистой стали N 5, тип электродвигателя 4АМ80В4 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.02.2 Вентиляция (административные здания) ОЗП=5,94; ЭМ=2,33; ЗПМ=5,94; МАТ=2,97</i>	комплект	1	2748,61				2749							
3	СЦМ-300-0231-14	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам типа В-5 площадью 0,43 кв. м. <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.02.2 Вентиляция (административные здания) ОЗП=5,94; ЭМ=2,33; ЗПМ=5,94; МАТ=2,97</i>	шт	1	158,55				159							
4	СЦМ-300-0231-4	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам типа Н-5 площадью 0,31 кв. м. <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.02.2 Вентиляция (административные здания) ОЗП=5,94; ЭМ=2,33; ЗПМ=5,94; МАТ=2,97</i>	шт	1	114,68				115							
5	ТЕР20-02-020-03	Установка виброизоляторов номер 40 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.02.2 Вентиляция (административные здания) ОЗП=5,94; ЭМ=2,33; ЗПМ=5,94; МАТ=2,97 НР, (296 руб.): 128%*0,846 отФОТ (273 руб.) СП, (193 руб.): 83%*0,85 отФОТ (273 руб.)</i>	10 виброизо ляторов	0,5	606,14	63,07	1		303	32	1		4,8	2,4	0,01	0,01
6	ТЕР20-02-003-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150?150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.02.2 Вентиляция (административные здания) ОЗП=5,94; ЭМ=2,33; ЗПМ=5,94; МАТ=2,97 НР, (2374 руб.): 128%*0,846 отФОТ (2192 руб.) СП, (1546 руб.): 83%*0,85 отФОТ (2192 руб.)</i>	1 решетка	20	32,51	12,7	6,7		650	254	134		1,07	21,4	0,01	0,2
7	ТЕР20-02-003-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200?200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.02.2 Вентиляция (административные здания) ОЗП=5,94; ЭМ=2,33; ЗПМ=5,94; МАТ=2,97 НР, (1775 руб.): 128%*0,846 отФОТ (1639 руб.) СП, (1156 руб.): 83%*0,85 отФОТ (1639 руб.)</i>	1 решетка	15	38,1	12,7	6,7		572	191	101		1,07	16,05	0,01	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
H	4. 300-9430	Сетки в рамках	м	0												
H	5. 300-9640	Заглушки питомерных лючков	шт	0												
19	СЦМ-300-9066-9	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром от 1700 до 4000 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1.02.2 Вентиляция (административные здания) ОЗП=5,94;</i> <i>ЭМ=2,33; ЗПМ=5,94; МАТ=2,97</i>	м2	98	266,89				26155							
20	СЦМ-300-9240-2	Крепления для воздуховодов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1.02.2 Вентиляция (административные здания) ОЗП=5,94;</i> <i>ЭМ=2,33; ЗПМ=5,94; МАТ=2,97</i>	кг	150	15,01				2252							

Раздел 2. Прочие затраты

21	ТЕР46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1.01.37 Прочие общестроительные работы ОЗП=5,94;</i> <i>ЭМ=2,26; ЗПМ=5,94; МАТ=2,54</i> <i>НР, (210 руб.): 110%*0,846 отФОТ (226 руб.)</i> <i>СП, (134 руб.): 70%*0,85 отФОТ (226 руб.)</i>	1 м3	0,21	510,95	146	364,95	32,39	107	31	76	7	12,3	2,58	2,54	0,53
22	ФЕРм38-01-006-02	Изготовление опорных конструкций под вентиляционное оборудование <i>2 955,27 = 9 677,34 - 6,22 x 0,6 - 6 154,16 x 1,06 - 10 170,00 x 0,019 - 8,48 x 0,2</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,325; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,325;</i> <i>МАТ=1,39; ТЗ=1,325</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1.01.37 Прочие общестроительные работы ОЗП=5,94;</i> <i>ЭМ=2,26; ЗПМ=5,94; МАТ=2,54</i> <i>НР, (4643 руб.): 66%*0,94 отФОТ (7484 руб.)</i> <i>СП 0% отФОТ</i>	1 т конструкций	0,9	3579,61	1370,05	2208,95	30,34	3222	1233	1988	27	145,75	131,18	2,4	2,16
Уд	1. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,834 0,7506	6,22				4,67							
Уд	2. 101-1139	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката, нормальной точности прокатки немерной длины толщиной 7-8 мм Ствсп	т	1,473 1,326	6154,16				8160,42							
Уд	3. 101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0,02641 0,02377	10170				241,74							
Уд	4. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,278 0,2502	8,48				2,12							

Раздел 3. Электромонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТЕРм08-02-401-01	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2.08.2.6 Сети проводок в зданиях и сооружениях ОЗП=5,94; ЭМ=2,33; ЗПМ=5,94; МАТ=2,4 НР, (2010 руб.): 95%*0,94 отФОТ (2251 руб.) СП, (1463 руб.): 65% отФОТ (2251 руб.)</i>	100 м	0,32	1966,29	642,42	968,48	342,37	629	206	310	110	51,6	16,51	25,2	8,06
H	1. 500-9031	Скобы	10шт	16,5 5,28												
H	2. 500-9061	Втулки изолирующие	шт	24,4 7,808												
H	3. 500-9816	Полоса монтажная	м	34 10,88												
24	счет 00408 от 06.10.06	Кабели силовые на напряжение 1000 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с алюминиевыми жилами, марки АВВГ, с числом жил -4, сечением 2,5 мм ² (115000*1,05:2,4=50312,5) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.29.1 Внутренние электромонтажные работы: электроосвещение ОЗП=5,8; ЭМ=2,2; ЗПМ=5,8; МАТ=2,29</i>	1000 м	0,032	50312,5				1610							
25	ТЕРм08-03-526-01	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2.08.2.6 Сети проводок в зданиях и сооружениях ОЗП=5,94; ЭМ=2,33; ЗПМ=5,94; МАТ=2,4 НР, (128 руб.): 95%*0,94 отФОТ (143 руб.) СП, (93 руб.): 65% отФОТ (143 руб.)</i>	шт.	1	65,12	19,66	1,73	0,03	65	20	2		1,56	1,56	0,004	
H	1. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1 6,1												
26	СЦМ-545-0171-6	Выключатель автоматический трехфазный ВА47-29 до 20А <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2.08.2.6 Сети проводок в зданиях и сооружениях ОЗП=5,94; ЭМ=2,33; ЗПМ=5,94; МАТ=2,4</i>	шт	1	82,78				83							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Материалы								252074							
	Машины и механизмы								8106							
	ФОТ								52972							
	Накладные расходы								52023							
	Сметная прибыль								31284							
	Сметная работа 0,5%								1977							
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								397319							
	НДС 18%								71517							
	ВСЕГО по смете								468836					739,46		16,71

Составил

Проверил