

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 210015.008-М/15-АС-ЛС-02-01-01 И1
(локальная смета)

на модернизацию участка ХФК от колодцев Ко380, Ко381 до КНС-1.Общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
(данная смета аннулирует локальную смету №210015.008-М/15-АС-ЛС-02-01-01 на сумму 28,005 тыс.руб.)

Основание: Проект №210015.008-М/15-АС

Сметная стоимость _____ 15,447 тыс. руб.
строительных работ _____ 15,059 тыс. руб.
монтажных работ _____ 0,388 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 2,534 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 251,85 чел.час

Составлена в базисных ценах 2001г (в редакции 2014 г.)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
Демонтажные работы																
1	ФЕР07-01-054-12 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей Махаон высотой до 2,5 м (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (389 руб.): 130% от ФОТ СП (254 руб.): 85% от ФОТ	100 м оград	0,2	3015,22	1081,16	1934,06	218,2	603	216	387	44	113,687	22,74	16,163	3,23
2	ФЕР27-09-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (152 руб.): 142% от ФОТ СП (102 руб.): 95% от ФОТ	100 знаков	0,04	4096,38	2178,22	1918,16	161,34	164	87	77	6	255,36	10,21	9,996	0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕРм10-10-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Камеры видеонаблюдения: на кронштейне демонтаж (Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (26 руб.): 92% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	30,79	23,81	6,98		31	24	7		2,177	2,18		
4	ФЕРм08-02-395-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм (Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (20 руб.): 110% от ФОТ СП (12 руб.): 68% от ФОТ	1 т	0,05	521,86	304,56	217,3	10,13	26	15	11	1	32,4	1,62	0,75	0,04
5	ФЕРм08-02-398-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж.Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 демонтаж (Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (2 руб.): 110% от ФОТ СП (1 руб.): 68% от ФОТ	100 м	0,2	14,28	11,62	2,66	0,16	3	2	1		1,236	0,25	0,012	
6	ФЕР27-03-008-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных НР (61 руб.): 142% от ФОТ СП (41 руб.): 95% от ФОТ	100 м3 конструкций	0,06 20*0,3/100	1766,29	447,88	1318,41	167,81	106	27	79	10	57,42	3,45	12,43	0,75
Монтажные работы																
7	ФЕР07-01-054-12 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей Махаон высотой до 2,5 м НР (554 руб.): 130% от ФОТ СП (362 руб.): 85% от ФОТ	100 м ограды	0,2	13268,21	1544,52	2762,93	311,72	2654	309	553	62	162,41	32,48	23,09	4,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ФССЦ-201-0849 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Панели металлические сетчатые	м2	-37,8	42				-1588							
9	ФЕР27-09-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках НР (217 руб.): 142% от ФОТ СП (145 руб.): 95% от ФОТ	100 знаков	0,04	7568,86	3111,74	2740,23	230,48	303	124	110	9	364,8	14,59	14,28	0,57
10	ФЕРм10-10-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Камеры видеонаблюдения: на кронштейне НР (36 руб.): 92% от ФОТ СП (25 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	45,75	34,02	9,97		46	34	10		3,11	3,11		
11	ФЕРм08-02-395-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм НР (33 руб.): 110% от ФОТ СП (20 руб.): 68% от ФОТ	1 т	0,05	938,39	507,6	362,16	16,88	47	25	18	1	54	2,7	1,25	0,06
12	ФЕРм08-02-398-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод в лотках, сечением: до 35 мм ² НР (6 руб.): 110% от ФОТ СП (3 руб.): 68% от ФОТ	100 м	0,2	37,08	19,36	4,44	0,27	7	4	1		2,06	0,41	0,02	
Озеленение (перенос елей)																
13	ФЕР47-01-058-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 1,0х1,0х0,6 м (МАТ=0 к расх.) НР (844 руб.): 115% от ФОТ СП (661 руб.): 90% от ФОТ	10 деревьев или кустарни ков	0,4	1906,91	1551,9	355,01	42,8	763	621	142	17	161,32	64,53	3,17	1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ФЕР47-01-007-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,0x1,0x0,6 м в естественном грунте НР (178 руб.): 115% от ФОТ СП (140 руб.): 90% от ФОТ	10 ям	0,4	337,04	337,04			135	135			43,21	17,28		
15	ФЕР47-01-009-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,0x1,0x0,6 м НР (240 руб.): 115% от ФОТ СП (188 руб.): 90% от ФОТ	10 деревьев или кустарников	0,4	1191,16	414,14	361,14	41,18	476	166	144	16	43,05	17,22	3,25	1,3
16	ФЕР47-01-023-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: в естественном грунте НР (106 руб.): 115% от ФОТ СП (83 руб.): 90% от ФОТ	10 ям	4	20,05	20,05			80	80			2,57	10,28		
17	ФЕР47-01-025-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5x0,5 м НР (97 руб.): 115% от ФОТ СП (76 руб.): 90% от ФОТ	10 кустарников-саженцев	4	29,93	16,95	12,1	1,28	120	68	48	5	1,89	7,56	0,11	0,44
Восстановление покрытия стоянки																
18	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,03	3551,63	195,7	3338,85	278,72	107	6	100	8	24,19	0,73	20,6	0,62
19	ФССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм	м3	3,9 3*1,3	108,6				424							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ФЕР27-06-002-17 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство цементобетонных покрытий однослойными средствами малой механизации, толщина слоя 20 см НР (114 руб.): 142% от ФОТ СП (76 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,02	191948,33	2912,61	4075,88	556,13	3839	58	82	11	344,28	6,89	48,15	0,96
21	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	1 т	0,013 65*0,2/1000	1571,33		39,1	7,15	20		1				0,66	0,01
22	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (20 руб.): 142% от ФОТ СП (13 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,02	46666,3	368,45	2386,22	262,54	933	7	48	5	38,3	0,77	19,08	0,38
23	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 до 5см (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,02	10951,08	1,74	6,2		219				0,18			
Итого по разделу 1									15447					251,85		16,85
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									9518	2008	1819	195		219		14,65
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									10094	2310	2093	224		251,85		16,85
В том числе, справочно:																
МДС35 пр.1 т.1 п.4. _Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 7-8, 2, 6, 9, 18-23, 13-17)									552	286	266	29		31,3095		2,1825
МДС35 пр.1 т.2 п.4. _Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3, 10, 4-5, 11-12)									24	16	7			1,5405		0,015
Накладные расходы									3117							
В том числе, справочно:																
92% ФСТ (от 67) (Поз. 3, 10)									62							
110% ФОТ (от 55) (Поз. 4-5, 11-12)									61							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									1466							
									944							
									584							
									2236							
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
									44							
									37							
									617							
									1148							
									390							
ВСЕГО по смете									15447					251,85		16,85
Итого Строительные работы									15059					240,04		16,73
Итого Монтажные работы									388					11,81		0,12
Итого									15447					251,85		16,85
В том числе:																
Материалы									5691							
Машины и механизмы									2093							
ФОТ									2534							
Накладные расходы									3117							
Сметная прибыль									2236							
ВСЕГО по смете									15447					251,85		16,85

Составил инженер сметчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил начальник отдела _____
(должность, подпись, расшифровка)