

СОГЛАСОВАНО:

" " 2017 г.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 (локальная смета)

на огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 1038,061 тыс. руб.

Средства на оплату труда 4,217 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2017 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Здание корпуса №1, приемно-карантинное отделение</b>												
1	<b>ФЕР26-02-018-03</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 НР (1186 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (784 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2	43,4 4340 / 100	42,13	30,37	11,76		1828	1318	510	
Н	1. 14.2.02.11	Составы огнезащитные	т	0,0412 1,788								
2	<b>ФССЦ-14.2.06.01-0004</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины	кг	1736 0,4*4340	16,34				28366			
<b>Раздел 2. Здание корпуса №4 (актовый и спортивные залы).</b>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ФЕР26-02-018-03</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 НР (517 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (342 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2	18,9 1890 / 100	42,13	30,37	11,76		796	574	222	
Н	1. 14.2.02.11	Составы огнезащитные	т	0,0412 0,7787								
4	<b>ФССЦ-14.2.06.01-0004</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины	кг	756 0,4*1890	16,34				12353			

### Раздел 3. Здание корпуса №3 (реабилитационный центр)

5	<b>ФЕР26-02-018-03</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 НР (825 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (546 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2	30,18 3018 / 100	42,13	30,37	11,76		1271	917	354	
Н	1. 14.2.02.11	Составы огнезащитные	т	0,0412 1,243								
6	<b>ФССЦ-14.2.06.01-0004</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины	кг	1207,2 0,4*3018	16,34				19726			

### Раздел 4. Здание корпуса №2 (с медблоком)

7	<b>ФЕР26-02-018-03</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 НР (826 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (546 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2	30,22 3022 / 100	42,13	30,37	11,76		1273	918	355	
Н	1. 14.2.02.11	Составы огнезащитные	т	0,0412 1,245								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<b>ФССЦ-14.2.06.01-0004</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины	кг	1208,8 0,4*3022	16,34				19752			

#### Раздел 5. Здание бани-прачечной

9	<b>ФЕР26-02-018-03</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 НР (232 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (154 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2	8,49 849 / 100	42,13	30,37	11,76		358	258	100	
Н	1. 14.2.02.11	Составы огнезащитные	т	0,0412 0,3498								
10	<b>ФССЦ-14.2.06.01-0004</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины	кг	339,6 0,4*849	16,34				5549			

#### Раздел 6. Столовая

11	<b>ФЕР26-02-018-03</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 НР (170 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (112 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2	6,22 622 / 100	42,13	30,37	11,76		262	189	73	
Н	1. 14.2.02.11	Составы огнезащитные	т	0,0412 0,2563								
12	<b>ФССЦ-14.2.06.01-0004</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины	кг	339,6 0,4*849	16,34				5549			

#### Раздел 7. Сушилка для белья, проходная

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	<b>ФЕР26-02-018-03</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 НР (39 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (26 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2	1,39 139 / 100	42,13	30,37	11,76		59	43	16	
Н	1. 14.2.02.11	Составы огнезащитные	т	0,0412 0,0573								
14	<b>ФССЦ-14.2.06.01-0004</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины	кг	55,6 0,4*139	16,34				909			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									98051	4217	1630	
Накладные расходы									3795			
Сметная прибыль									2509			
<b>Итого по смете:</b>												
Теплоизоляционные работы									104355			
Итого									104355			
В том числе:												
Материалы									92204			
Машины и механизмы									1630			
ФОТ									4217			
Накладные расходы									3795			
Сметная прибыль									2509			
Индекс 3 кв. 2017 года табл. 4 п.3.6.1. 104 355 * 8,43									879713			
НДС 18% от 879713									158348			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1038061</b>			