

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016г.

" " 2016г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №07-01-01
(локальная смета)

на планировочная организация земельного участка, Замена электролизной установки СЭУ-20
на высокоэффективную электролизную установку 2-ой очереди
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ЭАИ.14-060-ПЗУ инв.№15/1172

Сметная стоимость строительных работ _____ 50,694 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 5,358 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 570 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Восстановление озеленения (посев трав)																
Укрепление земляного полотна дерном																
1	ФЕР01-01-013-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,07	2946,59	72,38	2870,96	363,29	206	5	201	25	9,28	1	26,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (МАТ=1,02 к расх.)	1 т груза	98	6,69		6,69		656		656					
3	ФЕР01-01-031-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,07	910,4		910,4	130,68	64		64	9				9,68
4	ФЕР47-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Планировка участка: механизированным способом	100 м2	3,5	16,65		16,65	3,25	58		58	11				0,28
5	ФЕР47-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	1 га	0,035	29463,64	6,25	207,39	19,71	1031		7	1	0,65			1,46
6	ФЕР01-02-041-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Полив посевов трав водой	100 м2	3,5	241,05	13,01	215,6	22,74	844	46	755	80	1,81	6		1,96
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2859	51	1741	126			7	
Накладные расходы									152							
Сметная прибыль									88							
Итого по разделу 1 Восстановление озеленения (посев трав) :																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									327						1	
Перевозка грузов автотранспортом									656							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Озеленение. Защитные лесонасаждения										1114						
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)										1002					6	
Итого										3099					7	1
В том числе:																
Материалы										1067						
Машины и механизмы										1741						
ФОТ										177						
Накладные расходы										152						
Сметная прибыль										88						
Итого по разделу 1 Восстановление озеленения (посев трав)										3099					7	1
Раздел 2. Временное дорожное полотно																
Снятие растительного грунта																
7	ФЕР01-01-013-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,07	2946,59	72,38	2870,96	363,29	206	5	201	25	9,28	1	26,91	
8	ФССЦпр-03-21-01-005 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (МАТ=1,02 к расх.)	1 т груза	98	6,69		6,69		656		656					
9	ФЕР01-01-016-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0,07	291,03	23,32	265,54	44,01	20	2	18	3	2,99		3,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,053	4267,54	117,62	4145,58	588,87	226	6	220	31	15,08	1	43,62	
11	ФЕР27-12-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м для категории грунтов: 2	1 км дороги	0,07648	7663,40	888,24	6865,25	770,97	578	81	317	58	103,62	8	56,94	
Уд	1. 408-0012	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм	м3	11 0,8303	155,94				129,48							
12	ФЕР27-12-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый 1 м изменения ширины земляного полотна добавлять или исключать: к расценке 27-12-001-01	1 км дороги	-0,07548	751,39	10,92	740,47	83,54	-57	-1	-56	-6	1,4		6,17	
13	ФССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь песчано-гравийная природная (МАТ=1,02 к расч.)	м3	0,8303	61,2				51							
14	ФЕР27-03-008-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкций	0,7548	510,77	103,12	407,65	50,29	386	78	308	38	13,22	10	3,79	
Защита инженерных сетей сборными железобетонными плитами																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ФЕР27-12-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2	100 м3 сборных железобетонных плит	0,0792	5091,23	1169,18	3856,84	463,92	403	93	305	37	139,52	11	34,39	3
Н	1. 403-0138	Плиты сборные железобетонные	м3	0												
16	ФССЦ-403-5553 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плиты дорожные: 2П30.18.30 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84) (МАТ=1,02 к расх.)	шт.	9	1355,07				12196							
17	ФЕР27-12-010-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2	100 м3 сборных железобетонных плит	0,0792	3289,76	315,26	2974,5	213,18	261	25	236	17	38,26	3	15,85	
Временный железнодорожный переход																
18	ФЕР28-01-081-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство переходов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина перехода: 10 м	1 переход	1	23187,58	4433,02	4129,32	276,19	23188	4433	4129	276	529	529	21,46	2
Н	1. 105-9007	Знаки путевые и сигнальные железных дорог	100 шт.	0												
Н	2. 403-9015	Плиты железобетонные	м3	2,98												
Н	3. 403-9031	Стойка железобетонная сборная	м3	0,77												
Н	4. 403-9052	Панели оград железобетонные	м3	0,86												
Н	5. 408-9301	Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок	м3	0												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Н	6. 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	0													
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									38114	4702	6534	479		563		3	
Накладные расходы									6004								
Сметная прибыль									3477								
Итого по разделу 2 Временное дорожное полотно :																	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									556						2		
Перевозка грузов автотранспортом									658								
Автомобильные дороги									14766					32		1	
Железные дороги									31617					529		2	
Итого									47595					563		3	
В том числе:																	
Материалы									26878								
Машины и механизмы									6534								
ФОТ									5181								
Накладные расходы									6004								
Сметная прибыль									3477								
Итого по разделу 2 Временное дорожное полотно									47595					563		3	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									40973	4753	8275	605		570		4	
Накладные расходы									6156								
В том числе, справочно:																	
80% ФОТ (от 126) (Поз. 6)									101								
95% ФОТ (от 111) (Поз. 1, 3, 7, 9-10)									105								
114% ФОТ (от 4709) (Поз. 18)									5368								
115% ФОТ (от 12) (Поз. 4-5)									14								
142% ФОТ (от 400) (Поз. 11-17)									568								
Сметная прибыль									3565								
В том числе, справочно:																	
45% ФОТ (от 126) (Поз. 6)									57								
50% ФОТ (от 111) (Поз. 1, 3, 7, 9-10)									56								
65% ФОТ (от 4709) (Поз. 18)									3061								
90% ФОТ (от 12) (Поз. 4-5)									11								
95% ФОТ (от 400) (Поз. 11-17)									380								
Итого по смете:																	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									883						3		
Перевозка грузов автотранспортом									1312								
Озеленение. Защитные лесонасаждения									1114								
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									1002						6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Автомобильные дороги								14766					32		1
	Железные дороги								31617					529		2
	Итого								50694					570		4
	В том числе:															
	Материалы								27945							
	Машины и механизмы								8275							
	ФОТ								5368							
	Накладные расходы								6156							
	Сметная прибыль								3565							
	ВСЕГО по смете								50694					570		4