

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2012 г.

" _____ " _____ 2012 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-01
(локальная смета)

на Подготовка строительства

(наименование работи затрат, наименование объекта)

Основание: проект "Автомойка легкового транспорта, магазин, кафе" 7/2012-ПОС

Сметная стоимость строительных работ _____ 1117,829 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 28,046 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 999,89 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Земляные работы												
2	ТЕР01-02-118-01 <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося машины глубинной подготовки полей на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (1 га) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрекон 3 кв. 2012 СМР=5,38 НР (249,16 руб.): 80% отФОТ (311,45 руб.) СП (140,15 руб.): 45% отФОТ (311,45 руб.)</i>	0,415	3829,93	3829,93 750,48		1589,42		1589,42 311,45			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТЕР01-02-120-05 Пр. Комитета по спроут ЛО от 01.07.11 №10	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирающими на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (1 га) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 СМР=5,38 НР (201,24 руб.): 80% отФОТ (251,55 руб.) СП (113,2 руб.): 45% отФОТ (251,55 руб.)	0,415	917,62 568,48	143,31 37,66	205,83	380,81	235,92	59,47 15,63	85,42	37,4	15,52
10	ТЕР01-02-027-01 Пр. Комитета по спроут ЛО от 01.07.11 №10	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 (с внесением грунта) (1000 м2 спланированной площади) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 СМР=5,38 НР (82,97 руб.): 80% отФОТ (103,71 руб.) СП (46,67 руб.): 45% отФОТ (103,71 руб.)	4,15	106,22	106,22 24,99		440,81		440,81 103,71			
11	ТСЦ-407-0024 Пр. Комитета по спроут ЛО от 01.07.11 №10	Грунт песчаный, супесчаный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 СМР=5,38	590,7	119,42		119,42	70541,39			70541,39		
1	ТЕР01-01-003-13 Пр. Комитета по спроут ЛО от 01.07.11 №10	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом емкостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (под фундаменты зданий) (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 СМР=5,38 НР (1195,37 руб.): 95% отФОТ (1258,28 руб.) СП (629,14 руб.): 50% отФОТ (1258,28 руб.)	1,512	3101,41 174,89	2926,52 657,31		4689,33	264,43	4424,9 993,85		11,83	17,89
5	ТЕР01-02-055-07 Пр. Комитета по спроут ЛО от 01.07.11 №10	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 1 (недобор грунта) (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 СМР=5,38 НР (5525,26 руб.): 80% отФОТ (6906,58 руб.) СП (3107,96 руб.): 45% отФОТ (6906,58 руб.)	1,68	4111,06 4111,06			6906,58	6906,58			258,72	434,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР01-02-068-02 Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10	Водоотлив: из котлованов (100 м3 мокрого грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 СМР=5,38 НР (8881,53 руб.): 80% отФОТ (11101,91 руб.) СП (4995,86 руб.): 45% отФОТ (11101,91 руб.)	5,04	3302,39	3302,39 2202,76		16644,05		16644,05 11101,91			
4	ТЕР01-02-001-01 Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см (уплотнение основания грунта) (1000 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 СМР=5,38 НР (88,83 руб.): 95% отФОТ (93,51 руб.) СП (46,76 руб.): 50% отФОТ (93,51 руб.)	0,19875	1697,31	1697,31 470,48		337,34		337,34 93,51			
7	ТЕР01-02-033-01 Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком (обратная засыпка котлованов) (10 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 СМР=5,38 НР (6415,52 руб.): 80% отФОТ (8019,4 руб.) СП (3608,73 руб.): 45% отФОТ (8019,4 руб.)	39,6	654,86 183,05	100,01 19,46	371,8	25932,46	7248,78	3960,4 770,62	14723,28	13,43	531,83
8	СЦП1-1-07	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Грунт растительного слоя (земля, перегной) (за т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 СМР=5,38 НР 100% отФОТ СП 60% отФОТ	1494	7,2	7,2		10756,8		10756,8			
9	СЦП3-2-10-1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 СМР=5,38 НР 0% отФОТ СП 0% отФОТ	1494	22,91	22,91		34227,54		34227,54			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							172446,53	14655,71	72440,73 13390,68	85350,09		999,89
Накладные расходы							22639,88					
Сметная прибыль							12688,47					
Итого по разделу 1 Земляные работы :												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.4)					140263,97					547,35
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1)					6986,77					17,89
		Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2)					15539,8					434,65
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках (Письмо №СК-763/02 от 07.03.06)					10756,8					
		Перевозка грузов автомобильным транспортом					34227,54					
		Итого					207774,88					999,89
		Всего с учетом "Минрегон 3 кв. 2012 СМР=5,38"					1117828,85					999,89
		Справочно, в ценах 2001г.:										
		Материалы					85350,09					
		Машины и механизмы					72440,73					
		ФОТ					28046,39					
		Накладные расходы					22639,88					
		Сметная прибыль					12688,47					
		Итого по разделу 1 Земляные работы					1117828,85					999,89
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					172446,53	14655,71	72440,73 13390,68	85350,09		999,89
		Накладные расходы					22639,88					
		Сметная прибыль					12688,47					
		Итого по смете:										
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.4)					140263,97					547,35
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1)					6986,77					17,89
		Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2)					15539,8					434,65
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках (Письмо №СК-763/02 от 07.03.06)					10756,8					
		Перевозка грузов автомобильным транспортом					34227,54					
		Итого					207774,88					999,89
		Всего с учетом "Минрегон 3 кв. 2012 СМР=5,38"					1117828,85					999,89
		Справочно, в ценах 2001г.:										
		Материалы					85350,09					
		Машины и механизмы					72440,73					
		ФОТ					28046,39					
		Накладные расходы					22639,88					
		Сметная прибыль					12688,47					
		ВСЕГО по смете					1117828,85					999,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)