

" _____ " _____ 2012 г.

" _____ " _____ 2012 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Покраска эстакады, трубный переход через автомобильную трассу

(наименование работи затрати наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 59958,23 руб.

Средства на оплату труда _____ 26103,11 руб.

Сметная трудоемкость _____ 209,17 чел.час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата -	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата -	мате- риалы	на единицу	всего
					в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый Раздел												

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР08-07-001-02 <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-07-001-02 Наружные и внутренние леса ОЗП=7,54; ЭМ=3,86; ЗПМ=7,54; МАТ=4,63 НР (1245,91 руб.): 122%*(0.9*0.85) * 0,94 отФОТ (1420,16 руб.) СП (695,31 руб.): 80%*(0.85*0.8) * 0,9 отФОТ (1420,16 руб.)	0,2	1146,62 818,92	9,66	318,04	229,32	163,78	1,93	63,61	50,025	10,01
2	ТЕР13-06-003-01 <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-06-003-01 Подготовительные работы ОЗП=7,54; ЗПМ=7,54 НР (8224,34 руб.): 90%*(0.9*0.85) * 0,94 отФОТ (12707,77 руб.) СП (5444,01 руб.): 70%*(0.85*0.8) * 0,9 отФОТ (12707,77 руб.)	87,6	16,73 16,73			1465,55	1465,55			1,035	90,67
4	ТЕРр62-24-1 <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	(прим) Окраска силикатными красками за 2 раза бетонных поверхностей с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-24-1 Малярные работы ОЗП=7,54; ЭМ=3,91; ЗПМ=7,54; МАТ=6,16 НР (391,73 руб.): 80%*0.85 * 0,94 отФОТ (612,85 руб.) СП (220,63 руб.): 50%*0.8 * 0,9 отФОТ (612,85 руб.)	0,17	801,21 478,1	7,1	316,01	136,21	81,28	1,21	53,72	28,8535	4,91

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕР13-03-002-05 <i>Пр. Комипетла по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>11.1 Ремонтфасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР13-03-002-05 Покрытие лакокрасочными материалами ОЗП=7,54; ЭМ=3,97; ЗПМ=7,54; МАТ=3,68</i> <i>НР (607,25 руб.): 90%*(0.9*0.85) * 0,94 отФОТ (938,28 руб.)</i> <i>СП (401,96 руб.): 70%*(0.85*0.8) * 0,9 отФОТ (938,28 руб.)</i>	0,876	365,43 123,29	11,41 0,22	230,73	320,12	108	10 0,19	202,12	6,1065	5,35
7	ТЕР15-04-030-04 <i>Пр. Комипетла по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>11.1 Ремонтфасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР15-04-030-04 Малярные работы ОЗП=7,54; ЭМ=3,94; ЗПМ=7,54; МАТ=3,64</i> <i>НР (7870,73 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 отФОТ (10424,05 руб.)</i> <i>СП (3508,74 руб.): 55%*(0.85*0.8) * 0,9 отФОТ (10424,05 руб.)</i>	0,876	1786,76 1372,07	4,62 0,25	410,07	1565,2	1201,93	4,05 0,22	359,22	81,719	71,59
Итого по разделу 1 Новый Раздел							57470,19					209,17
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							3716,4	3020,54	17,19 0,41	678,67		182,53
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 5, 7))							4161,28	3461,43	21,18 0,52	678,67		209,17
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							28859,58	26099,19	83,60 3,92	2676,79		209,17
Накладные расходы							18339,96					
Сметная прибыль							10270,65					
Итого по смете:												
Конструкции из кирпича и блоков							3665,19					11,51
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							29115,23					110,42
Малярные работы (ремонтно-строительные)							1560,86					4,91
Отделочные работы							23128,91					82,33
Итого							57470,19					209,17
В том числе:												

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Материалы						2676,79					
	Машины и механизмы						83,6					
	ФОТ						26103,11					
	Накладные расходы						18339,96					
	Сметная прибыль						10270,65					
	Непредвиденные затраты 2%						1149,4					
	Итого с непредвиденными						58619,59					
	НДС по УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18						1338,64					
	ВСЕГО по смете						59958,23					209,17

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----