

[наименование стройки]

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(локальная смета)

Аварийный КИП оптоволокну. Приобретение и монтаж контрольных кабелей

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ	27.375	тыс.руб.
Средства на оплату труда	27.375	тыс.руб.
Сметная трудоемкость	4.241	тыс.руб.
Трудозатраты механизаторов	520.12	чел.-ч
Трудозатраты механизаторов	44.39	чел.-ч

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы																
1	ТЕР м08-04-744-17 Поправка: МДС 81-37.2004, прил.3, п.2.2 Поправка: МДС 81-37.2004, прил.3, п.4	Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг ПОПРАВКИ К: ЭММ)*(1,5)*1,2; ЗПМ)*(1,5)*1,2; ОЗП)*(1,5)*1,2; Труд.Стр.)*(1,5)*1,2; Труд.Маш.)*(1,5)*1,2 НР (2 648.00 руб.): 110 % СП (1 637.00 руб.): 68 % Объем: 4.38=(405+25+8)/100	100 м	4.38	1 137.20	546.84	40.21	2.66	4 981	2 395	176	12	69.84	305.90	0.22	0.95
2	ТЕР м08-02-148-1 Поправка: МДС 81-37.2004, прил.3, п.2.2 Поправка: МДС 81-37.2004, прил.3, п.4	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг ПОПРАВКИ К: ЭММ)*(1,5)*1,2; ЗПМ)*(1,5)*1,2; ОЗП)*(1,5)*1,2; Труд.Стр.)*(1,5)*1,2; Труд.Маш.)*(1,5)*1,2 НР (1 923.00 руб.): 110 % СП (1 189.00 руб.): 68 % Объем: 7.12=(10+390+156+156)/100	100 м	7.12	1 130.28	174.76	890.64	70.78	8 047	1 244	6 341	504	22.32	158.92	6.10	43.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР м08-02-155-1 Поправка: МДС 81-37.2004, п.3.2.1.4 Поправка: МДС 81-37.2004, прил.3, п.2.2 Поправка: МДС 81-37.2004, прил.3, п.4	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой Разгерметизация проходов ПОПРАВКИ К: МАТ)*0; ЭММ)*0,3)*1,5)*1,2; ЗПМ)*0,3)*1,5)*1,2; ОЗП)*0,3)*1,5)*1,2; Труд.Стр.)*0,3)*1,5)*1,2; Труд.Маш.)*0,3)*1,5)*1,2 НР (95.00 руб.): 110 % СП (58.00 руб.): 68 %	шт.	43	1.99	1.99	0.00	0.00	86	86	0	0	0.25	10.91	0.00	0.00
Итого по разделу 1. Монтажные работы									13 114	3 725	6 517	616		476.00		44.00
Стоимость монтажных работ									13 114							
Материалы									2 872							
Всего оплата труда									4 241							
Накладные расходы									4 666							
в том числе																
110 % от ФОТ = 1 834 (по стр. 2-3)									2 018							
110 % от ФОТ = 2 407 (по стр. 1)									2 648							
Сметная прибыль									2 884							
в том числе																
68 % от ФОТ = 1 834 (по стр. 2-3)									1 247							
68 % от ФОТ = 2 407 (по стр. 1)									1 637							
Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью									20 664							
Нормативная трудоемкость									520							
Сметная заработная плата									4 241							
Всего, стоимость монтажных работ									20 664							
Стоимость монтажных работ									13 114							
в т.ч. Стоимость материалов									2 872							
в т.ч. ЭММ									6 517							
ФОТ									4 241							
в.т.ч ЗПМ									518							
в.т.ч ОЗП									3 725							
Накладные расходы									4 666							
Сметная прибыль									2 884							
ИТОГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ									20 664							
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									20 664							
Раздел 2. Материальные ресурсы, не учтенные в цене монтажа																
4	ООО "Оптен-Кабель", www.opten.spb.ru от 06.03.2017г. тех. часть. приложение 8.4	ОПН-ТОС-Н-01-008А08-4,0" _Поправка; Общее положение ТССЦ.ОП.п.4а Наименование: Заготовительно-складские расходы по строительным материалам, изделиям и конструкциям - 2% Пересчет стоимости в уровень цен на 01.01.2000г.: Цена 38364.0 руб. / (6.64 x 1.03) x 1.02 Баз. ст.: 5 721.62==38364.0/(6.64*1.03)*1.02	км	1.173	5 721.62	0.00	0.00	0.00	6 711	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого по разделу 2. Материальные ресурсы, не учтенные в цене монтажа									6 711	0	0	0		0.00		0.00	
Стоимость монтажных работ									6 711								
Материалы									6 711								
Всего, стоимость монтажных работ									6 711								
Стоимость монтажных работ									6 711								
в т.ч. Стоимость материалов									6 711								
ИТОГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ									6 711								
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									6 711								
Итого по смете 1 очередь: 1 энергоблок. Главный корпус. Аварийный КИП оптоволокно. Приобретение и монтаж контрольных кабелей									19 825	3 725	6 517	516		476.00		44.00	
Стоимость монтажных работ									19 825								
Материалы									9 583								
Всего оплата труда									4 241								
Накладные расходы									4 666								
в том числе																	
110 % от ФОТ = 1 834 (по стр. 2-3)									2 018								
110 % от ФОТ = 2 407 (по стр. 1)									2 648								
Сметная прибыль									2 884								
в том числе																	
68 % от ФОТ = 1 834 (по стр. 2-3)									1 247								
68 % от ФОТ = 2 407 (по стр. 1)									1 637								
Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью									27 375								
Нормативная трудоемкость									520								
Сметная заработная плата									4 241								
Всего, стоимость монтажных работ									27 375								
Стоимость монтажных работ									19 825								
в т.ч. Стоимость материалов									9 583								
в т.ч. ЭММ									6 517								
ФОТ									4 241								
в т.ч ЗПМ									516								
в т.ч ОЗП									3 725								
Накладные расходы									4 666								
Сметная прибыль									2 884								
ИТОГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ									27 375								
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									27 375								