

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Вентиляция приточная типография

(наименование работы затрат наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость _____ 500,056 тыс.руб.

строительных работ _____ 376,948 тыс.руб.

монтажных работ _____ 36,452 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 35,574 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 506,67 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 200_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Вентиляция																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР20-01-001-02	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Т.Ч. п 1.2 Затраты на индивидуальные испытания ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>3. Производство строительных и других работ существующих зданиях и сооружениях в спесенных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (стнков, устновок, кранов и тп.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т п.) или движения транспорта по внутрицеховым путм. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i> <i>НР, (6767 руб.): 128%*0,846 отФОТ (6249 руб.)</i> <i>СП, (4409 руб.): 83%*0,85 отФОТ (6249 руб.)</i>	100 м2 поверхности воздуховодов	0,33	4148,41	3171,42	306,9	15,78	1369	1047	101	5	273,63	90,3	2,31	0,76
H	1. 300-9066	Воздуховоды металлические	м2	100 33												
H	2. 300-9110	Дроссель-клапаны в патрубке	шт	0												
H	3. 300-9240	Крепления	кг	0												
H	4. 300-9430	Сетки в рамках	м	0												
H	5. 300-9520	Шиберы	шт	0												
H	6. 300-9640	Заглушки питометражных лючков	шт	0												
3	СЦМ-300-9066-55	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	119 86+33	276,4				32892							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР20-01-001-10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Т.Ч. п 1.2 Затраты на индивидуальные испытания ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>3. Производство строительных и других работ существующих зданиях и сооружениях в спесенных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (стнков, устнвоков, кранов и тп.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т п.) или движения транспорта по внутрицеховым путм. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i> <i>НР, (6413 руб.): 128%*0,846 отФОТ (5922 руб.)</i> <i>СП, (4178 руб.): 83%*0,85 отФОТ (5922 руб.)</i>	100 м2 поверхности воздуховодов	0,395	3334,29	2512,42	228,93	11,54	1317	992	90	5	216,77	85,62	1,69	0,67
H	1. 300-9066	Воздуховоды металлические	м2	100 39,5												
H	2. 300-9110	Дроссель-клапаны в патрубке	шт	0												
H	3. 300-9240	Крепления	кг	0												
H	4. 300-9430	Сетки в рамках	м	0												
H	5. 300-9640	Заглушки питометражных лючков	шт	0												
5	СЦМ-300-9066-57	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	39,5	286,12				11302							
6	СЦМ-300-9240-2	Крепления для воздуховодов	кг	80	15,01				1201							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР20-06-002-01	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час 935,13 = 9 189,78 - 8 254,65 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Т.Ч. п 1.2 Затраты на индивидуальные испытания ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, устиновок, кранов и тп.) или зароможающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 НР, (5622 руб.): 128%*0,846 отФОТ (5192 руб.) СП, (3663 руб.): 83%*0,85 отФОТ (5192 руб.)	1 камера	1	1366,22	867,15	220,12	6,68	1366	867	220	7	71,25	71,25	0,97	0,97
Уд	1. 300-9165-1	Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час	компл	1 1	8254,65				8254,65							
8	СЦМ-300-0001	Агрегаты вентиляционно-приточные	комплект	1	46515,54				46516							
9	ТЕР20-02-019-01	Устиновка кронштейнов под вентиляционное оборудование КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, устиновок, кранов и тп.) или зароможающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 НР, (258 руб.): 128%*0,846 отФОТ (238 руб.) СП, (168 руб.): 83%*0,85 отФОТ (238 руб.)	100 кг изделия	0,35	1351,79	113,74	21,67		473	40	8		9,34	3,27	0,07	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Т.Ч. п 1.2 Затраты на индивидуальные испытания ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>3. Производство строительных и других работ существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (стинков, устиновок, кранов и тп.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i> <i>НР, (2547 руб.): 128%*0,846 отФОТ (2352 руб.)</i> <i>СП, (1659 руб.): 83%*0,85 отФОТ (2352 руб.)</i>	1 решетка	14 2+12	47,16	28,26	13,61		660	396	191		2,38	33,32	0,01	0,14
H	1. 300-9390	Решетки жалюзийные	шт	1 14												
11	СЦМ-300-9545-317	Вентиляционные решётки с неподвижными горизонтальными жалюзи АЛН(АРКТОС) 150x150	шт	14	124,76				1747							
Раздел 2. Электромонтажные работы																
12	ТЕРм11-06-001-01	Щит, масса, кг, до 50 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>2. Производство монтажных работ существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (стинков, устиновок, кранов и тп.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i> <i>НР, (371 руб.): 80%*0,94 отФОТ (493 руб.)</i> <i>СП, (296 руб.): 60% отФОТ (493 руб.)</i>	шт.	1	215,63	81,55	16,79	0,86	216	82	17	1	6,95	6,95	0,09	0,09
13	СЦМ-300-1736-77	Блок управления "КОРФ" CHU62-E-WWN. Предназначен для комплексного управления и регулирования приточными вентиляционными установками.	шт	1	18707				18707							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТЕРм08-02-146-01	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 0,5 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>2. Производство монтажных работ существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (стпиков, устиновок, кранов и тп.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i> <i>НР, (419 руб.): 95%*0,94 отФОТ (469 руб.)</i> <i>СП, (305 руб.): 65% отФОТ (469 руб.)</i>	100 м кабеля	0,19	2524,87	253,03	1828,51	161,24	480	48	347	31	19,85	3,77	11,61	2,21
<i>Н</i>	1. 500-9039	Скобы и накладки для крепления кабеля	10шт	10,2 1,938												
15	СЦМ-501-0001-45	Кабели силовые на напряжение 660 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил и сечением - 4х6 мм2	1000 м	0,019	11337,62				215							
16	ТЕРм08-02-144-02	<i>Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 6</i> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>2. Производство монтажных работ существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (стпиков, устиновок, кранов и тп.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i> <i>НР, (47 руб.): 95%*0,94 отФОТ (53 руб.)</i> <i>СП, (34 руб.): 65% отФОТ (53 руб.)</i>	100 шт	0,04	223,76	223,76			9	9			17,55	0,7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТЕРм08-03-574-03	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, устиновленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до 35 (подключение в щит) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство монтажных работ существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (стоек, устиновок, кранов и тп.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 НР, (440 руб.): 95%*0,94 отФОТ (493 руб.) СП, (320 руб.): 65% отФОТ (493 руб.)	100 жил	0,12 0,04*3	964,67	688,27	32,08	0,43	116	83	4		52,38	6,29	0,05	0,01
Н	1. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	102 12,24												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									120071	5929	1177	60		506,67		6,4
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									350109	35218	2716	356		506,67		6,4
В том числе, справочно:																
ТИ-4кв 2006г п 1.02.2 вентиляция ОЗП=5,94; ЭМ=2,33; ЗПМ=5,94; МАТ=2,97 (Поз. 11, 1-5, 7-8, 10)									214595	28647	1081	138				
ТИ-4кв 2006г п 3,29,4 прочие элмонт. работы ОЗП=5,94; ЭМ=2,26; ЗПМ=5,94; МАТ=1,75 (Поз. 13, 12, 15, 14)									15443	642	459	158				
Накладные расходы									38271							
Сметная прибыль									25020							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									376948					495,95		4,1
Итого Монтажные работы									36452					10,72		2,3
Итого									413400					506,67		6,4
В том числе:																
Материалы									312175							
Машины и механизмы									2716							
ФОТ									35574							
Накладные расходы									38271							
Сметная прибыль									25020							
Составление смет 0,5%									2067							
Итого									415467							
непредвиденные 2%									8309							
Итого с непредвиденными									423776							
НДС 18%									76280							
ВСЕГО по смете									500056					506,67		6,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Составил

Проверил