

УТВЕРЖДАЮ

_____ //
" ____ " _____ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ //
" ____ " _____ 2017 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

На прокладку кабеля ВОЛС на участке:

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость 2369975,73 руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2017 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы в базисных ценах | | | Обоснование индекса | Общая стоимость в текущих ценах | | | ФОТ | Нормативные показатели (2001 г.) в % от ФОТ Ннр/Нсп | Сумма накладных расходов и сметной прибыли | Стоим СМР в текущих ценах с накладными и сметной прибылью | ТЗ осн. раб. ТЗ мех. на единицу | ТЗ осн. раб. ТЗ мех. всего |
|---|------------------|--|-------------------|------------|------------------------------------|---------------------|-----------|--|---------------------------------|---------------------|-----------|----------|---|--|---|---------------------------------|----------------------------|
| | | | | | Всего | Экспл. маш. | Материалы | | Всего | Экспл. маш. | Материалы | | | | | | |
| | | | | | оплата труда | в т.ч. оплата труда | | оплата труда | в т.ч. оплата труда | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Кабели ВОЛС</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРм10-06-048-07 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по занятому каналу (ОП п.1.10.100 При протягивании кабеля в канализации через 3 колодца и более ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) | 100 м | 60,46 | 649,32 269,1 | 362,51 37,93 | 17,71 | 2 Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерства а строительств ва и жилищно-коммунально го хозяйства РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66 | 39257,89 16269,79 | 21917,35 2293,25 | 1070,75 | 18563,04 | НР 100% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 18563,04 12065,98 | 465446,82 | 26 3,27 | 1571,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|------------------|--|--------|------|-------------------|-----------------|--------|---|------------------|-----------------|---------|--------|---------------------------------|------------------|----------|------------|-------|
| 2 | ФЕРм10-06-035-01 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м, кг, до 2 | 100 м | 3,66 | 1216,64 150,62 | 239,46 25,06 | 826,56 | 2 Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66 | 4452,9 551,27 | 876,42 91,72 | 3025,21 | 642,99 | НР 100% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 642,99 417,94 | 36722,11 | 17 2,16 | 62,22 |
| 3 | ФЕРм08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0,5 | 156,33 139,54 | | 16,79 | 2 Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66 | 78,17 69,77 | | 8,40 | 69,77 | НР 95% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 66,28 45,35 | 1264,07 | 15,2 | 7,6 |
| 4 | ФССЦ-103-1178 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 32 мм | 10 шт. | 7 | 4,30 | | 4,30 | 2 Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66 | 30,10 | | 30,10 | 0,00 | | | 200,47 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|------------------|--|-------|-----|------------------|------------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------|--------|---------------------------------|-----------------|----------|--------------|------|
| 5 | ФССЦ-301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 51 | 9,50 | | 9,50 | 2 Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66 | 484,50 | | 484,50 | 0,00 | | | 3226,77 | | |
| 6 | ФЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0,5 | 179,05 95,91 | 45,57 5,02 | 37,57 | 2 Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66 | 89,53 47,96 | 22,79 2,51 | 18,78 | 50,47 | НР 95% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 47,95 32,81 | 1134,13 | 9,97 0,4 | 4,99 |
| 7 | ФЕРм10-06-057-06 | Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон: 32 | шт | 4 | 870,94 139,54 | 695,37 108,86 | 36,03 | 2 Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66 | 3483,76 558,16 | 2781,48 435,44 | 144,12 | 993,60 | НР 100% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 993,6 645,84 | 34120,51 | 10,8 9,14 | 43,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----|------------------|---|---------|-----|----------------|--------------|-------|--|------------------|-----------|----------|---------|---------------------------------|------------------|-----------|--------------|-------|
| 8 | ФЕРм10-06-066-06 | Измерение на кабельной площадке затухания волоконно-оптического кабеля с числом волокон: 32 | участок | 4 | 78,77 64,42 | 13,06 | 1,29 | 2 Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерств а строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66 | 315,08 257,68 | 52,24 | 5,16 | 257,68 | НР 100% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 257,68 167,49 | 4930,07 | 4,54 | 18,16 |
| 9 | ФЕРм10-06-027-08 | Консоль в коллекторе одностая | шт | 200 | 20,47 1,88 | 3,33 0,35 | 15,26 | 2 Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерств а строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66 | 4094 376 | 666 70 | 3052,00 | 446,00 | НР 100% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 446 289,9 | 32167,13 | 0,23 0,03 | 46 |
| 10 | ФЕРм10-06-034-28 | Герметизация канала кабельной канализации занятого | канал | 200 | 95,51 5,11 | | 90,40 | 2 Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерств а строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66 | 19102 1022 | | 18080,00 | 1022,00 | НР 100% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 1022 664,3 | 138450,08 | 0,55 | 110 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----|------------------|--|-----------|---|------------------|--------|--------|--|------------------|--------|--------|--------|---------------------------------|------------------|---------|------|-------|
| 11 | ФЕРм10-06-060-06 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 32 | шт | 2 | 131,96 76,36 | 46,29 | 9,31 | 2 Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерств а строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66 | 263,92 152,72 | 92,58 | 18,62 | 152,72 | НР 100% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 152,72 99,27 | 3435,96 | 5,91 | 11,82 |
| 12 | | Кросс оптический стоечный QDF-OP-32LC/SM-64LC/UPC-2-2 LC 2U | шт | 1 | 849,62 | | 849,62 | 2 Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерств а строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66 | 849,62 | | 849,62 | 0,00 | | | 5658,47 | | |
| 13 | ФЕРм10-06-059-06 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 32 (В двух направлениях К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | измерение | 2 | 230,42 109,04 | 119,20 | 2,18 | 2 Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерств а строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66 | 460,84 218,08 | 238,40 | 4,36 | 218,08 | НР 100% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 218,08 141,75 | 5465,66 | 8,44 | 16,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---------------------|------------------|--|----|-------|-------------------|-------------------|---------|--|-------------------|------------------|---------|--------|---------------------------------|------------------|----------|--------------|-------|
| 14 | ФЕРм10-06-037-05 | Шкаф настенный размер, мм, до 640x840 | шт | 2 | 98,57 18,68 | 1,72 0,23 | 78,17 | 2 Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерств а строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66 | 197,14 37,36 | 3,44 0,46 | 156,34 | 37,82 | НР 100% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 37,82 24,58 | 1728,54 | 2,06 0,02 | 4,12 |
| 15 | | Шкаф настенный телекоммуникационный антивандальный 19" | шт | 2 | 1020,23 | | 1020,23 | 2 Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерств а строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66 | 2040,46 | | 2040,46 | 0,00 | | | 13589,46 | | |
| <i>ВОК в грунте</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ФЕРм10-06-048-05 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее | км | 0,498 | 2481,82 231,38 | 2245,81 113,22 | 4,63 | 2 Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерств а строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66 | 1235,95 115,23 | 1118,41 56,38 | 2,31 | 171,61 | НР 100% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 171,61 111,55 | 10117,27 | 23 9,04 | 11,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----|------------------|---|---------|----------|-------------------|-----------------|------|---|----------------|-------------------|------|--------|-------------------------------------|-----------------|---------|--------------|------|
| 17 | ФЕРм10-06-048-05 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (опознавательная лента) (ОП п.1.10.98Прокладка опознавательной ленты ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | км | 0,498 | 747,79 69,41 | 673,74 33,97 | 4,63 | 2 Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерств а строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66 | 372,4 34,57 | 335,52 16,92 | 2,31 | 51,49 | НР 100% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 51,49 33,47 | 3046,02 | 6,9 2,712 | 3,44 |
| 18 | ФЕР01-01-009-23 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,286848 | 3717,53 615,96 | 3717,53 | | 2 Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерств а строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66 | 1066,37 | 1066,37 176,69 | | 176,69 | НР 95% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 167,86 88,35 | 8808,38 | 53,1 | |
| 19 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,286848 | 451,97 88,16 | 451,97 | | 2 Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерств а строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66 | 129,65 | 129,65 25,29 | | 25,29 | НР 95% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 24,03 12,65 | 1107,76 | 7,6 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----|-----------------|--|--------|---------|------------------|---|--------|---|------------------|----|---------|--------|--------------------------------|------------------|----------|------|--------|
| 20 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,71712 | 1201,2 1201,2 | | | 2 Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66 | 861,4 861,4 | | | 861,40 | НР 80% от ФОТ СП 45% от ФОТ | 689,12 387,63 | 12908,08 | 154 | 110,44 |
| 21 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,71712 | 663,75 663,75 | | | 2 Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66 | 475,99 475,99 | | | 475,99 | НР 80% от ФОТ СП 45% от ФОТ | 380,79 214,2 | 7132,73 | 88,5 | 63,47 |
| 22 | ФССЦ-502-0650 | Муфта оптическая: Муфта оптическая МОГ-М-01-IV | компл. | 4 | 470,11 | | 470,11 | 2 Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66 | 1880,44 | | 1880,44 | 0,00 | | | 12523,73 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|----------------------|---|--------|-------|----------|---|----------|---|-------------------|----------|-----------|------|----|----|-----------|----|----------------|--------|
| 23 | ФССЦ-501-8114 | Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-32(2,7) | 1000 м | 6,594 | 22298,83 | | 22298,83 | 2 Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерств а строительства и жилищно-коммунально го хозяйства РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66 | 147038,49 | | 147038,49 | 0,00 | | | 979276,34 | | | |
| 24 | ФССЦ-21.1.01.01-0095 | Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-32(6,0) | 1000 м | 0,366 | 17051,11 | | 17051,11 | 2 Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерств а строительства и жилищно-коммунально го хозяйства РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66 | 6240,71 | | 6240,71 | 0,00 | | | 41563,13 | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | 234501,31 | 29300,65 | | | | | | | 2085,75 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 21047,98 | 3168,66 | | | | | | | | 271,67 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | 23933,05 | | | | | | | | | |
| 80% ФОТ (от 1337,39) (Поз. 31-32) | | | | | | | | | 1069,91 | | | | | | | | | |
| 95% ФОТ (от 322,22) (Поз. 29-30, 7-10) | | | | | | | | | 306,11 | | | | | | | | | |
| 100% ФОТ (от 22557,03) (Поз. 14, 34-36, 4-5, 13, 17, 20-21, 23-24, 26, 28) | | | | | | | | | 22557,03 | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 15443,05 | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45% ФОТ (от 1337,39) (Поз. 31-32) | | | | | | | | | 601,83 | | | | | | | | | |
| 50% ФОТ (от 201,98) (Поз. 29-30) | | | | | | | | | 100,99 | | | | | | | | | |
| 65% ФОТ (от 22677,27) (Поз. 14, 34-36, 4-5, 13, 17, 20-21, 23-24, 26, 28, 7-10) | | | | | | | | | 14740,23 | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы : | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | 1068250,08 | | | | | | | | 192,07 | |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | 755773,47 | | | | | | | | 17,41 | |
| Итого | | | | | | | | | 1824023,55 | | | | | | | | 1893,68 | |
| Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы | | | | | | | | | 1824023,55 | | | | | | | | 254,26 | |
| Раздел 2. Установка железобетонных опор | | | | | | | | | | | | | | | | | 2085,75 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 271,67 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----|-----------------|--|----|----|-----------------|-----------------|-------|--|-------------------|-----------------|--------|--------|---------------------------------|------------------|---------|--------------|-------|
| 25 | ФЕР33-04-003-04 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: однострочных | шт | 6 | 264,86 49,26 | 133,39 12,88 | 82,21 | 2 Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерств а строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66 | 1589,16 295,56 | 800,34 77,28 | 493,26 | 372,84 | НР 105% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 391,48 223,7 | 14680,9 | 5,56 1,11 | 33,36 |
| 26 | ФЕР33-04-003-05 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: однострочных с одним подкосом | шт | 2 | 465,33 88,42 | 294,7 27,72 | 82,21 | 2 Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерств а строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66 | 930,66 176,84 | 589,4 55,44 | 164,42 | 232,28 | НР 105% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 243,89 139,37 | 8750,71 | 9,98 2,39 | 19,96 |
| 27 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: однострочных железобетонных опор | шт | 10 | 49,34 3,59 | 45,75 6,48 | | 2 Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерств а строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66 | 493,4 35,9 | 457,5 64,8 | | 100,70 | НР 105% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 105,74 60,42 | 4392,67 | 0,44 0,48 | 4,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----|----------------------|--|-----|---|----------------|---------------|---------|---|-----------------|---------------|---------|-------|-------------------------------------|----------------|----------|--------------|------|
| 28 | ФССЦ-05.1.02.07-0069 | Стойка опоры: СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) | шт. | 4 | 1672,09 | | 1672,09 | 2 Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66 | 6688,36 | | 6688,36 | 0,00 | | | 44544,48 | | |
| 29 | ФССЦ-05.1.02.07-0067 | Стойка опоры: СВ 95-5-а /бетон В22.5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 51,7 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) | шт. | 4 | 1109,97 | | 1109,97 | 2 Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66 | 4439,88 | | 4439,88 | 0,00 | | | 29569,6 | | |
| 30 | ФЕР33-04-007-01 | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,2 м3 $272,11 = 42,51 + 0,2 \times 1 \times 148,00$ | шт | 2 | 272,11 8,98 | 33,53 4,23 | 229,60 | 2 Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66 | 544,22 17,96 | 67,06 8,46 | 459,20 | 26,42 | НР 105% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 27,74 15,85 | 3914,81 | 0,99 0,32 | 1,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--|----------------------|---|--------|--------|---------|---|---------|---|----------|---------|---------|------|----|----|----------|----|-------|
| 31 | ФССЦ-05.1.01.13-0011 | Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ | м3 | 0,4 | 1148,00 | | 1148,00 | 2 Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66 | 459,20 | | 459,20 | 0,00 | | | 3058,27 | | |
| 32 | ФССЦ-25.1.06.23-0021 | Стяжки стальные | т | 0,0912 | 7166,25 | | 7166,25 | 2 Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66 | 653,56 | | 653,56 | 0,00 | | | 4352,71 | | |
| 33 | ФССЦ-20.1.02.21-0001 | Узел крепления жестких распорок к фиксаторам, УКС 01931 | компл. | 10 | 477,25 | | 477,25 | 2 Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66 | 4772,50 | | 4772,50 | 0,00 | | | 31784,85 | | |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | 20570,94 | 1914,30 | | | | | | | 59,7 |
| | | | | | | | | | 526,26 | 205,98 | | | | | | | 16,88 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 768,85 | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105% ФОТ (от 732,24) (Поз. 37-39, 42-43) | | | | | | | | | 768,85 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|----------|----|----|----|----|----|----|---------------------------|
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 439,34 | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60% ФОТ (от 732,24) (Поз. 37-39, 42-43) | | | | | | | | | 439,34 | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Установка железобетонных опор : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Линии электропередачи | | | | | | | | | 5224,83 | | | | | | | | 59,7 16,88 |
| Материалы | | | | | | | | | 16554,30 | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 21779,13 | | | | | | | | 59,7 16,88 |
| Всего с учетом "Перевод в текущие цены на 1 кв.2017г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.03.2017г.№8802-ХМ/08 (Прочие объекты). СМР=6,66" | | | | | | | | | 145049,01 | | | | | | | | 59,7 16,88 |
| Итого по разделу 2 Установка железобетонных опор | | | | | | | | | 145049,01 | | | | | | | | 59,7 16,88 |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | | | | 255072,25 | 31214,95 | | | | | | | 2145,45 288,55 |
| | | | | | | | | | 21574,24 | 3374,64 | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 24701,9 | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80% ФОТ (от 1337,39) (Поз. 31-32) | | | | | | | | | 1069,91 | | | | | | | | |
| 95% ФОТ (от 322,22) (Поз. 29-30, 7-10) | | | | | | | | | 306,11 | | | | | | | | |
| 100% ФОТ (от 22557,03) (Поз. 14, 34-36, 4-5, 13, 17, 20-21, 23-24, 26, 28) | | | | | | | | | 22557,03 | | | | | | | | |
| 105% ФОТ (от 732,24) (Поз. 37-39, 42-43) | | | | | | | | | 768,85 | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 15882,39 | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45% ФОТ (от 1337,39) (Поз. 31-32) | | | | | | | | | 601,83 | | | | | | | | |
| 50% ФОТ (от 201,98) (Поз. 29-30) | | | | | | | | | 100,99 | | | | | | | | |
| 60% ФОТ (от 732,24) (Поз. 37-39, 42-43) | | | | | | | | | 439,34 | | | | | | | | |
| 65% ФОТ (от 22677,27) (Поз. 14, 34-36, 4-5, 13, 17, 20-21, 23-24, 26, 28, 7-10) | | | | | | | | | 14740,23 | | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы | | | | | | | | | 1824023,55 | | | | | | | | 2085,75 271,67 |
| Итого по разделу 2 Установка железобетонных опор | | | | | | | | | 145049,01 | | | | | | | | 59,7 16,88 |
| Итого | | | | | | | | | 1969072,56 | | | | | | | | 2145,45 288,55 |
| Непредвиденные затраты 2% | | | | | | | | | 39381,45 | | | | | | | | |
| Итого с непредвиденными | | | | | | | | | 2008454,01 | | | | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | 361521,72 | | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 2369975,73 | | | | | | | | 2145,45 288,55 |