

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2017 г.

""2017 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 48/18

(локальная смета)

на Промывка и удаление накопившегося осадка из двух резервуаров чистой воды. Территория Центральной котельной
(наименование работы затрат наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 324 536 руб.

Средства на оплату труда 64 549 руб.

Сметная трудоемкость 399,79 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2018г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед.ИЗМ.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					
					Всего	В том числе		Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Ремонт железобетонных конструкций РЧВ													
1	ТЕРр69-9-1 Приказ Минспроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕРр69-9-1 Индекс 2 кв 2018 эк ТЕРр69-9-1 ОЗП=14 98. ЗПМ=14 98	100 т мусора	0,02	2059,62	2059,62				41	41		

2	ТЕРр66-10-6 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕРр66-10-6 Индекс 2 кв 2018 г к ТЕРр66-10-6 ОЗП=14.98 ЭМ=7.78 ЗПМ= 14.98	1 м3 ила, грязи	10	58,4	55,86	2,57		584	559	25	
3	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Очистка поверхности щетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). ТЕР13-06-003-01 Индекс 2 кв 2018 г к ТЕР13-06-003-01 ОЗП=14.98; ЗПМ=14.98	1 м2 очищаемой поверхности	86,4	10,1	10,16			878	878		
Итого по разделу 1 Ремонт железобетонных конструкций РЧВ									48052			
Раздел 2.												

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР22-06-001-10 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР22-06-001-10 Индекс 2 кв 2018 г к ТЕР22-06-001-10 ОЗП=14.98. ЗПМ=14.98 МАТ=4.04	1 КМ трубопровода	0,2	7609,97	1103,03			1522	221		
5	ТЕР06-01-071-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Испытание емкостей на водонепроницаемость ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР06-01-071-01 Индекс 2 кв 2018 г к ТЕР06-01-071-01 ОЗП=14.98. ЭМ=7.98. ЗПМ=14.98. МАТ=4.26	100 м3 емкости	10	1258,54	84,29	9,48		12585	843	95	
6	ТЕР06-01-071-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Дезинфекция емкостей для питьевой воды ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР06-01-071-02 Индекс 2 кв 2018 г к ТЕР06-01-071-02 ОЗП=14.98; ЭМ=7.98. ЗПМ=14.98. МАТ=4.14	100 м3 емкости	10	3090,43	176,72	3,16		30904	1767	32	
Итого по разделу 2 Новый Раздел									276484			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									46514	4309	152	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									241124	64549	1208	
Накладные расходы									54280			
Сметная прибыль									29132			
Итого по смете:												
Итого									324536			
В том числе:												
Материалы									175367			
Машины и механизмы									1208			
ФОТ									64549			
Накладные расходы									54280			
Сметная прибыль									29132			

ВСЕГО по смете	324536		
----------------	--------	--	--

Составил: Инженер-сметчик ПТО.

(должность, подпаякрасшифровка)