

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2018 г.

" _____ " _____ 2018 г.

_____ филиал
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт кровли
(наименование работы затрат наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ _____ 795503 руб.
Средства на оплату труда _____ 92839 руб.
Сметная трудоемкость _____ 643,17 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Ма		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Ма	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 46,328 Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ОЗП=13,45; ЭМ=3,78; ЗПМ=13,45	100 м2 покрытия	6,16 616/100	1983,59	1802,57	181,02		12219	11104	1115		14,38	88,58		
2	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 46,331 Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ОЗП=13,45; ЭМ=3,78; ЗПМ=13,45	100 м2 покрытия	0,04 4/100	2127,04	1993,16	133,88		85	80	5		15,9	0,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр58-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 58,1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ОЗП=13,45; ЭМ=10,22; ЗПМ=13,45</i>	100 м2 кровли	0,04 <i>4/100</i>	2404,97	1935,05	469,92	99,8	96	77	19	4	15,16	0,61	0,46	0,02
4	ТЕР46-02-009-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 46,6 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ОЗП=13,45; ЗПМ=13,45</i>	100 м2	0,36 <i>36/100</i>	2860,55	2860,55			1030	1030			22,82	8,22		
5	ТЕРр56-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Снятие дверных полотен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 56,25 Снятие дверных полотен ОЗП=13,45; ЭМ=13,45</i>	100 м2 дверных полотен	0,018 <i>1,8/100</i>	4630,84	4630,84			83	83			36,28	0,65		
6	ТЕРр56-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 56,21 Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗП=13,45; ЭМ=8,19; ЗПМ=13,45</i>	100 коробок	0,02 <i>2/100</i>	26486,55	23102,93	3383,62	641,83	530	462	68	13	179,3	3,59	3,97	0,08
Раздел 2. Кровля																
7	ТЕРр58-16-3 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (толщ. 50 мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-16-3 58,59 Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 ОЗП=13,45; ЭМ=8,11; ЗПМ=13,45; МАТ=6,69</i>	100 мест	0,616 <i>61,6/100</i>	28047,14	18484,87	1178,22	223,14	17277	11387	726	137	129,9	80,02	1,38	0,85
8	ТЕР12-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (20 мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 12,71 Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=13,45; ЭМ=7,62; ЗПМ=13,45; МАТ=6,6</i>	100 м2 стяжки	6,16 <i>616/100</i>	11641,7	3778,24	1717,47	351,18	71713	23274	10580	2163	27,22	167,68	1,94	11,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (новый коэффициент $k=(20-15)=5$ ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР 12-01-017-02 12,72 Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП=13,45; ЭМ=7,85; ЗПМ=13,45; МАТ=6,68	100 м2 стяжки	6,16 616/100	2797,73	694,02	124,42	26,9	17234	4275	766	166	5	30,8	0,15	0,92
10	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (праймером) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР 12-01-016-02 12,7 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ОЗП=13,45; ЭМ=5,09; ЗПМ=13,45; МАТ=9,07	100 м2 кровли	6,91 691/100	1345,87	393,55	21,38		9300	2719	148		2,8	19,35		
11	ТССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ МАТ=9,07	т	-0,311	20687,58				-6434							
13	ТССЦ-113-2230 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2230 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 МАТ=8,78	л	311 0,311*1000	84,11				26158							
14	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР 12-01-002-09 12,16 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ОЗП=13,45; ЭМ=7,58; ЗПМ=13,45; МАТ=3,85	100 м2 кровли	6,16 616/100	46165,83	2170,96	374,98	43,44	284382	13373	2310	268	14,36	88,46	0,2	1,23
15	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 Изопласт К ЭКП-4,5 МАТ=3,75	м2	-702,2	196,5				-137982							
16	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 Изопласт П ЭПП-4,0 МАТ=3,82	м2	-714,6	170,07				-121532							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТССЦ-101-4701 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Техноэласт ТКП <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4701 Техноэласт ТКП МАТ=5,52</i>	м2	702,2	171,89				120701							
18	ТССЦ-101-4702 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Техноэласт ЭПП <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 Техноэласт ЭПП МАТ=5,63</i>	м2	714,6	162,14				115865							
19	ТЕР12-01-004-04 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 12,24 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ОЗП=13,45; ЭМ=8,59; ЗПМ=13,45; МАТ=3,87</i>	100 м примыканий	0,75 75/100	59244,1	5237,97	950,91	154	44433	3928	713	116	35,5	26,63	0,71	0,53
20	ТССЦ-101-1961 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Изопласт К ЭКП-4,5 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 Изопласт К ЭКП-4,5 МАТ=3,75</i>	м2	-189	196,5				-37139							
21	ТССЦ-101-4701 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Техноэласт ТКП <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4701 Техноэласт ТКП МАТ=5,52</i>	м2	189	171,89				32487							
22	ТЕР12-01-002-10 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 № 675/пр</i>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (покрытие парапета) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-10 12,17 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой ОЗП=13,45; ЭМ=7,6; ЗПМ=13,45; МАТ=3,81</i>	100 м2 кровли	0,39 39/100	25005,14	1276	203,6	23,81	9752	498	79	9	8,44	3,29	0,11	0,04
23	ТССЦ-101-1961 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Изопласт К ЭКП-4,5 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 Изопласт К ЭКП-4,5 МАТ=3,75</i>	м2	-45,24	196,5				-8890							
24	ТССЦ-101-4701 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Техноэласт ТКП <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4701 Техноэласт ТКП МАТ=5,52</i>	м2	45,24	171,89				7776							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТЕР10-01-022-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 № 675/пр применительно	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву (карниз) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-022-06 10,69 Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву ОЗП=13,45; ЭМ=5,1; ЗПМ=13,45; МАТ=3,99	100 м2 потолка	0,193 19,3/100	25259,23	3268,62	58,85		4875	631	11		24,9	4,81		
26	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 21.09.15 № 675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1706 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм МАТ=3,99	т	-0,0811	51790,56				-4200							
27	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 № 675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм МАТ=3,81	т	0,11001 5,7*19,3/1000	49454,1				5440							
28	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 № 675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен примыканий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 15,297 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ОЗП=13,45; ЭМ=9,26; ЗПМ=13,45; МАТ=6,77	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,36 36/100	18854,24	10953,81	545,23	398,25	6788	3943	196	143	70,88	25,52	2,78	1
козырек																
29	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 № 675/пр	Установка стропил, мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 10,11 Установка стропил ОЗП=13,45; ЭМ=6,89; ЗПМ=13,45; МАТ=4,1	1 м3 древесины в конструкции	0,02	13122,59	3217,37	305,23	32,55	262	64	6	1	24,09	0,48	0,15	
30	ТЕР10-01-082-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 № 675/пр	Укладка по фермам прогонов: из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-082-01 10,234 Укладка по фермам прогонов: из досок ОЗП=13,45; ЭМ=6,96; ЗПМ=13,45; МАТ=4,01	1 м3 древесины в конструкции	0,01	10329,21	2198,67	285,01	32,55	103	22	3		14,39	0,14	0,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТЕР10-01-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: фронтонов (ветровая доска) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР10-01-008-04 10,23 Устройство: фронтонов ОЗП=13,45; ЭМ=5,1; ЗПМ=13,45; МАТ=4,25	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,008 <i>0,02/0,025/100</i>	32380,74	9319,77	565,34		259	75	5		68	0,54		
32	ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр58-12-4 58,46 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы ОЗП=13,45; ЭМ=5,74; ЗПМ=13,45; МАТ=4	100 м2	0,06 <i>6/100</i>	7889,27	2349,85	64,98	17,35	473	141	4	1	18,41	1,1	0,08	
33	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля(из профлиста) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР12-01-023-01 12,84 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ОЗП=13,45; ЭМ=8,15; ЗПМ=13,45; МАТ=4,2	100 м2 кровли	0,0625 <i>6,25/100</i>	50955,41	5348,12	1088,84	171,35	3185	334	68	11	38,53	2,41	0,79	0,05
34	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТССЦ-101-1845 Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм МАТ=5,22	шт.	-40,31	1,2				-48							
35	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТССЦ-101-1846 Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм МАТ=6,29	шт.	-5,063	1,76				-9							
36	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТССЦ-101-1998 Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) МАТ=10	м	-1	279,1				-279							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ТССЦ-101-4136 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Металлочерепица «Монтеррей» <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 Металлочерепица « Монтеррей» МАТ=3,02</i>	м2	-7,625	320,73				-2446							
38	ТССЦ-101-4529 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,7 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4529 Профнастил оцинкованный С21-1000-0,7 МАТ=5,11</i>	м2	6,5625 6,25*1,05	388,1				2547							
39	ТССЦ-101-4646 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 мм МАТ=3,54</i>	10 шт.	6,25 6,25*10/10	14,02				88							
40	ТЕР26-02-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 26,185 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом 'Пирилакс' любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ОЗП=13,45; ЭМ=6,11; ЗПМ=13,45; МАТ=11,74</i>	100 м2 обрабаты ваемой поверхно сти	0,08 8/100	2817,8	1972,58	821,98	26,09	225	158	66	2	12,91	1,03	0,14	0,01
41	ТССЦ-113-8056 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 № 675/пр применительно</i>	Антисептик ОГНЕБИО СЕНЕЖ (расход 0,3 кг/м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8056 Антисептик ЭКОБИО СЕНЕЖ МАТ=9,81</i>	т	0,0024 0,3*8/1000	57582,54				138							
42	ТЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 12,5 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и тп.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=13,45; ЭМ=8,84; ЗПМ=13,45; МАТ=3,84</i>	100 м2 покрыти я	0,45 45/100	55249,92	15452,97	241,69	43,44	24862	6954	109	20	112,75	50,74	0,2	0,09

Раздел 3. Фасад

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	ТЕРр53-15-3 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-15-3 53,43 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 ОЗП=13,45; ЭМ=9,15; ЗПМ=13,45; МАТ=5,4</i>	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,045 <i>4,5/100</i>	211189,11	79668,92	2292,62	433,9	9504	3585	103	20	606,9	27,31	2	0,09
44	ТЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 12,5 Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=13,45; ЭМ=8,84; ЗПМ=13,45; МАТ=3,84</i>	100 м2 покрытия	0,05 <i>5/100</i>	55249,92	15452,97	241,69	43,44	2762	773	12	2	112,75	5,64	0,2	0,01
45	ТССЦ-101-1875 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм МАТ=3,81</i>	т	-0,0391	49454,1				-1934							
46	ТССЦ-101-1706 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1706 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм МАТ=3,99</i>	т	0,02015 <i>4,03*5/1000</i>	51790,56				1044							
47	ТЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 9,217 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ОЗП=13,45; ЭМ=5,42; ЗПМ=13,45; МАТ=4,87</i>	1 м2 проема	0,9	652,53	382,52	122,06		587	344	110		2,4	2,16		
48	ТССЦ-201-0252 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Двери стальные утепленные 1500*600 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0252 Двери стальные утепленные двупольные 2ЛСВ 2 02 4 МАТ=3 17</i>	шт.	1	13417,34				13417							
49	ТЕР09-04-012-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка дверного доводчика к металлическим дверям <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-02 9,218 Установка дверного доводчика к металлическим дверям ОЗП=13,45; ЭМ=5,86; ЗПМ=13,45; МАТ=6,17</i>	1 шт.	1	200,44	176,87	18,52		200	177	19		1,11	1,11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ТССЦ-101-6978 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6978 Доводчик дверной DS 73 BC 'Серия Premium', усилие закрывания EN2-5 МАТ=5,15</i>	шт.	1	2169,8				2170							
51	ТССЦ-101-2003 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Замки накладные с засовом и защелкой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2003 Замки накладные с засовом и защелкой МАТ=6,69</i>	компл.	1	744,8				745							
52	ТЕР09-04-013-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 № 675/пр</i>	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих/ противопожарных люков <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-013-01 9,219 Установка противопожарных дверей: однопольных глухих ОЗП=13,45; ЭМ=5,83; ЗПМ=13,45; МАТ=9,52</i>	1 м2 проема	0,8	1107,8	339,61	66,75		886	272	53		2,07	1,66		
53	ТССЦ-301-0689 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 № 675/пр применительно</i>	Люки герметичные утепленные, размером: 600x500 мм/ люки противопожарные 900*900 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-0689 Люки герметичные утепленные, размером: 600x500 мм МАТ=2,71</i>	шт.	1	5366,1				5366							
Раздел 4. Разные работы																
54	ТССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 2 ТССЦпг 01.Погрузочно-разгрузочные работы ЭМ=8,17</i>	1 т груза	3,5	415,36		415,36		1454		1454					
55	ТССЦпг-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 2 ТССЦпг 03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=5,79</i>	1 т груза	3,5	89,05		89,05		312		312					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									537920	89763	19060	3076		643,17		16,87
Накладные расходы									80448							
В том числе, справочно:																
70% = 82%*0.85 ФОТ (от 558) (Поз. 5-6)									391							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		71% = 83%*0.85 ФОТ (от 11747) (Поз. 3, 7, 32)							8340							
		73% = 86%*0.85 ФОТ (от 3605) (Поз. 43)							2632							
		69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 793) (Поз. 47, 49-53)							547							
		77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 160) (Поз. 40-41)							123							
		80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4086) (Поз. 28, 39)							3269							
		84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12214) (Поз. 1-2, 4)							10260							
		90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 793) (Поз. 25-27, 29-31, 46)							714							
		92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 58883) (Поз. 8-11, 13-24, 33-38, 42, 44-45)							54172							
		Сметная прибыль							42568							
		В том числе, справочно:														
		37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4086) (Поз. 28, 39)							1512							
		50% = 62%*0.8 ФОТ (от 558) (Поз. 5-6)							279							
		43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 793) (Поз. 25-27, 29-31, 46)							341							
		44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 58883) (Поз. 8-11, 13-24, 33-38, 42, 44-45)							25909							
		52% = 65%*0.8 ФОТ (от 11747) (Поз. 3, 7, 32)							6108							
		48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12374) (Поз. 1-2, 4, 40-41)							5940							
		56% = 70%*0.8 ФОТ (от 3605) (Поз. 43)							2019							
		58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 793) (Поз. 47, 49-53)							460							
		Итого							660936					643,17		16,87
		В том числе:														
		Материалы							429097							
		Машины и механизмы							19060							
		ФОТ							92839							
		Накладные расходы							80448							
		Сметная прибыль							42568							
		непредвиденные затраты 2%							13219							
		Итого с непредвиденными							674155							
		НДС 18%							121348							
		ВСЕГО по смете							795503					643,17		16,87

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)