

Локальная смета №
«Пусконаладочные работы: Охранно-пожарная сигнализация»

Составлена в базовых ценах ТЕРЛО-2001
с пересчетом в текущие цены
по индексам ЛО РЦЦС04/08 т.3.5.1 на апрель 2008г

Сметная стоимость: 66 007
Трудозатраты: 173
Заработная плата: 27 816

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всево	инд
				всего	экс.маш.	материалы	всего	зарплата	экс.маш.	материалы		
				зарплата	ЗП маш				ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пусконаладка												
1 шаг 1		Определение категории сложности: по наличию центрального процессора обработки сигналов-2 категория	2 категория									
2 шаг 2		Определение количества каналов (по числу задействованных-датчики+извещатели+устройства связи) Ксумм=8+7*2+4	26 канал									
3 шаг 3		Повышающие коэффициенты метрологической, информационной и управляющей сложности (табл.3,4,5 ОУ) принимаем=1	1 Км,Кии,Ку									
4 ТЕРпЛО2-01-002-05		Система с количеством каналов: 20	1 система	4715,09	0,00	0,00	4715	4715			168,00	
				4715,09	0,00						168,00	
5 ТЕРпЛО2-П01-002-06		Добавлять к норме 5 за канал св.20 до 26 (39)	6 канал	227,33	0,00	0,00	1364	1364			8,10	
				227,33	0,00						48,60	
Итого по разделу							6079	6079			216,60	
Итого с учетом: На выделении доли пусконаладочных работ "вхолостую"Письмо № НК-6848/10 к=0,8 на зарплату к=0,8 на трудозатраты							4863	4863			173,28	103
Итого в текущих ценах {ЛО РЦЦС04/08Слаботочные устройства} к=5,72 на зарплату							27816	27816			173,28	112

Локальная смета №

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Итого	27 816				
							Накладные расходы (пп. 4, 5) (к=0,94; 65%)	16 996				
							Итого накладных расходов	16 996				
							Итого	44 812				
							Сметная прибыль (пп. 4, 5) (40%)	11 126				
							Итого сметной прибыли	11 126				
							Итого	55 938				
							В с е г о	55938	27816	0	0	173,28
									0			

Наименование затрат

Коэффициент

Процент

Сумма
в руб.ИТОГО
НДС
В С Е Г О55 938
10 069
66 007

18

Составил _____

Проверил _____