

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2012 г.

" _____ " _____ 2012 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Разборка и укладка асфальта

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 342617,48 руб.

Средства на оплату труда _____ 63994,86 руб.

Сметная трудоемкость _____ 404,62 чел.час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата -	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуата -	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ТЕР27-03-008-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-03-008-04 Подготовка существующих оснований и покрытий под черные щебеночные (гравийные) и асфальтобетонные покрытия (при реконструкции) ОЗП=7,54; ЭМ=3,35; ЗПМ=7,54 НР (1546,95 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (1281,65 руб.) СП (827,95 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1281,65 руб.)	0,039 ОКР(128,67*0,03/100;3)	9767,04 3258,7	6508,34 1099,69		380,91	127,09	253,82 42,89		206,77	8,06	
2	ТЕР46-04-003-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-003-01 Разборка конструкций ОЗП=7,54; ЭМ=3,2; ЗПМ=7,54 НР (23754,32 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (28228,55 руб.) СП (13436,79 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (28228,55 руб.)	15,45	667,07 156,36	510,71 85,96		10306,23	2415,76	7890,47 1328,08		9,67	149,4	
3	ТЕР01-02-057-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-01 Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы ОЗП=7,54; ЗПМ=7,54 НР (2963,6 руб.): 80%*(0.9*0.85) от ФОТ (4842,49 руб.) СП (1481,8 руб.): 45%*(0.85*0.8) от ФОТ (4842,49 руб.)	0,32	2007 2007			642,24	642,24				135,7	43,42

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР08-01-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-01-002-01 Конструкции из бутового камня, гидроизоляция и основания под фундаменты ОЗП=7,54; ЭМ=4,37; ЗПМ=7,54; МАТ=3,37 НР (6538,16 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (7005,42 руб.) СП (3810,95 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (7005,42 руб.)	19,3 ОКР(128.67*0.15;2)	204,47 40,94	48,39 7,2	115,14	3946,27	790,14	933,93 138,96	2222,2	2,645	51,05
5	ТЕР08-01-002-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-01-002-02 Конструкции из бутового камня, гидроизоляция и основания под фундаменты ОЗП=7,54; ЭМ=4,07; ЗПМ=7,54; МАТ=2,88 НР (10116,09 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (10839,05 руб.) СП (5896,44 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (10839,05 руб.)	25,73 ОКР(128.67*0.2;2)	457,94 42,72	80,04 13,15	335,18	11782,8	1099,19	2059,43 338,35	8624,18	2,76	71,01
6	ТЕР27-03-004-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-03-004-02 Подготовка существующих оснований и покрытий под черные щебеночные (гравийные) и асфальтобетонные покрытия (при реконструкции) ОЗП=7,54; ЭМ=4,44; ЗПМ=7,54; МАТ=3,48 НР (4213,12 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (3490,57 руб.) СП (2254,91 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (3490,57 руб.)	0,23 ОКР(128.67*0.07*2.5/100;2)	66131,88 1305,55	3273,56 707,21	61552,77	15210,33	300,28	752,92 162,66	14157,13	71,576	16,46

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТЕР27-02-010-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 Дренажные и водосбросные устройства ОЗП=7,54; ЭМ=6,05; ЗПМ=7,54; МАТ=4,3 НР (5443,91 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (4510,28 руб.) СП (2913,64 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (4510,28 руб.)	0,42	5608,24 1402,49	112,86 21,74	4092,89	2355,46	589,05	47,4 9,13	1719,01	87,492	36,75
8	403-8023	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)	42 <i>6к*100</i>	116,42		116,42	4889,64			4889,64		
9	ТЕР08-01-003-08 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-01-003-08 Конструкции из бутового камня, гидроизоляция и основания под фундаменты ОЗП=7,54; ЭМ=3,86; ЗПМ=7,54; МАТ=5,6 НР (2894 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (3100,83 руб.) СП (1686,85 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (3100,83 руб.)	0,21 <i>аи</i>	3773,79 1958,32	29,99	1785,48	792,5	411,25	6,3	374,95	111,205	23,35
10	ТЕР08-01-003-07 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-01-003-07 Конструкции из бутового камня, гидроизоляция и основания под фундаменты ОЗП=7,54; ЭМ=4,41; ЗПМ=7,54; МАТ=5,29 НР (649,6 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (696,02 руб.) СП (378,63 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (696,02 руб.)	0,21	1608,6 439,58	104,55	1064,47	337,81	92,31	21,96	223,54	24,38	5,12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	СЦП1-1-27	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (за т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР08-01-003-07 Конструкции из бутового камня, гидроизоляция и основания под фундаменты ОЗП=7,54; ЭМ=4,41; ЗПМ=7,54; МАТ=5,29</i> <i>НР 100% от ФОТ</i> <i>СП 60% от ФОТ</i>	99,575 <i>(61*100+62)*2.5+ар*100*1.6</i>	7,6	7,6		756,77		756,77			
12	СЦПЗ-2-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР01-02-027-04 Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы ОЗП=7,54; ЗПМ=7,54</i> <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	99,575 <i>М</i>	22,91	22,91		2281,26		2281,26			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							193852,88	48763,53	47932,46 15231,33	97156,89		404,62
Накладные расходы							58119,74					
Сметная прибыль							32687,97					
Итого по разделу 1 Ремонт :												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							279770,95					404,62
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							4889,64					
Итого							284660,59					404,62
В том числе:												
Материалы							97156,89					
Машины и механизмы							47932,46					
ФОТ							63994,86					
Накладные расходы							58119,74					
Сметная прибыль							32687,97					
Итого по разделу 1 Ремонт							284660,59					404,62
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							193852,88	48763,53	47932,46 15231,33	97156,89		404,62
Накладные расходы							58119,74					
Сметная прибыль							32687,97					
Итого по смете:												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							279770,95					404,62
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							4889,64					
Итого							284660,59					404,62

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
Материалы								97156,89				
Машины и механизмы								47932,46				
ФОТ								63994,86				
Накладные расходы								58119,74				
Сметная прибыль								32687,97				
Непредвиденные затраты 2%								5693,21				
Итого с непредвиденными								290353,8				
НДС 18%								52263,68				
ВСЕГО по смете								342617,48				404,62

Составил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----