

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2012 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2012 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Ремонт беседки, сарая и установка двери

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 99,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 22,547 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 172,8 чел. час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата - в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуата - в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Беседка</b>												
1	<b>ТЕР10-01-002-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка стропил (1 м3 древесины в конструкции) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; мат 0 МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-002-01 Деревянные конструкции ОЗП=8,06; ЭМ=4,87; ЗПМ=8,06; МАТ=3,24 НР (905,72 руб.): 118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (1067,39 руб.) СП (411,54 руб.): 63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (1067,39 руб.)</i>	0,3	496,02 436,61	59,41 4,8		148,81	130,99	17,82 1,44		27,7035	8,31

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ТЕРр58-12-3</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из асбестоцементных листов (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: мат 0 МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-12-3 Крыши, кровли ОЗП=8,06; ЭМ=4,27; ЗПМ=8,06; МАТ=3,73 НР (491,49 руб.): 83%*0,85 * 0,94 от ФОТ (741,12 руб.) СП (346,84 руб.): 65%*0,8 * 0,9 от ФОТ (741,12 руб.)	0,32	303,05 283,13	19,92 4,18		96,98	90,61	6,37 1,34		18,8	6,02
3	<b>ТЕР12-01-007-03</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Устройство кровель из ондулина по готовым прогонам (100 м2 кровли) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; мат 0 МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-007-03 Кровли ОЗП=8,06; ЭМ=6,35; ЗПМ=8,06; МАТ=7,44 НР (2035,07 руб.): 120%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ (2358,35 руб.) СП (938,15 руб.): 65%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ (2358,35 руб.)	0,32	1056,5 889,14	167,36 25,26		338,08	284,52	53,56 8,08		54,3145	17,38
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							583,87	506,12	77,75 10,86			31,71
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							4533,42	4079,33	454,09 87,53			31,71
Накладные расходы							3432,28					
Сметная прибыль							1696,53					
<b>Итого по разделу 1 Беседка :</b>												
Деревянные конструкции							2459,82					8,31
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							1595,85					6,02
Кровли							5606,56					17,38
Итого							9662,23					31,71
В том числе:												
Машины и механизмы							454,09					
ФОТ							4166,86					
Накладные расходы							3432,28					
Сметная прибыль							1696,53					
<b>Итого по разделу 1 Беседка</b>							<b>9662,23</b>					<b>31,71</b>
<b>Раздел 2. Сарай</b>												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	<b>ТЕРр58-17-3</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-17-3 Крыши, кровли ОЗП=8,06; ЭМ=6,08; ЗГМ=8,06 НР (1118,31 руб.): 83%*0.85 * 0,94 от ФОТ (1686,31 руб.) СП (789,19 руб.): 65%*0.8 * 0,9 от ФОТ (1686,31 руб.)	0,58	361,81 360,73	1,08		209,85	209,22	0,63		24,39	14,15
5	<b>ТЕРр58-1-1</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-1-1 Крыши, кровли ОЗП=8,06; ЭМ=8,58; ЗГМ=8,06 НР (744,32 руб.): 83%*0.85 * 0,94 от ФОТ (1122,36 руб.) СП (525,26 руб.): 65%*0.8 * 0,9 от ФОТ (1122,36 руб.)	0,58	273,8 228,31	45,49 11,77		158,8	132,42	26,38 6,83		15,16	8,79
6	<b>ТЕРр58-1-3</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-1-3 Крыши, кровли ОЗП=8,06; ЭМ=8,58; ЗГМ=8,06 НР (1320,31 руб.): 83%*0.85 * 0,94 от ФОТ (1990,9 руб.) СП (931,74 руб.): 65%*0.8 * 0,9 от ФОТ (1990,9 руб.)	0,58	456,68 415,14	41,54 10,74		264,87	240,78	24,09 6,23		27,08	15,71
7	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка стропил (1 м3 древесины в конструкции) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: мат 0 МАТ=0 к расх. (1-й уровень); При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-002-01 Деревянные конструкции ОЗП=8,06; ЭМ=4,87; ЗГМ=8,06; МАТ=3,24 НР (1811,37 руб.): 118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (2134,69 руб.) СП (823,05 руб.): 63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (2134,69 руб.)	0,6	496,02 436,61	59,41 4,8		297,61	261,97	35,64 2,88		27,7035	16,62

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<b>ТЕРр58-12-3</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из асбестоцементных листов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-12-3 Крыши, кровли ОЗП=8,06; ЭМ=4,27; ЗПМ=8,06; МАТ=3,73 НР (890,72 руб.): 83%*0.85 * 0,94 от ФОТ (1343,12 руб.) СП (628,58 руб.): 65%*0.8 * 0,9 от ФОТ (1343,12 руб.)	0,58	1664,5 283,13	19,92 4,18	1361,45	965,41	164,22	11,55 2,42	789,64	18,8	10,9
9	<b>ТЕР12-01-007-03</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Устройство кровель из ондулина по готовым прогонам (100 м2 кровли) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-007-03 Кровли ОЗП=8,06; ЭМ=6,35; ЗПМ=8,06; МАТ=7,44 НР (3688,66 руб.): 120%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (4274,62 руб.) СП (1700,44 руб.): 65%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (4274,62 руб.)	0,58	3618,74 889,13	167,36 25,26	2562,25	2098,87	515,7	97,07 14,65	1486,1	54,3145	31,5
10	<b>ТСЦ-101-0036</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Листы асбестоцементные волнистые: унифицированного профиля 54/200 толщиной 7,5 мм (м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-0036 МАТ=8,87	-75,4	14,52		14,52	-1094,81			-1094,81		
11	<b>ТСЦ-101-3419</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Ондулин коричневый (лист волнистый 2000х950 мм) (м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-3419 МАТ=4,27	32	42,51		42,51	1360,32			1360,32		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	<b>ТЕР12-01-007-03</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Устройство кровель из ондулина по готовым прогонам (100 м2 кровли) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-007-03 Кровли ОЗП=8,06; ЭМ=6,35; ЗПМ=8,06; МАТ=7,44 НР (3688,66 руб.): 120%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (4274,62 руб.) СП (1700,44 руб.): 65%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (4274,62 руб.)	0,58	3618,74 889,13	167,36 25,26	2562,25	2098,87	515,7	97,07 14,65	1486,1	54,3145	31,5
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							6359,79	2040,01	292,43 47,66	4027,35		129,17
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							39491,16	16442,48	1892,54 384,14	21156,14		129,17
Накладные расходы							13262,33					
Сметная прибыль							7098,72					
<b>Итого по разделу 2 Сарай :</b>												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							16397,89					49,55
Деревянные конструкции							4919,47					16,62
Кровли							38534,85					63
Итого							59852,21					129,17
В том числе:												
Материалы							21156,14					
Машины и механизмы							1892,54					
ФОТ							16826,62					
Накладные расходы							13262,33					
Сметная прибыль							7098,72					
<b>Итого по разделу 2 Сарай</b>							<b>59852,21</b>					<b>129,17</b>
<b>Раздел 3. Двери</b>												
13	<b>ТЕР26-01-042-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Установка дверей металлических (100 м2 проемов по наружному обводу коробок) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-042-02 Теплоизоляционные работы ОЗП=8,06; ЭМ=4,05; ЗПМ=8,06; МАТ=4,21 НР (1117,23 руб.): 100%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (1553,65 руб.) СП (665,58 руб.): 70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (1553,65 руб.)	0,038	33623,3 5072,66	1438,8	27111,84	1277,69	192,76	54,67	1030,26	313,7085	11,92

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ц.п.	<b>Двери металлические двойные с утеплением и шумоизоляцией (окрашенные с замком) (м2)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	3,8	3027,73		3027,73	11505,37			11505,37		
15	СЦП1-1-27	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (за т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-042-02 Теплоизоляционные работы ОЗП=8,06; ЭМ=4,05; ЗПМ=8,06; МАТ=4,21 НР 100%*0,94 от ФОТ СП 60%*0,9 от ФОТ</i>	1	7,6	7,6		7,6		7,6			
16	101-9411-031	<b>Петли дверные полушарнирные ПН1-110 (шт)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	6	44,01		44,01	264,06			264,06		
17	СЦПЗ-2-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-042-02 Теплоизоляционные работы ОЗП=8,06; ЭМ=4,05; ЗПМ=8,06; МАТ=4,21 НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ</i>	1	22,91	22,91		22,91		22,91			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							18005,45	1553,65	344,98	16106,82		11,92
Накладные расходы							1117,23					
Сметная прибыль							665,58					
<b>Итого по разделу 3 Двери :</b>												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							8018,83					11,92
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							11769,43					
Итого							19788,26					11,92
В том числе:												
Материалы							16106,82					
Машины и механизмы							344,98					
ФОТ							1553,65					
Накладные расходы							1117,23					
Сметная прибыль							665,58					
<b>Итого по разделу 3 Двери</b>							<b>19788,26</b>					<b>11,92</b>

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							62030,04	22075,47	2691,61 471,67	37262,96		172,8
Накладные расходы							17811,85					
Сметная прибыль							9460,83					
<b>Итого по смете:</b>												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							77533,29					172,8
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							11769,43					
Итого							89302,72					172,8
В том числе:												
Материалы							37262,96					
Машины и механизмы							2691,61					
ФОТ							22547,14					
Накладные расходы							17811,85					
Сметная прибыль							9460,83					
<b>Итого</b>							<b>89302,7</b>					
Непредвиденные затраты 2%							1786,05					
<b>Итого с учетом доп. затрат в тек ценах</b>							<b>91088,75</b>					
НДС по УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18							7911,25					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>99000</b>					<b>172,8</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----