

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

### «Ремонт отстойника»

Сметная стоимость работ: \_\_\_\_\_ 738 000 Руб.

Трудоемкость работ: \_\_\_\_\_ 1 307 Чел.час.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб.	
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.	затр.тр.маш.	
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Отстойник**

1 01-02-064-1	Разработка грунта вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами, группа грунтов: 1 (чистка отстойника) [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;80%; Сметн.пр.:k=0,68;45 %]	8 100 м3	1747,94 1351,82	396,12 154,59	13984	10815	3169 1237	95,27 8,77	762,13 70,20
2 07-05-039-14 (прим)	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;155%; Сметн.пр.:k=0,68;100%]	3,22 100 м	160,67 151,03	0,00 0,00	517	486	0 0	8,48 0,00	27,29 0,00
3 07-01-037-4 (прим)	Герметизация швов (заполнение швов гидроизоляционным материалом) [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;130%; Сметн.пр.:k=0,68;85%]	3,22 100 м	1379,74 385,00	295,19 0,00	4444	1240	951 0	21,85 0,00	70,36 0,00
4 11-01-011-3	Демонтаж Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм [Д1: (Кз=0,8; Кзм=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)] [Накл.:k=0,765;123%]	2,1 100 м2	515,98 480,32	35,66 20,50	1084	1009	75 43	32,52 1,02	68,29 2,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		;Сметн.пр.:k=0,68;7 5%]								
5 11-01-011-3	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (ремонт бетонного основания) [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;123% ;Сметн.пр.:k=0,68;7 5%]	2,1 100 м2	2055,92 690,46	55,71 29,46	4317	1450	117 62	46,75 1,46	98,17 3,07	
6 11-01-011-4	Устройство стяжек: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжкидобавлять или исключать к норме 11-01-011-03 [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); к=4: (Кз=4; Кзм=4; Кэм=4; Км=4; Ком=4; Коб=4; Ктр=5)] [Накл.:k=0,765;123% ;Сметн.пр.:k=0,68;7 5%]	2,1 100 м2	1376,29 33,99	40,10 19,50	2890	71	84 41	2,88 1,21	6,04 2,54	
7 12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;120% ;Сметн.пр.:k=0,68;6 5%]	4,88 100 м2	288,47 53,38	3,75 0,82	1407	260	18 4	3,22 0,05	15,71 0,22	
8 11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами:на мастике Битуминоль первый слой [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;123% ;Сметн.пр.:k=0,68;7 5%]	4,88 100 м2	3335,30 1134,36	410,61 21,14	16277	5536	2004 103	53,11 1,13	259,16 5,50	
9 (100-3030-003)	Изопласт К ЭКП-5,0	566,08 м2	(151,96)		(86022)					
Итого по разделу						44920	20867	6418 1490	1307,15 83,66	
Основные материалы в текущих ценах						86022				
Итого в текущих ценах						415902	172153	46274	1307,15	
{РЦЦС ЛО 08/11 Конструкции из сборного бетона и железобетона}								12292	83,66	
k=8,25 на зарплату										
k=7,21 на эксплуатацию машин										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

k=6,32 на материалы

k=6,32 на основные материалы

В с е г о	415902	172153	46274	1307,15
В том числе основные материалы	86022		12292	83,66

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.	
Итого				415 902
Накладные расходы (Земляные 02-055...02-064)		0,765	80	60 851
Накладные расходы (Бетонные работы 05-001...05-046)		0,765	155	4 755
Накладные расходы (Бетонные работы)		0,765	130	10 174
Накладные расходы (Полы)		0,765	123	64 547
Накладные расходы (Кровли)		0,765	120	1 999
Итого накладных расходов				142 326
Итого				558 228
Сметная прибыль (Земляные 02-055...02-064)		0,68	45	30 425
Сметная прибыль (Бетонные работы 05-001...05-046)		0,68	100	2 727
Сметная прибыль (Бетонные работы)		0,68	85	5 913
Сметная прибыль (Полы)		0,68	75	34 985
Сметная прибыль (Кровли)		0,68	65	963
Итого сметной прибыли				75 013
Итого				633 241
Понижающий коэффициент	0,98765564275237			625 424
Итого				625 424
НДС			18	112 576
В С Е Г О				738 000

Составил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_