

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2012 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2012 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Ремонт части фасадной стороны здания с закладкой и установкой окна

(наименование работы затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 39643 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 8152 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 66,55 чел.час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата -	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата -	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Окна</b>												

## Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>ТЕР08-07-001-02</b> Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-07-001-02 Наружные и внутренние леса ОЗП=7,48; ЭМ=3,84; ЗПМ=7,48; МАТ=4,63 НР (545 руб.): 122%*(0.9*0.85) * 0,94 отФОТ (621 руб.) СП (304 руб.): 80%*(0.85*0.8) * 0,9 отФОТ (621 руб.)	0,088	1147,46 818,92	10,5	318,04	101	72	1	28	50,025	4,4
2	<b>ТЕР46-04-012-02</b> Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-012-02 Разборка конструкций ОЗП=7,48; ЭМ=4,66; ЗПМ=7,48 НР (622 руб.): 110%*(0.9*0.85) * 0,94 отФОТ (786 руб.) СП (337 руб.): 70%*(0.85*0.8) * 0,9 отФОТ (786 руб.)	0,0322	2971,17 2648,41	322,76 170,13		96	86	10 5		172,76	5,56
3	<b>ТЕРр58-3-1</b> Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-3-1 Крыши, кровли ОЗП=7,48; ЭМ=5,71; ЗПМ=7,48 НР (10 руб.): 83%*0.85 * 0,94 отФОТ (15 руб.) СП (7 руб.): 65%*0.8 * 0,9 отФОТ (15 руб.)	0,015	134,8 134,59	0,21		2	2			9,1	0,14
4	<b>ТЕР46-02-007-01</b> Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-02-007-01 Замена конструкций ОЗП=7,48; ЭМ=4,36; ЗПМ=7,48; МАТ=6,15 НР (1236 руб.): 110%*(0.9*0.85) * 0,94 отФОТ (1563 руб.) СП (670 руб.): 70%*(0.85*0.8) * 0,9 отФОТ (1563 руб.)	0,805	1196,81 226,47	2,14	968,2	963	182	2	779	14,63	11,78

## Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	<b>ТЕР08-02-006-01</b> Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10	Расшивка швов кладки: из кирпича (100 м2 стен (без вычета проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-02-006-01 Конструкции из кирпича и камней ОЗП=7,48; ЗПМ=7,48 НР (111 руб.): 122%*(0.9*0.85) * 0,9 отФОТ (127 руб.) СП (62 руб.): 80%*(0.85*0.8) * 0,9 отФОТ (127 руб.)	0,0322	459,38 459,38			15	15			25,185	0,81
6	<b>ТЕР10-01-034-05</b> Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-034-05 Деревянные конструкции ОЗП=7,48; ЭМ=3,89; ЗПМ=7,48; МАТ=2,01 НР (349 руб.): 118%*(0.9*0.85) * 0,9 отФОТ (411 руб.) СП (158 руб.): 63%*(0.85*0.8) * 0,9 отФОТ (411 руб.)	0,01305	245410,97 3573,86	780,3 48,35	241056,81	3203	47	10 1	3146	215,6825	2,81
7	<b>ТСЦ-203-8040</b> Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) (м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-034-05 Деревянные конструкции ОЗП=7,48; ЭМ=3,89; ЗПМ=7,48; МАТ=2,01	-1,305	2305,3		2305,3	-3008				-3008	
8	<b>ц.п.</b> Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10	<b>Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей (м2)</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	<b>1,305</b>	<b>5509,32</b>		<b>5509,32</b>	<b>7190</b>			<b>7190</b>		

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	<b>ТЕР12-01-010-01</b> <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР12-01-010-01 Кровли ОЗП=7,48; ЭМ=6,91; ЗПМ=7,48; МАТ=3,14</i> <i>НР (232 руб.): 120%*(0.9*0.85) * 0,94 отФОТ (269 руб.)</i> <i>СП (107 руб.): 65%*(0.85*0.8) * 0,9 отФОТ (269 руб.)</i>	0,015	9907,34 2096,65	35,23 6,4	7775,46	149	31	1	117	129,6625	1,94
<b>Итого по разделу 1 Окна</b>							<b>21367</b>					<b>31,55</b>
<b>Раздел 2. Кирпичная кладка</b>												
10	<b>ТЕР08-07-001-02</b> <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР08-07-001-02 Наружные и внутренние леса ОЗП=7,48; ЭМ=3,84; ЗПМ=7,48; МАТ=4,63</i> <i>НР (2225 руб.): 122%*(0.9*0.85) * 0,94 отФОТ (2536 руб.)</i> <i>СП (1242 руб.): 80%*(0.85*0.8) * 0,9 отФОТ (2536 руб.)</i>	0,36	1147,46 818,92	10,5	318,04	413	295	4	114	50,025	18,01
11	<b>ТЕРр53-16-1</b> <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (1 м3 кладки) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр53-16-1 Стены ОЗП=7,48; ЭМ=5,73; ЗПМ=7,48; МАТ=6,16</i> <i>НР (807 руб.): 86%*0.85 * 0,94 отФОТ (1174 руб.)</i> <i>СП (592 руб.): 70%*0.8 * 0,9 отФОТ (1174 руб.)</i>	0,25	1551,66 537,93	34,74 10,17	978,99	388	134	9 3	245	35,39	8,85

## Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	<b>ТЕР15-04-006-03</b> <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-006-03 Малярные работы ОЗП=7,48; ЭМ=4,04; ЗПМ=7,48; МАТ=3,98 НР (17 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 отФОТ (22 руб.) СП (7 руб.): 55%*(0.85*0.8) * 0,9 отФОТ (22 руб.)	0,025	140,38 137,39	2,03 0,28	0,96	4	3		1	7,5325	0,19
13	<b>101-9732</b>	<b>Грунтовка (т)</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	<b>0,013</b>	<b>79574</b>		<b>79574</b>	<b>1034</b>			<b>1034</b>		
14	<b>ТЕРр61-28-1</b> <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр61-28-1 Штукатурные работы ОЗП=7,48; ЭМ=3,86; ЗПМ=7,48; МАТ=2,66 НР (165 руб.): 79%*0.85 * 0,94 отФОТ (262 руб.) СП (94 руб.): 50%*0.8 * 0,9 отФОТ (262 руб.)	0,025	3139,63 1206,86	15,76	1917,01	78	30		48	81,6	2,04
15	<b>ТЕР15-02-001-08</b> <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75 толщиной 30 мм (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-02-001-08 Штукатурные работы ОЗП=7,48; ЭМ=7,43; ЗПМ=7,48; МАТ=4,1 НР (276 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 отФОТ (366 руб.) СП (123 руб.): 55%*(0.85*0.8) * 0,9 отФОТ (366 руб.)	0,025	10754,76 974,54	963,76 701,51	8816,46	269	24	24 18	221	53,429	1,34
16	<b>СЦП1-1-27</b>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (за т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2.1.3 Конструкции из кирпича. 11.2011 ОЗП=8,4; ЭМ=6,22; ЗПМ=8,4; МАТ=3,29 НР 100%*0,94 отФОТ СП 60%*0,9 отФОТ	0,3	7,6	7,6		2		2			

## Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	<b>СЦПЗ-2-10-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2.1.3 Конструкции из кирпича. 11.2011 ОЗП=8,4; ЭМ=6,22; ЗПМ=8,4; МАТ=3,29 НР 100%*0,94 отФОТ СП 60%*0,9 отФОТ</i>	0,3	22,91	22,91		7		7			
<b>Итого по разделу 2 Кирпичная кладка</b>							<b>14185</b>					<b>35</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							25253	7921	469 231	16863		66,55
Накладные расходы							6595					
Сметная прибыль							3703					
<b>Итого по смете:</b>												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							27327					66,55
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							8224					
Итого							35551					66,55
В том числе:												
Материалы							16863					
Машины и механизмы							469					
ФОТ							8152					
Накладные расходы							6595					
Сметная прибыль							3703					
Непредвиденные затраты 2%							711					
<b>Итого с непредвиденными</b>							<b>36262</b>					
НДС по УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18							3381					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>39643</b>					<b>66,55</b>