

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник МУ «Управление  
капитального строительства»

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
**«Ремонт полов МДОУ »**Сметная стоимость работ: \_\_\_\_\_ **99 969,59 Руб.**Трудоемкость работ: \_\_\_\_\_ **196,07 Чел.час.**

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб.	
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.	затр.тр.маш.	
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Строительные работы**

1	57-2-5	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой [Накл.:k=0,85;80%;Сметн.пр.:k=0,8;68%]	0,67 100 м2	243,86 238,83	5,03 3,03	163,39	160,02	3,37 2,03	16,17 0,15	10,83 0,10
2	999-9900	Строительный мусор	0,8375 Т	0,00		0,00				
3	57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина [Накл.:k=0,85;80%;Сметн.пр.:k=0,8;68%]	0,67 100 м2	172,59 168,23	4,36 2,62	115,63	112,71	2,92 1,76	11,39 0,13	7,63 0,09
4	999-9900	Строительный мусор	0,3149 Т	0,00		0,00				
5	57-2-9	Разборка покрытий полов: дощатых [Накл.:k=0,85;80%;Сметн.пр.:k=0,8;68%]	0,67 100 м2	594,53 565,69	28,84 17,35	398,33	379,01	19,32 11,62	38,30 0,86	25,66 0,58
6	999-9900	Строительный мусор	1,6683 Т	0,00		0,00				
7	57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков [Накл.:k=0,85;80%;Сметн.пр.:k=0,8;68%]	0,67 100 м2	113,29 113,29	0,00 0,00	75,90	75,90	0,00 0,00	7,67 0,00	5,14 0,00
8	999-9900	Строительный мусор	0,469 Т	0,00		0,00				
9	11-01-012-3	Укладка лаг: по плитам перекрытий [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;123%;Сметн.пр.:k=0,68;75%]	0,67 100 м2	2304,82 664,19	32,19 10,32	1544,23	445,01	21,57 6,91	41,10 0,55	27,54 0,37
10	11-01-033-2	Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,67 100 м2	1597,68 1239,73	142,80 43,66	1070,45	830,62	95,68 29,25	76,72 2,33	51,40 1,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		[Накл.:k=0,85;123%; Сметн.пр.:k=0,8;75 %]								
11	(Цена поставщика)	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	2,4857 м3	(4400,00)		(10937,08)				
12	57-6-6 (прим)	Циклевка паркетных полов [Накл.:k=0,85;80%;Сметн.пр.:k=0,8;68%]	0,67 100 м2	2193,04 588,22	44,59 0,00	1469,34	394,11	29,88 0,00	36,40 0,00	24,39 0,00
13	11-01-039-1	Устройство плинтусов: деревянных [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;123%;Сметн.пр.:k=0,68;75%]	0,31 100 м	893,51 142,16	7,49 1,79	276,99	44,07	2,32 0,55	8,80 0,10	2,73 0,03
14	15-04-025-3	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,85;105%;Сметн.пр.:k=0,8;55%]	0,67 100 м2	1752,31 1016,09	11,14 2,95	1174,04	680,78	7,46 1,98	59,08 0,16	39,58 0,11
15	57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов [Накл.:k=0,85;80%;Сметн.пр.:k=0,8;68%]	0,31 100 м	55,68 55,68	0,00 0,00	17,26	17,26	0,00 0,00	3,77 0,00	1,17 0,00
16	999-9900	Строительный мусор	0,0341 т	0,00		0,00				
17	1-27-а	Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:k=0,85;100%;Сметн.пр.:k=0,8;60%]	3 т	7,60 7,60	0,00 2,11	22,80	22,80	0,00 6,33	0,00 0,00	0,00 0,00
18	ТСЦЦ-3-2-1-10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 [Накл.:k=0,85;100%;Сметн.пр.:k=0,8;60%]	3 т	22,91 0,00	22,91 0,00	68,73	0,00	68,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Итого по разделу						6397,09	3162,29	251,25 60,43		196,07 2,83
Основные материалы в текущих ценах						10937,08				
Итого в текущих ценах						46678,86	25582,93	1417,05 488,88		196,07 2,83
{РЦЦС ЛО 06/11 Полы из досок}										
k=8,09 на зарплату										
k=5,64 на эксплуатацию машин										
k=2,93 на материалы										
k=2,93 на основные материалы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего					46678,86	25582,93	1417,05		196,07
	В том числе основные материалы					10937,08		488,88		2,83

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			46 678,86
Накладные расходы (Ремонт полов)	0,85	80	6 350,70
Накладные расходы (Полы)	0,765	123	3 779,81
Накладные расходы (Полы)	0,85	123	7 272,86
Накладные расходы (Отделка)	0,85	105	4 929,75
Накладные расходы (Погрузо-разгрузочные работы)	0,85	100	200,31
Итого накладных расходов			22 533,43
Итого			69 212,29
Сметная прибыль (Ремонт полов)	0,8	68	5 080,56
Сметная прибыль (Полы)	0,68	75	2 048,68
Сметная прибыль (Полы)	0,8	75	4 173,81
Сметная прибыль (Отделка)	0,8	55	2 430,35
Сметная прибыль (Погрузо-разгрузочные работы)	0,8	60	113,12
Итого сметной прибыли			13 846,51
Итого			83 058,81
Понижающий коэффициент			83 058,81
ИТОГО			83 058,81
Непредвиденные расходы		2	1 661,18
Итого			84 719,99
НДС		18	15 249,60
Итого			99 969,59
В С Е Г О			99 969,59

Составил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_