

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

« _____ » _____ Г.

« _____ » _____ Г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Ремонт фасада МДОУ 24 по адресу: п. Путилово»

Сметная стоимость работ: _____ 87 894,18 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 194,94 Чел.час.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб.		
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.	затр.тр.маш.	единич	всего
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Фасад

1	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов [Накл.:k=0,85;80%;С метн.пр.:k=0,8;50%]	0,8 100 м2	307,22 307,22	0,00 0,00	245,78	245,78	0,00 0,00	20,80 0,00	16,64 0,00
2	62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов подокраску перхлорвиниловым и красками простых с земли и лесов [Накл.:k=0,85;80%;С метн.пр.:k=0,8;50%]	2,798 100 м2	429,35 70,18	17,95 0,18	1201,31	196,36	50,22 0,50	4,29 0,01	12,00 0,03
3	62-26-4	Окраска перхлорвиниловым и красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов [Накл.:k=0,85;80%;С метн.пр.:k=0,8;50%]	2,798 100 м2	1366,86 238,69	67,81 1,78	3824,47	667,85	189,73 4,98	14,59 0,10	40,82 0,28
4	08-07-001-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;122%;Сметн.пр.:k=0,68;80%]	2 100 м2	1222,85 818,41	6,55 1,56	2445,70	1636,82	13,10 3,12	50,03 0,09	100,05 0,18
Итого по разделу						7717,26	2746,81	253,05		169,52
Итого в текущих ценах								8,60		0,48
{РЦЦС ЛО 08/11 Фасады-штукатурка с окраской} k=8,25 на зарплату						44534,97	22661,18	1447,45		169,52
								70,95		0,48

