Форма № 4.

СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ

_____ | _____

«____»_____г. | «____»_____г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Ремонт фасада МОУ

Основание: чертежи № _____

Составлен в базовых ценах: *ТЕР 2001, с индексами .*

Сметная стоимость работ:_____ **1 798 109,09** ***Руб.***

Трудоемкость работ: _____ 3 730,73 *Чел.час.*

Средства на оплату труда: _____ 490 493,03 *Руб.*

№ п/п	Обосно-вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ всего / зарплата	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ экс.маш. / ЗП маш	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ всего	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ экс.маш. / ЗП маш	затр.тр.раб. / затр.тр.маш. единич	затр.тр.раб. / затр.тр.маш. всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ремонт										
1	53-16- 1	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной [Накл.:k=0,8;86%;Сметн.пр.:k=0,85;70%]	2,3 1 м3	696,21 537,57	32,20 9,54	1601,28	1236,41	74,06 21,94	35,39 0,43	81,40 0,99
2	(404-0164)	Кирпич	0,9246 1000 шт	(10170,53)		(9403,67)				
3	46-02-009-2	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных [Накл.:k=0,8;110%;Сметн.пр.:k=0,85;70%]	10,32 100 м2	337,05 337,05	0,00 0,00	3478,36	3478,36	0,00 0,00	22,82 0,00	235,50 0,00
4	62-25- 1	Огрунтовка фасадов: простых с земли и лесов [Накл.:k=0,8;80%;Сметн.пр.:k=0,85;50%]	19,56 100 м2	429,35 70,18	17,95 0,18	8398,08	1372,72	351,10 3,52	4,29 0,01	83,91 0,20
5	62-42- 1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором [Накл.:k=0,8;80%;Сметн.пр.:k=0,85;50%]	19,56 100 м2	73,11 55,68	0,00 0,00	1430,03	1089,10	0,00 0,00	3,77 0,00	73,74 0,00
6	15-02-036- 1	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен [ТЕР к ТЕРр:	9,78 100 м2	6798,29 2600,30	67,46 36,26	66487,27	25430,93	659,76 354,62	149,44 1,80	1461,55 17,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,72;105%; Сметн.пр.:k=0,7225; 55%]								
7	15-02-001- 6	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,72;105%; Сметн.пр.:k=0,7225; 55%]	0,54 100 м2	13827,87 8480,69	47,96 0,00	7467,05	4579,57	25,90 0,00	403,65 0,00	217,97 0,00
8	62-25- 7	Шпатлевка фасадов: простых с земли и лесов [Накл.:k=0,8;80%;Сметн.пр.:k=0,85;50%]	19,56 100 м2	1113,97 381,38	1,64 0,36	21789,25	7459,79	32,08 7,04	23,60 0,02	461,62 0,39
9	62-26- 4	Окраска перхлорвиниловым и красками по подготовленной поверхности фасадов простых: за 2 раза с земли и лесов [Накл.:k=0,8;80%;Сметн.пр.:k=0,85;50%]	20,1 100 м2	1366,86 238,69	67,81 1,78	27473,89	4797,67	1362,98 35,78	14,59 0,10	293,26 2,01
10	08-07-001-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,72;122%; Сметн.пр.:k=0,7225; 80%]	6,7 100 м2	1222,85 818,41	6,55 1,56	8193,09	5483,35	43,88 10,45	50,03 0,09	335,17 0,59
11	ТССЦ-3-2-1- 10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 [Накл.:k=0,8;100%;Сметн.пр.:k=0,85;60%]	80 т	22,91 0,00	22,91 0,00	1832,80	0,00	1832,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12	1-27-а	Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:k=0,8;100%;Сметн.пр.:k=0,85;60%]	80 т.	7,60 7,60	0,00 2,11	608,00	608,00	0,00 168,80	0,00 0,00	0,00 0,00
	Итого по разделу					148759,10	55535,90	4382,56 602,15		3244,11 21,78
	Основные материалы в текущих ценах					9403,67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с учетом: Ремонт фасадов				167150,53	63866,28	5039,94		3730,73
k=1,15 на зарплату								692,47		25,04
k=1,15 на эксплуатацию машин										
k=1,15 на трудозатраты										
		В с е г о				157746,86	63866,28	5039,94		3730,73
								692,47		25,04
		Основные материалы в текущих ценах				9403,67				
		Итого в текущих ценах				906512,31	490493,03	27266,08		3730,73
{РЦЦС ЛО 01/11 Фасады-штукатурка с окраской}								5318,17		25,04
k=7,68 на зарплату										
k=5,41 на эксплуатацию машин										
k=4,27 на материалы										
k=4,27 на основные материалы										
		В том числе основные материалы				9403,67				

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			906 512,31
Накладные расходы (Стены)	0,8	86	7 646,25
Накладные расходы (Реконструкция)	0,8	110	27 034,34
Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)	0,8	80	83 462,36
Накладные расходы (Отделка)	0,72	105	202 747,62
Накладные расходы (Кирпичная кладка)	0,72	122	42 621,06
Накладные расходы (Погрузо-разгрузочные работы)	0,8	100	5 488,56
Итого накладных расходов			369 000,18
Итого			1 275 512,50
Сметная прибыль (Стены)	0,85	70	6 612,67
Сметная прибыль (Реконструкция)	0,85	70	18 278,90
Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)	0,85	50	55 424,22
Сметная прибыль (Отделка)	0,7225	55	106 569,89
Сметная прибыль (Кирпичная кладка)	0,7225	80	28 045,28
Сметная прибыль (Погрузо-разгрузочные работы)	0,85	60	3 498,96
Итого сметной прибыли			218 429,91
Итого			1 493 942,42
Непредвиденные расходы		2	29 878,85
Итого			1 523 821,26
НДС		18	274 287,83
ИТОГО			1 798 109,09
В С Е Г О			1 798 109,09

Составил _____

Проверил _____