

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Текущий ремонт фасада административного здания  
(наименование работ ~~запрет~~ наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 56,044 тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 54,710 тыс. руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 1,334 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 10,007 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1241,9 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2018 года. Объекты здравоохранения. Прочие (Письмо Минстроя России от 7 июня 2018 г. № 24818-ХМ/09)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.- ч, не занятых обслуживание м машин		Общая масса оборуд о- вания, т
				всего	эксплу атации машин	мате- риалы	обору- довани я	Всего	оплат ы труда	эксплу атации машин	мате- риалы	на едини цу	всего	
					оплат ы труда					вт.ч. оплат ы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Подготовительные работы</b>														
1	<b>ТЕР08-07-001-02</b> <i>Пост прав ит Сев асплоля от05.11.14 № 450</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2058 руб.): 122%*0.9 отФОТ СП (1274 руб.): 80%*0.85 отФОТ</i>	4,858 <i>(243,6+98+14*10,3) / 100</i>	871,89 385,7	7,6	478,59		4236	1874	37	2325	50,025	243,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	<b>ТЕРр69-5-1</b> <i>Пост прав ит Сев асплоля от05.11.14 № 450</i>	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов (100 отверстий) <i>НР (48 руб.): 78% отФОТ СП (31 руб.): 50% отФОТ</i>	0,23 23 / 100	4403,56 166,61	3981,29 105,08	255,66		1013	38	916 24	59	20,8	4,78	
<b>Раздел 2. Ремонт фасада</b>														
Основная плоскость фасада														
лицевая сторона фасада														
3	<b>ТЕРр62-41-1</b> <i>Пост прав ит Сев асплоля от05.11.14 № 450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) <i>НР (182 руб.): 80% отФОТ СП (114 руб.): 50% отФОТ</i>	1,56443 2,2349*0,7	144,98 144,98				227	227			20,8	32,54	
4	<b>ТЕР15-04-006-04</b> <i>Пост прав ит Сев асплоля от05.11.14 № 450</i>	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2 покрытия) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (340 руб.): 105%*0.9 отФОТ СП (168 руб.): 55%*0.85 отФОТ</i>	2,2349	164,11 161,22	2,54 0,15	0,35		367	360	6	1	18,768	41,94	
5	<b>ТССЦ-101-2416</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576</i>	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (кг) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	44,7 0,0447*1000	15,09		15,09		675			675			
6	<b>ТЕРр61-10-3</b> <i>Пост прав ит Сев асплоля от05.11.14 № 450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно- известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм /30% от общей площади (100 м2 отремонтированной поверхности) <i>НР (779 руб.): 79% отФОТ СП (493 руб.): 50% отФОТ</i>	0,67047 2,2349*0,3	2878,42 1470,23	1,23	1407		1930	986	1	943	188,25	126,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	<b>ТЕРр53-14-1</b> <i>Пост прав ит Сев асплоля от05.11.14 № 450</i>	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (10 м трещин) <i>НР (560 руб.): 86% отФОТ СП (456 руб.): 70% отФОТ</i>	30 <i>300 / 10</i>	37,72 21,71		16,01		1132	651		481	2,71	81,3	
8	<b>ТЕРр61-28-1</b> <i>Пост прав ит Сев асплоля от05.11.14 № 450</i>	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям /прим. сетки стеклотканной с накрывочным выравнивающим слоем из сухих растворных смесей (100 м2 поверхности) <i>НР (1004 руб.): 79% отФОТ СП (636 руб.): 50% отФОТ</i>	2,2349 <i>(172,19+51,3) / 100</i>	3700,8 568,75	11,46	3120,6		8271	1271	26	6974	81,6	182,37	
9	<b>ТССЦ-405-0219</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576</i>	Гипсовые вяжущие, марка Г3 (т)	-0,5587	877,82		877,82		-490			-490			
10	<b>ТССЦ-101-4516</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576</i>	Клей монтажный «Ceresit» СТ85 для пенополистирола (т)	0,5587	5954,5		5954,5		3327			3327			
11	<b>ТССЦ-101-0874</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576</i>	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия (м2)	-245,8	26,37		26,37		-6482			-6482			
12	<b>ТССЦ-101-2615</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576</i>	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная (м2)	245,8	9,51		9,51		2338			2338			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	<b>ТЕР15-04-048-03</b> <i>Пост. прав ит. Сев. асп. поля от 05.11.14 № 450</i>	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) / CERESIT СТ 35, зерно 2,5 мм (100 м <sup>2</sup> отделяваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1401 руб.): 105%*0.9 отФОТ СП (693 руб.): 55%*0.85 отФОТ</i>	2,2349	9503,97 663,45	50,39	8790,1		21240	1483	113	19644	70,806	158,24	
14	<b>ТССЦ-113-8010</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576</i>	Состав грунтовочный на латексной основе (т)	-0,0402	32819		32819		-1319			-1319			
15	<b>ТССЦ-402-0068</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576</i>	Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (т)	-0,894	20498		20498		-18325			-18325			
16	<b>ТССЦ-402-0377</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576</i>	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 35, зерно 2,5 мм (под окраску) (кг)	446,98 <i>2,2349*100*2</i>	15,43		15,43		6897			6897			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	<b>ТЕР15-04-019-07</b> Пост прав ит Сев асплполя от05.11.14 № 450	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (261 руб.): 105%*0.9 отФОТ СП (129 руб.): 55%*0.85 отФОТ	2,2349	795,67 123,36	6,66	665,65		1778	276	15	1487	14,881	33,26	
Неоштукатуренная часть лицевой строны фасада, в месте закладки окна														
18	<b>ТЕР15-04-006-04</b> Пост прав ит Сев асплполя от05.11.14 № 450	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (8 руб.): 105%*0.9 отФОТ СП (4 руб.): 55%*0.85 отФОТ	0,0486	164,11 161,22	2,54 0,15	0,35		8	8			18,768	0,91	
19	<b>ТССЦ-101-2416</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (кг) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	44,7 0,0447*1000	15,09		15,09		675			675			
20	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Пост прав ит Сев асплполя от05.11.14 № 450	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (33 руб.): 105%*0.9 отФОТ СП (16 руб.): 55%*0.85 отФОТ	0,0486 (1,8*2,7) / 100	1972,42 700,19	63,4 27,21	1208,8		96	34	3 1	59	81,512	3,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	<b>ТЕРр61-28-1</b> <i>Пост правит Севастополя от 05.11.14 № 450</i>	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям /прим. сетки стеклотканной с накрывочным выравнивающим слоем из сухих растворных смесей (100 м2 поверхности) <i>НР (22 руб.): 79% отФОТ СП (14 руб.): 50% отФОТ</i>	0,0486	3700,8 568,75	11,46	3120,6		180	28	1	151	81,6	3,97	
22	<b>ТССЦ-405-0219</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576</i>	Гипсовые вяжущие, марка Г3 (т)	-0,0122	877,82		877,82		-11			-11			
23	<b>ТССЦ-101-4516</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576</i>	Клей монтажный «Ceresit» СТ85 для пенополистирола (т)	0,0122	5954,5		5954,5		73			73			
24	<b>ТССЦ-101-0874</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576</i>	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия (м2)	-5,346	26,37		26,37		-141			-141			
25	<b>ТССЦ-101-2615</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576</i>	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная (м2)	5,346	9,51		9,51		51			51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	<b>ТЕР15-04-048-03</b> <i>Пост. прав ит. Сев. асп. поля от 05.11.14 № 450</i>	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) / CERESIT СТ 35, зерно 2,5 мм (100 м <sup>2</sup> отделяваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (30 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (15 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	0,0486 <i>(1,8*2,7) / 100</i>	9503,97 663,45	50,39	8790,1		462	32	2	428	70,806	3,44	
27	<b>ТССЦ-402-0068</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576</i>	Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (т)	-0,0194	20498		20498		-398			-398			
28	<b>ТССЦ-113-8010</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576</i>	Состав грунтовоочный на латексной основе (т)	-0,0009	32819		32819		-30			-30			
29	<b>ТССЦ-402-0377</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576</i>	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 35, зерно 2,5 мм (под окраску) (кг)	9,72 <i>0,0486*100*2</i>	15,43		15,43		150			150			
Цоколь														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	<b>ТЕР46-02-009-02</b> <i>Пост прав ит Сев аспполя от05.11.14 № 450</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных /прим. отбивка декоративной штукатурки с поверхности цоколя (100 м2) <i>НР (22 руб.): 110%*0.9 отФОТ СП (13 руб.): 70%*0.85 отФОТ</i>	0,1378 <i>(4,33+9,45) / 100</i>	159,06 159,06				22	22			22,82	3,14	
32	<b>ТЕР15-04-006-04</b> <i>Пост прав ит Сев аспполя от05.11.14 № 450</i>	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2 покрытия) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (21 руб.): 105%*0.9 отФОТ СП (10 руб.): 55%*0.85 отФОТ</i>	0,1378	164,11 161,22	2,54 0,15	0,35		23	22		1	18,768	2,59	
33	<b>ТССЦ-101-2416</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576</i>	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (кг) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	2,8 <i>0,0028*1000</i>	15,09		15,09		42			42			
34	<b>ТЕР15-02-001-01</b> <i>Пост прав ит Сев аспполя от05.11.14 № 450</i>	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (95 руб.): 105%*0.9 отФОТ СП (47 руб.): 55%*0.85 отФОТ</i>	0,1378	1972,42 700,19	63,4 27,21	1208,8		272	96	9 4	167	81,512	11,23	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	<b>ТЕР15-01-017-01</b> <i>Пост прав ит Сев асплоля от05.11.14 № 450</i>	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадами керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе: стен (100 м2 облицованной поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (369 руб.): 105%*0.9 отФОТ СП (182 руб.): 55%*0.85 отФОТ</i>	0,1378	15144,34 2808,16	57,93 19,13	12278		2087	387	83	1692	334,31	46,07	
<b>Оконные откосы</b>														
36	<b>ТЕРр62-41-1</b> <i>Пост прав ит Сев асплоля от05.11.14 № 450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) <i>НР (26 руб.): 80% отФОТ СП (17 руб.): 50% отФОТ</i>	0,229642 0,32806*0,7	144,98 144,98				33	33			20,8	4,78	
37	<b>ТЕРр61-20-1</b> <i>Пост прав ит Сев асплоля от05.11.14 № 450</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов/30% от общей площади (100 м2 отремонтированной поверхности) <i>НР (209 руб.): 79% отФОТ СП (132 руб.): 50% отФОТ</i>	0,098418 0,32806*0,3	5496,41 2680,99	2,35	2813,1		541	264		277	323,4	31,83	
38	<b>ТЕР15-04-006-04</b> <i>Пост прав ит Сев асплоля от05.11.14 № 450</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2 покрытия) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (50 руб.): 105%*0.9 отФОТ СП (25 руб.): 55%*0.85 отФОТ</i>	0,32806	164,11 161,22	2,54 0,15	0,35		54	53	1		18,768	6,16	
39	<b>ТССЦ-101-2416</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576</i>	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (кг) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	6,6 0,0066*1000	15,09		15,09		100			100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	<b>ТЕРр61-28-1</b> <i>Пост правит Севастополя от 05.11.14 № 450</i>	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям /прим. сетки стеклотканной с накрывочным выравнивающим слоем из сухих растворных смесей (100 м2 поверхности) <i>НР (148 руб.): 79% от ФОТ СП (94 руб.): 50% от ФОТ</i>	0,32806	3700,8 568,75	11,46	3120,6		1214	187	4	1023	81,6	26,77	
41	<b>ТССЦ-405-0219</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576</i>	Гипсовые вяжущие, марка Г3 (т)	-0,082	877,82		877,82		-72			-72			
42	<b>ТССЦ-101-4516</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576</i>	Клей монтажный «Ceresit» СТ85 для пенополистирола (т)	0,082	5954,5		5954,5		488			488			
43	<b>ТССЦ-101-0874</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576</i>	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия (м2)	-36,09	26,37		26,37		-952			-952			
44	<b>ТССЦ-101-2615</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576</i>	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная (м2)	36,09	9,51		9,51		343			343			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	<b>ТЕР15-04-048-03</b> <i>Пост прав ит Сев асплоля от05.11.14 № 450</i>	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) / CERESIT СТ 35, зерно 3,5 мм (100 м2 отделяваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (206 руб.): 105%*0.9 отФОТ СП (102 руб.): 55%*0.85 отФОТ</i>	0,32806 <i><math>((1,8*3*(15+12))*0,2+(1,8+1,8+0,9)*3*0,2+(1,8+1,8+1,13)*0,2) / 100</math></i>	9503,97 663,45	50,39	8790,1		3118	218	17	2883	70,806	23,23	
46	<b>ТССЦ-402-0068</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576</i>	Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (т)	-0,1312	20498		20498		-2689			-2689			
47	<b>ТССЦ-113-8010</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576</i>	Состав грунтовоочный на латексной основе (т)	-0,0059	32819		32819		-194			-194			
48	<b>ТССЦ-402-0377</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576</i>	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 35, зерно 2,5 мм (под окраску) (кг)	65,612 <i><math>0,32806*100*2</math></i>	15,43		15,43		1012			1012			
Балконная плита														
50	<b>ТЕРп62-41-1</b> <i>Пост прав ит Сев асплоля от05.11.14 № 450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) <i>НР (12 руб.): 80% отФОТ СП (8 руб.): 50% отФОТ</i>	0,10395 <i><math>0,1485*0,7</math></i>	144,98 144,98				15	15			20,8	2,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	<b>ТЕР15-04-006-04</b> <i>Пост прав ит Сев асплоля от05.11.14 № 450</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2 покрытия) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (7 руб.): 105%*0.9 отФОТ СП (3 руб.): 55%*0.85 отФОТ</i>	0,04455	164,11 161,22	2,54 0,15	0,35		7	7			18,768	0,84	
52	<b>ТССЦ-101-2416</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576</i>	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (кг) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	0,9 <i>0,0009*1000</i>	15,09		15,09		14			14			
53	<b>ТЕРр61-10-3</b> <i>Пост прав ит Сев асплоля от05.11.14 № 450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно- известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм /30% от общей площади (100 м2 отремонтированной поверхности) <i>НР (51 руб.): 79% отФОТ СП (33 руб.): 50% отФОТ</i>	0,04455 <i>0,1485*0,3</i>	2878,42 1470,23	1,23	1407		128	65		63	188,25	8,39	
54	<b>ТЕР15-04-019-05</b> <i>Пост прав ит Сев асплоля от05.11.14 № 450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (19 руб.): 105%*0.9 отФОТ СП (9 руб.): 55%*0.85 отФОТ</i>	0,1485 <i>(13,5*1,1) / 100</i>	968,61 131,56	8,88	828,17		144	20	1	123	15,87	2,36	
Козырек														
внутренняя часть козырька														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	<b>ТЕРр62-41-1</b> <i>Пост прав ит Сев аспполя от05.11.14 № 450</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) <i>НР (2 руб.): 80% отФОТ СП (2 руб.): 50% отФОТ</i>	0,021 <i>0,03*0,7</i>	144,98 144,98				3	3			20,8	0,44	
56	<b>ТЕР15-04-006-04</b> <i>Пост прав ит Сев аспполя от05.11.14 № 450</i>	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2 покрытия) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные пехнолаическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5 руб.): 105%*0.9 отФОТ СП (2 руб.): 55%*0.85 отФОТ</i>	0,03	164,11 161,22	2,54 0,15	0,35		5	5			18,768	0,56	
57	<b>ТССЦ-101-2416</b> <i>Приказ Минстроа России от 28.02.2017 № 576</i>	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (кг) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные пехнолаическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	0,6 <i>0,0006*1000</i>	15,09		15,09		9			9			
58	<b>ТЕР15-02-001-06</b> <i>Пост прав ит Сев аспполя от05.11.14 № 450</i>	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные пехнолаическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (34 руб.): 105%*0.9 отФОТ СП (17 руб.): 55%*0.85 отФОТ</i>	0,009 <i>0,03*0,3</i>	10276,0 9 3996,14	76,89	6203,1		92	36	1	55	403,65	3,63	
59	<b>ТЕР15-04-019-05</b> <i>Пост прав ит Сев аспполя от05.11.14 № 450</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные пехнолаическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4 руб.): 105%*0.9 отФОТ СП (2 руб.): 55%*0.85 отФОТ</i>	0,03 <i>3/100</i>	968,61 131,56	8,88	828,17		29	4		25	15,87	0,48	
Покрытие козырька														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	<b>ТЕР46-04-008-01</b> <i>Пост прав ит Сев асплоля от05.11.14 № 450</i>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов в 2 слоя (100 м2 покрытия) <i>НР (3 руб.): 110%*0.9 отФОТ СП (2 руб.): 70%*0.85 отФОТ</i>	0,03 <i>(1,2*2,5) / 100</i>	142,09 100,23	41,86			4	3	1		14,38	0,43	
61	<b>ТЕР12-01-017-01</b> <i>Пост прав ит Сев асплоля от05.11.14 № 450</i>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (ДЕМОНТАЖ) (100 м2 стяжки) <i>(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (5 руб.): 120%*0.9 отФОТ СП (3 руб.): 65%*0.85 отФОТ</i>	0,03	324,41 167,9	156,51 15,34			10	5	5		21,776	0,65	
62	<b>ТЕРр58-3-1</b> <i>Пост прав ит Сев асплоля от05.11.14 № 450</i>	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. /прим.свесы (100 м труб и покрытий) <i>НР (2 руб.): 83% отФОТ СП (2 руб.): 65% отФОТ</i>	0,049 <i>(1,2+1,2+2,5) / 100</i>	63,64 63,43	0,21			3	3			9,1	0,45	
63	<b>ТЕР12-01-023-01</b> <i>Пост прав ит Сев асплоля от05.11.14 № 450</i>	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (100 м2 кровли) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонт и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (11 руб.): 120%*0.9 отФОТ СП (6 руб.): 65%*0.85 отФОТ</i>	0,03	7913,29 341,63	144 11,69	7427,7		237	10	4	223	44,31	1,33	
64	<b>ТССЦ-101-7315</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм (шт.)	3	84,42		84,42		253			253			
65	<b>ТССЦ-101-7316</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для стыков швов длиной 2000 мм (шт.)	2	123,32		123,32		247			247			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
66	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Пост правит Сев астополя от 05.11.14 № 450	Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (14 руб.): 120%*0.9 отФОТ СП (7 руб.): 65%*0.85 отФОТ	0,049 (1,2+1,2+2,5) / 100	5573,46 274,88	28,63 2,36	5270		273	13	1	259	36,122	1,77	
67	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т)	-0,0221	8557,7		8557,7		-189			-189			
68	<b>ТССЦ-101-0788</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг (т)	-0,0083	8075,8		8075,8		-67			-67			
69	<b>ТССЦ-301-5842</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет (шт.)	2	220,46		220,46		441			441			
70	<b>ТССЦ-301-5848</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет (10 шт.)	0,1 1 / 10	397,6		397,6		40			40			
71	<b>ТССЦ-301-5852</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576	Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.)	2	196,97		196,97		394			394			
72	<b>ТССЦ-301-5846</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576	Держатель желоба карнизный МП, диаметр 125x132 мм, стандартный цвет (шт.)	5	32,53		32,53		163			163			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	<b>ТЕРр58-10-6</b> <i>Пост прав ит Сев асплоля от05.11.14 № 450</i>	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) <i>НР (3 руб.): 83% отФОТ СП (3 руб.): 65% отФОТ</i>	0,01 <i>1 / 100</i>	5968,93 404,09	6,94	5557,9		60	4		56	53,1	0,53	
74	<b>ТССЦ-301-1104</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576</i>	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм (шт.)	-1	55,56		55,56		-56			-56			
75	<b>ТССЦ-301-5860</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576</i>	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет (шт.)	1	88,55		88,55		89			89			
76	<b>ТЕРр58-10-3</b> <i>Пост прав ит Сев асплоля от05.11.14 № 450</i>	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) <i>НР (4 руб.): 83% отФОТ СП (3 руб.): 65% отФОТ</i>	0,01 <i>1 / 100</i>	3347,12 486,28	6,94	2853,9		33	5		28	63,9	0,64	
77	<b>ТССЦ-201-1102</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576</i>	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (шт.)	-1	28,52		28,52		-29			-29			
78	<b>ТССЦ-301-5875</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576</i>	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.)	1	92,17		92,17		92			92			
79	<b>ТЕРр58-10-1</b> <i>Пост прав ит Сев асплоля от05.11.14 № 450</i>	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) <i>НР (7 руб.): 83% отФОТ СП (5 руб.): 65% отФОТ</i>	0,03 <i>3 / 100</i>	5596,2 280,05	11,28	5304,9		168	8		160	36,8	1,1	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80	<b>ТССЦ-201-1101</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (м)	-3,435	46,31		46,31		-159			-159			
81	<b>ТССЦ-301-5865</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет (шт.)	1	309,01		309,01		309			309			
82	<b>ТЕРр58-22-1</b> Пост прав ит Севастополя от 05.11.14 № 450	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт.) НР (5 руб.): 83% отФОТ СП (4 руб.): 65% отФОТ	0,02 2 / 100	899,1 275,56	0,87	622,67		18	6		12	37,8	0,76	
83	<b>ТССЦ-101-0782</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	-0,0018	6730,2		6730,2		-12			-12			
84	<b>ТССЦ-301-5871</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет (шт.)	2	57,82		57,82		116			116			
Демонтаж кондиционеров на время ремонта с последующей их установкой после выполнения ремонтных работ с прокладкой труб в коробах по фасаду														
85	<b>ТЕР20-06-019-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 571	Установка внешнего блока мульти сплит-системы /Демонтаж (1 блок) (Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (181 руб.): 128%*0.9 отФОТ СП (111 руб.): 83%*0.85 отФОТ	19 10+9	11,02 8,25	2,77			209	157	52		0,833	15,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	<b>ТЕР20-06-019-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 571	Установка внешнего блока мульти сплит-системы (1 блок) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (297 руб.): 128%*0.9 отФОТ СП (182 руб.): 83%*0.85 отФОТ	19 10+9	18,5 13,55	4,95			352	258	94		1,3685	26	
87	<b>ТЕРм08-10-010-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 572	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей прим. (100 м) НР (188 руб.): 95% отФОТ СП (129 руб.): 65% отФОТ	1,59 (85+50+24) / 100	205,29 124,64	64,16	16,49		326	198	102	26	15,2	24,17	
88	<b>ТССЦ-301-1348</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 16 мм (10 м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	16,09 (160,9) / 10	71,3		71,3		1147			1147			
89	<b>ТЕРм08-02-390-01</b> Пост прав ит Сев асплоля от05.11.14 № 450	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) НР (17 руб.): 95% отФОТ СП (12 руб.): 65% отФОТ	0,13	192,05 138,3	31,91 0,12	21,84		25	18	4	3	16,29	2,12	
90	<b>ТССЦ-509-1832</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x25 мм (100 м)	0,13 (9+4) / 100	248		248		32			32			
91	<b>ТЕРм08-02-390-02</b> Пост прав ит Сев асплоля от05.11.14 № 450	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (100 м) НР (86 руб.): 95% отФОТ СП (59 руб.): 65% отФОТ	0,58 0,23+0,35	218,09 156,13	36,07 0,12	25,89		126	91	21	14	18,39	10,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92	<b>ТССЦ-509-1837</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60х60 мм (100 м)	0,23 (11+7+5) / 100	901,99		901,99		207			207			
93	<b>ТССЦ-509-1835</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40х40 мм (100 м)	0,35 (11+4+20) / 100	427,99		427,99		150			150			
94	<b>ТЕРм08-02-390-03</b> Пост прав ит Сев асптоля от05.11.14 № 450	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (100 м) НР (20 руб.): 95% отФОТ СП (14 руб.): 65% отФОТ	0,12	247,16 172,6	39,97 0,12	34,59		30	21	5	4	20,33	2,44	
95	<b>ТССЦ-509-1840</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100х60 мм (100 м)	0,12 12 / 100	1360		1360		163			163			
Окраска пожарной лестницы														
96	<b>ТЕРп62-32-2</b> Пост прав ит Сев асптоля от05.11.14 № 450	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (302 руб.): 80% отФОТ СП (189 руб.): 50% отФОТ	0,65 65 / 100	1027,78 581,93	0,87	444,98		668	378	1	289	80,6	52,39	
Смена ветильников на фасаде с зашивкой кабелей в короба														
97	<b>ТЕРп67-4-3</b> Пост прав ит Сев асптоля от05.11.14 № 450	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт.) НР (1 руб.): 85% отФОТ СП (1 руб.): 65% отФОТ	0,02 2 / 100	44,94 44,05	0,89 0,36			1	1			6,32	0,13	
98	<b>ТЕРм08-02-369-01</b> Пост прав ит Сев асптоля от05.11.14 № 450	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания (1 шт.) НР (23 руб.): 95% отФОТ СП (16 руб.): 65% отФОТ	2	99,29 8,62	42,55 3,32	48,12		199	17	85 7	97	0,92	1,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99	<b>ТССЦ-509-5128</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576</i>	Светильник НБУ 12-75-801 антивандальный (шт.)	2	519,44		519,44		1039			1039			
100	<b>ТЕРм08-02-390-01</b> <i>Пост прав ит Сев асплоля от 05.11.14 № 450</i>	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) <i>НР (20 руб.): 95% отФОТ СП (14 руб.): 65% отФОТ</i>	0,15 <i>15 / 100</i>	192,05 138,3	31,91 0,12	21,84		29	21	5	3	16,29	2,44	
101	<b>ТССЦ-509-1831</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 576</i>	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм (100 м)	0,15	171		171		26			26			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								41285	9968	1543 39	29774		1241,9	
Накладные расходы								9239						
Сметная прибыль								5520						
<b>Итого по смете:</b>														
Итого Строительные работы								54710					1198,1	
Итого Монтажные работы								1334					43,81	
Итого								56044					1241,9	
В том числе:														
Материалы								29774						
Машины и механизмы								1543						
ФОТ								10007						
Накладные расходы								9239						
Сметная прибыль								5520						
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>56044</b>					<b>1241,9</b>	