

Согласовано:  
Генеральный директор  
ООО «»

Утверждаю:  
Начальник «»

Локальная смета  
Ремонт фасадов, ротонды в МОУ ДОД «ДЮСШ по футболу», расположенного по адресу:  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: техническое задание заказчика

Составлена в ценах на: 02.2011г.

Сметная стоимость: 1710371.06 руб.  
Нормативная трудоемкость: 3137.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 428275.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего
					основной з/пл	в т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел Конструкции из кирпича</b>											
1	ТЕР 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 122*0,9*0,85% = 15549.72 руб. С.П. 80*0,8*0,85% = 9028.87 руб.)	100 м2 вертикальной проекции и для наружных лесов	2.6551	<u>1222,85</u> 818.41	<u>6,55</u> 1.56	3246.79	2172.96	<u>17,39</u> 4.14	43.50 0.07	115.50 0.19
2	ТЕР 08-02-006-01	Расшивка швов кладки: из кирпича к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 122*0,85*0,9% = 2296.78 руб. С.П. 80*0,8*0,85% = 1333.62 руб.)	100 м2 стен без вычета проемов	0.7	<u>459,38</u> 459.38	<u>0</u> 0	321.57	321.57	<u>0</u> 0	21.90 0	15.33 0
3	ТЕРр 53-14-001	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором ( Н.Р. 86*0,85% = 309.92 руб. С.П. 70*0,8% = 237.75 руб.)	10 м трещин	1.2	<u>56,61</u> 46.07	<u>0</u> 0	67.93	55.28	<u>0</u> 0	2.71 0	3.25 0
4	ТЕР 46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 ( Н.Р. 110*0,85*0,9% = 5011.74 руб. С.П. 70*0,8*0,85% = 2863.85 руб.)	1 м3 заделки	0.67	<u>1923,14</u> 1152.37	<u>30,24</u> 7.13	1288.51	772.09	<u>20,26</u> 4.78	75.22 0.40	50.40 0.27
	(401-9021)	Бетон (класс по проекту) (ТССЦ 2.2011 Ленинградская область 1 зона)	м3	0.6968	(1880.24)		(1310.15)				
		<b>Итого прямых затрат в базовом уровне цен:</b>	руб.				<b>4925</b>	<b>3322</b>	<b>38</b> <b>9</b>		<b>184</b> <b>0</b>
		Индекс к оплате труда рабочих:		7.68			25513				

		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		5.85			222				
		в том числе зарплата машинистов:		7.68			69				
		Индекс к стоимости материалов:		3.3			5164				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			1310				
		<b>Итого с индексацией:</b>	<b>руб.</b>				<b>32210</b>	<b>25513</b>	<b>222</b>	<b>69</b>	<b>184</b>
		Накладные расходы %:	%				23168				
		<b>Итого с накладными:</b>	<b>руб.</b>				<b>55378</b>				
		Сметная прибыль %:	%				13464				
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>68842</b>				
<b>Раздел Фасады-облицовка плиткой (со штукатуркой)</b>											
<b>1</b>	<b>ТЕРр 62-25-004</b>	<b>Огрунтовка фасадов сложных с: земли и лесов ( Н.Р. 80*0,85% = 1150.34 руб. С.П. 50*0,8% = 676.67 руб.)</b>	<b>100 м2 обработ анной поверхн ости</b>	<b>2.6551</b>	<b><u>445.05</u> 82.78</b>	<b><u>21.05</u> 0.18</b>	<b>1181.65</b>	<b>219.79</b>	<b><u>55.89</u> 0.48</b>	<b>5.06</b>	<b>13.43</b>
	113-0032	Грунтовка хс-04 коричневая	Т	-0.0427471 1	21194.05		-905.98				
	888-0022	Грунт глубокопроникающий «Funcosil»	л	79.653	221.5		17643				
<b>2</b>	<b>ТЕРр 61-28-001</b>	<b>Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям ( Н.Р. 79*0,85% = 16497.67 руб. С.П. 50*0,8% = 9849.35 руб.)</b>	<b>100 м2 поверхн ости</b>	<b>2.6551</b>	<b><u>3131.53</u> 1205.23</b>	<b><u>9.87</u> 2.32</b>	<b>8314.53</b>	<b>3200.01</b>	<b><u>26.21</u> 6.16</b>	<b>81.60</b>	<b>216.66</b>
<b>3</b>	<b>ТЕРр 61-10-003</b>	<b>Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ( Н.Р. 79*0,85% = 42641.84 руб. С.П. 50*0,8% = 25457.82 руб.)</b>	<b>100 м2 отремон тирован ной поверхн ости</b>	<b>2.6551</b>	<b><u>4258.74</u> 3121.18</b>	<b><u>0.99</u> 0</b>	<b>11307.39</b>	<b>8287.05</b>	<b><u>2.63</u> 0</b>	<b>188.25</b>	<b>499.82</b>
<b>4</b>	<b>ТЕРр 61-10-004</b>	<b>Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя к прямым затратам: 3 ( Н.Р. 79*0,85% = 21867.82 руб. С.П. 50*0,8% = 13055.42 руб.)</b>	<b>100 м2 отремон тирован ной поверхн ости</b>	<b>2.6551</b>	<b><u>3305.85</u> 1600.62</b>	<b><u>1.50</u> 0</b>	<b>8777.36</b>	<b>4249.81</b>	<b><u>3.98</u> 0</b>	<b>96.54</b>	<b>256.32</b>
<b>5</b>	<b>ТЕРр 61-23-008</b>	<b>Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м: с лестниц ( Н.Р. 79*0,85% = 28261.18 руб. С.П. 50*0,8% = 16872.35 руб.)</b>	<b>100 м2 отремон тирован ной площади разверн утой поверхн ости тяг</b>	<b>0.243</b>	<b><u>25597.24</u> 22602.06</b>	<b><u>0</u> 0</b>	<b>6220.13</b>	<b>5492.30</b>	<b><u>0</u> 0</b>	<b>1282.75</b>	<b>311.71</b>

6	ТЕРр 61-22-001	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов ( Н.Р. 79*0,85% = 32062.54 руб. С.П. 50*0,8% = 19141.82 руб.)	100 м2 отремонтрованной площади развернутой поверхности тяг	0.6435	<u>12680.72</u> 9683.07	<u>2.47</u> 0	8160.05	6231.06	<u>1.59</u> 0	549.55 0	353.64 0
7	ТЕРр 61-17-001	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором: гладких толщиной слоя до 20 мм ( Н.Р. 79*0,85% = 7352.60 руб. С.П. 50*0,8% = 4389.61 руб.)	100 м2 отремонтрованной поверхности	0.3234	<u>5555.91</u> 4418.39	<u>0.95</u> 0	1796.79	1428.91	<u>0.31</u> 0	250.76 0	81.10 0
8	ТЕРр 61-17-002	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором: гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя ( Н.Р. 79*0,85% = 1022.74 руб. С.П. 50*0,8% = 610.59 руб.)	100 м2 отремонтрованной поверхности	0.3234	<u>1182.97</u> 614.59	<u>0.47</u> 0	382.57	198.76	<u>0.15</u> 0	34.88 0	11.28 0
9	ТЕР 15-01-017-01	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками на цементном растворе: стен к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9*0,85% = 86681.64 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 40090.26 руб.)	100 м2 облицованной поверхности	2.3551	<u>7222.60</u> 5957.31	<u>60.91</u> 33.24	17009.95	14030.06	<u>143.45</u> 78.28	290.70 1.32	684.63 3.11
	прайс	Дикий камень	м2	247.2855	(662.59)		(163849)				
		<b>Итого прямых затрат в базовом уровне цен:</b>	<b>руб.</b>				<b>79887</b>	<b>43338</b>	<b>234</b> <b>85</b>		<b>2429</b> <b>3</b>
		Индекс к оплате труда рабочих:		7.68			332836				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		5.21			1219				
		в том числе зарплата машинистов:		7.68			653				
		Индекс к стоимости материалов:		2.5			90788				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			163849				
		<b>Итого с индексацией:</b>	<b>руб.</b>				<b>588691</b>	<b>332836</b>	<b>1219</b> <b>653</b>		<b>2429</b> <b>3</b>
		Накладные расходы %:	%				237538				
		<b>Итого с накладными:</b>	<b>руб.</b>				<b>826229</b>				
		Сметная прибыль %:	%				130144				
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>956373</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел Фасады-штукатурка с окраской Беседка</b>											
1	ТЕРр 61-10-001	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (10%) ( Н.Р. 79*0,85% = 4261.89 руб. С.П. 50*0,8% = 2544.41 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	0.2475	<u>4484.07</u> 3346.51	<u>0.99</u> 0	1109.81	828.26	<u>0.25</u> 0	201.84 0	49.96 0
2	ТЕРр 62-25-004	Огрунтовка фасадов сложных с: земли и лесов ( Н.Р. 80*0,85% = 1072.32 руб. С.П. 50*0,8% = 630.77 руб.)	100 м2 обработанной поверхности	2.475 [0.69+1.03+0.755]	<u>445.05</u> 82.78	<u>21.05</u> 0.18	1101.50	204.88	<u>52.10</u> 0.45	5.06 0.01	12.52 0.02
	113-0032	Грунтовка хс-04 коричневая	Т	-0.0398475	21194.05		-844.53				
	888-0022	Грунт глубокопроникающий «Funcosil»	л	74.25	221.5		16446				
3	ТЕРр 62-25-010	Шпатлевка фасадов сложных с: земли и лесов (стены) ( Н.Р. 80*0,85% = 1607.92 руб. С.П. 50*0,8% = 945.84 руб.)	100 м2 обработанной поверхности	0.69	<u>1178.44</u> 445.85	<u>1.64</u> 0.36	813.13	307.64	<u>1.13</u> 0.25	27.59 0.02	19.04 0.01
4	ТЕРр 62-25-010	Шпатлевка фасадов сложных с: земли и лесов (потолок с коэф. 1,6 тч п2.5) ( Н.Р. 80*0,85% = 2400.22 руб. С.П. 50*0,8% = 1411.89 руб.)	100 м2 обработанной поверхности	1.03	<u>1178.44</u> 445.85	<u>1.64</u> 0.36	1213.80	459.23	<u>1.69</u> 0.37	27.59 0.02	28.42 0.02
5	ТЕРр 62-25-010	Шпатлевка фасадов сложных с: земли и лесов (колонны) ( Н.Р. 80*0,85% = 1759.37 руб. С.П. 50*0,8% = 1034.93 руб.)	100 м2 обработанной поверхности	0.755	<u>1178.44</u> 445.85	<u>1.64</u> 0.36	889.73	336.62	<u>1.24</u> 0.27	27.59 0.02	20.83 0.02
6	ТЕРр 62-26-010	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за: 2 раза с земли и лесов ( Н.Р. 80*0.85% = 3590.35 руб. С.П. 50*0,8% = 2111.97 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.475 [0.69+1.03+0.755]	<u>1414.93</u> 275.99	<u>78.58</u> 1.78	3501.96	683.08	<u>194.49</u> 4.41	16.87 0.10	41.75 0.25
		<b>Итого прямых затрат в базовом уровне цен:</b>	руб.				24231	2820	251 6		173 0
		Индекс к оплате труда рабочих:		7.68			21658				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		5.44			1365				
		в том числе зарплата машинистов:		7.68			46				
		Индекс к стоимости материалов:		4.25			89934				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0				
		<b>Итого с индексацией:</b>	руб.				112956	21658	1365 46		173 0
		Накладные расходы %:	%				14692				
		<b>Итого с накладными:</b>	руб.				127648				
		Сметная прибыль %:	%				8680				

		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>136328</b>				
<b>Раздел Кровли металлические</b>											
1	ТЕРр 58-20-002	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,7 м ( Н.Р. 83*0,85% = 2790.42 руб. С.П. 65*0,8% = 2043.68 руб.)	100 м	0.499	<u>4046,25</u> 1021.64	<u>9.19</u> 3.89	2019.08	509.80	<u>4.59</u> 1.94	63.22 0.20	31.55 0.10
2	ТЕР 12-01-011-01	Устройство колпаков на тумбы (прим) к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 120*0,85*0,9% = 3059.97 руб. С.П. 65*0,8*0,85% = 1463.46 руб.)	1 колпак	12	<u>309.14</u> 35.87	<u>0.94</u> 0.22	3709.68	430.44	<u>11.28</u> 2.64	1.93 0.01	23.16 0.12
3	ТЕР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 120*0,85*0,9% = 11251.33 руб. С.П. 65*0,8*0,85% = 5381.07 руб.)	100 м2 покрытия	0.7572	<u>7851,17</u> 2095.35	<u>33.57</u> 7.67	5944.91	1586.60	<u>25.42</u> 5.81	112.75 0.27	85.37 0.20
4	ТЕРр 58-14-006	Смена кровли простой сложности: без настенных желобов и свесов ( Н.Р. 83*0,85% = 8982.40 руб. С.П. 65*0,8% = 6578.66 руб.)	100 м2 покрытия	0.87	<u>2469,00</u> 1841.94	<u>111.44</u> 51.51	2148.03	1602.49	<u>96.95</u> 44.81	109.77 2.62	95.50 2.28
	101-9350-01 0	Сталь листовая оцинкованная 0,6 мм (ТССЦ 2.2011 Ленинградская область 1 зона)	т	0.47228	(32379.41)		(15292.15)				
5	ТЕРр 58-18-002	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до: 50 мм ( Н.Р. 83*0,85% = 1396.57 руб. С.П. 65*0,8% = 1022.84 руб.)	100 м2 сменяемой обрешетки	0.26	<u>2350,28</u> 980.06	<u>21.51</u> 4.99	611.07	254.82	<u>5.59</u> 1.30	65.12 0.28	16.93 0.07
		<b>Итого прямых затрат в базовом уровне цен:</b>	<b>руб.</b>				<b>14433</b>	<b>4384</b>	<b>144</b> <b>56</b>		<b>253</b> <b>3</b>
		Индекс к оплате труда рабочих:		7.68			33669				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		5.33			768				
		в том числе зарплата машинистов:		7.68			430				
		Индекс к стоимости материалов:		2.76			27338				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			15292				
		<b>Итого с индексацией:</b>	<b>руб.</b>				<b>77067</b>	<b>33669</b>	<b>768</b> <b>430</b>		<b>253</b> <b>3</b>
		Накладные расходы %:	%				27481				
		<b>Итого с накладными:</b>	<b>руб.</b>				<b>104548</b>				
		Сметная прибыль %:	%				16490				
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>121038</b>				
<b>Раздел Прочие работы</b>											
1	ТЕР 07-05-016-04	Устройство металлических ограждений без поручней к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 155*0,85% = 3739.66 руб. С.П. 100*0,8% = 2266.46 руб.)	100 м ограждения	0.371	<u>1531,63</u> 935.50	<u>292.10</u> 58.81	568.24	347.07	<u>108.37</u> 21.82	45.65 2.59	16.94 0.96
	прайс	Металлические ограждения	м	37.1	(2747.44)		(101930)				
2	ТЕР	Разборка железобетонных конструкций	1 м3	6.2	<u>510,94</u>	<u>283.96</u>	3167.83	1213.34	<u>1760.55</u>	12.11	75.08

	46-04-003-01	объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 ( Н.Р. 110*0,85*0,9% = 11216.89 руб. С.П. 70*0,8*0,85% = 6409.65 руб.)			195.70	84.74			525.39	4.51	27.96
3	ТЕРр 56-09-001	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов ( Н.Р. 82*0,85% = 150.47 руб. С.П. 62*0,8% = 107.48 руб.)	100 коробок	0.01	<u>2966.96</u> 2723.57	<u>243.39</u> 74.60	29.67	27.24	<u>2.43</u> 0.75	179.30 3.97	1.79 0.04
4	ТЕРр 56-10-001	Снятие дверных полотен ( Н.Р. 82*0,85% = 61.66 руб. С.П. 62*0,8% = 44.04 руб.)	100 м2 дверных полотен	0.021	<u>546.01</u> 546.01	<u>0</u> 0	11.47	11.47	<u>0</u> 0	36.28 0	0.76 0
5	1-27-а	Погрузка мусора при автоперевозках ( Н.Р. 100*0,85% = 1901.61 руб. С.П. 60*0,8% = 1073.85 руб.)	т	30	<u>7.60</u> 7.60	<u>0</u> 2.11	228.00	228.00	<u>0</u> 63.30	0 0	0 0
6	ТССЦ-3-2-1- 10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	30	<u>22,91</u> 0	<u>22,91</u> 0	687.30	0	<u>687.30</u> 0	0 0	0 0
		<b>Итого прямых затрат в базовом уровне цен:</b>	руб.				4693	1827	2559 611		95 29
		Индекс к оплате труда рабочих:		7.68			14031				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		5.75			14714				
		в том числе зарплата машинистов:		7.68			4692				
		Индекс к стоимости материалов:		4.19			1286				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			101930				
		<b>Итого с индексацией:</b>	руб.				131961	14031	14714 4692		95 29
		Накладные расходы %:	%				17070				
		<b>Итого с накладными:</b>	руб.				149031				
		Сметная прибыль %:	%				9901				
		<b>Всего по разделу:</b>	руб.				158932				
<b>Раздел Заполнение дверных проемов</b>											
1	ТЕР 10-04-013-02	Установка: металлических дверных коробок с навеской полотен к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,9*0,85% = 523.10 руб. С.П. 63*0,85*0,8% = 249.93 руб.)	100 м2 проемов	0.021	<u>4355.69</u> 3509.43	<u>432.38</u> 94.29	91.47	73.70	<u>9.08</u> 1.98	162.41 3.68	3.41 0.08
	201-9002-00 2	Двери металлические двойные с утеплением и шумоизоляцией (окрашенные с замком) (ТССЦ 2.2011 Ленинградская область 1 зона)	м2	2.1	(3102)		(6514.20)				
		<b>Итого прямых затрат в базовом уровне цен:</b>	руб.				91	74	9 2		3 0
		Индекс к оплате труда рабочих:		7.68			568				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		6.57			59				
		в том числе зарплата машинистов:		7.68			15				
		Индекс к стоимости материалов:		4.51			41				

	Материалы в текущем уровне цен:		1			6514				
	<b>Итого с индексацией:</b>	<b>руб.</b>				<b>7181</b>	<b>568</b>	<b>59</b>		<b>3</b>
	Накладные расходы %:	%				523				<b>0</b>
	<b>Итого с накладными:</b>	<b>руб.</b>				<b>7704</b>				
	Сметная прибыль %:	%				250				
	<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>7954</b>				
	<b>Итого по разделам:</b>	<b>руб.</b>				<b>1449467.00</b>				
	Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			260904.06				
	<b>Всего по смете:</b>	<b>руб.</b>				<b>1710371.06</b>				

Составил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Проверил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /