

Согласовано:

" ___ " _____

Утверждаю:

" ___ " _____

Локальная смета
Ремонт фундамента главного корпуса городской больницы
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: техническое задание заказчика

Составлена в ценах на: 06.2012г, ТЕР-2001 Ленинградская область (редакция 2011 года)

Сметная стоимость: 1001643.18 руб.
 Нормативная трудоемкость: 1818.60 ч.-час.
 Зарплата основных рабочих: 250180.64 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕР 01-02-057-0 2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 7.94, (Н.Р. 80*0,85*0,9% = 12867.78 руб. С.П. 45*0,8*0,85% = 6539.36 руб.)	100 м3 грунта	1.0143	<u>2619.31</u> 2619.31	<u>0</u> 0	21094.72	21094.72	<u>0</u> 0	154.00 1.27	156.20 1.29
2	ТЕР 01-02-061-0 2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 7.94, (Н.Р. 80*0,85*0,9% = 7543.12 руб. С.П. 45*0,8*0,85% = 3833.39 руб.)	100 м3 грунта	0.9798	<u>1589.51</u> 1589.51	<u>0</u> 0	12365.77	12365.77	<u>0</u> 0	97.20 1.27	95.24 1.24
3	ТЕР 01-02-005-0 1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 7.94, к стоимости машин: 3.57, к з/п машинистов: 7.94, (Н.Р. 95*0,85*0,9% = 1734.52 руб. С.П. 50*0,8*0,85% = 807.86 руб.)	100 м3 уплотне нного грунта	0.9798	<u>660.06</u> 233.00	<u>427.06</u> 72.42	3306.46	1812.65	<u>1493.81</u> 563.40	12.53 3.04	12.28 2.98
4	ТЕР 11-01-002-0 3	Устройство подстилающих слоев гравийных к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 7.94, к стоимости машин:	1 м3 подстил ающего слоя	9.3564	<u>472.26</u> 64.53	<u>75.71</u> 13.10	14575.15	4793.92	<u>2543.06</u> 973.20	3.56 0.55	33.31 5.15

		3.59, к з/п машинистов: 7.94, к материалам: 2.33, (Н.Р. 123*0,85*0,9% = 5421.09 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 2941.23 руб.)									
	408-0103	Гравий для строительных работ марка др.8, фракция 20-40 мм ц-259,14; к-2,33	м3	-11.976192	(603.8)						
	408-0200	Смесь песчано-гравийная природная (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 6.2012 Ленинградская область 1-я зона)	м3	11.976192	(334.41)						
5	ТЕР 11-01-004-0 5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 7.94, к стоимости машин: 5.19, к з/п машинистов: 7.94, к материалам: 8.18, (Н.Р. 123*0,85*0,9% = 5341.13 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 2897.85 руб.)	100 м2 изолиру емой поверхн ости	1.104	<u>1840,34</u> 643.26	<u>219.02</u> 4.95	15726.09	5638.66	<u>1254.93</u> 43.39	26.97 0.18	29.77 0.20
6	ТЕР 11-01-004-0 6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 7.94, к стоимости машин: 5.41, к з/п машинистов: 7.94, к материалам: 6.66, (Н.Р. 123*0,85*0,9% = 1811.03 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 982.58 руб.)	100 м2 изолиру емой поверхн ости	1.104	<u>668,31</u> 217.04	<u>113.66</u> 2.75	5063.69	1902.52	<u>678.85</u> 24.11	9.10 0.10	10.05 0.11
7	ТЕР 13-06-003-0 1	Очистка поверхности щетками к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 7.94, (Н.Р. 90*0,85*0,9% = 10118.93 руб. С.П. 70*0,8*0,85% = 7039.26 руб.)	1 м2 очищае мой поверхн ости	110.4	<u>16,73</u> 16.73	<u>0</u> 0	14665.12	14665.12	<u>0</u> 0	0.90 0.34	99.36 37.54
8	ТЕР 46-03-009-0 3	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см Индексы: к з/п рабочих: 7.94, к стоимости машин: 4.01, к з/п машинистов: 7.94, (Н.Р. 110*0,85*0,9% = 28212.54 руб. С.П. 70*0,8*0,85% = 16121.45 руб.)	100 шт.	3.933	<u>2455,35</u> 796.86	<u>1658.49</u> 278.66	51040.95	24884.36	<u>26156.59</u> 8702.00	45.77 14.62	180.01 57.50
9	ТЕР 06-01-015-0 1	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 7.94, к стоимости машин: 4.97, к з/п машинистов: 7.94, к материалам: 3.35,	1 т	0.1518	<u>15354,83</u> 6082.37	<u>94.76</u> 8.00	12069.65	7331.03	<u>71.49</u> 9.64	315.01 0.25	47.82 0.04

		(Н.Р. $105*0,85*0,9\% = 5872.54$ руб. С.П. $65*0,8*0,85\% = 3229.89$ руб.)									
10	ТЕР 46-01-001-0 1	Усиление монолитными железобетонными обоями фундаментов Индексы: к з/п рабочих: 7.94, к стоимости машин: 4.95, к з/п машинистов: 7.94, к материалам: 4.12, (Н.Р. $110*0,85*0,9\% = 21210.45$ руб. С.П. $70*0,8*0,85\% = 12120.26$ руб.)	1 м3	8.4525	<u>1541.63</u> 370.36	<u>71.24</u> 5.88	66144.36	24855.92	<u>2980.67</u> 394.62	23.50 0.23	198.63 1.94
	204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 6.2012 Ленинградская область 1-я зона)	т	0.301875	(26607.23)		(8032.06)				
	204-0022	А-III, диаметром 12 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 6.2012 Ленинградская область 1-я зона)	т	0.49266	(31052.48)		(15298.31)				
11	ТЕР 27-04-017-0 1	Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 7.94, к стоимости машин: 3.98, к материалам: 5.95, (Н.Р. $142*0,85*0,9\% = 492.17$ руб. С.П. $95*0,8*0,85\% = 293.49$ руб.)	100 м3	0.02484	<u>189694.05</u> 2289.34	<u>689.71</u> 0	28115.82	451.53	<u>68.19</u> 0	128.60 0.75	3.19 0.02
	104-8100	Уплотнитель фенольный фрп-1 из пенопласта м 100 ц-1867,15; к-5,95	м3	-2.484	(11109.54)		(-27596.10)				
	прайс	Плиты пенополистирольные	м3	2.484	(4936.09)		(12261.25)				
12	ТЕР 12-01-013-0 1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 7.94, к стоимости машин: 5.75, к з/п машинистов: 7.94, к материалам: 2.88, (Н.Р. $120*0,85*0,9\% = 2558.87$ руб. С.П. $65*0,8*0,85\% = 1223.81$ руб.)	100 м2 утепляе мого покрыт ия	0.8556	<u>5408.50</u> 390.87	<u>192.59</u> 18.55	15492.37	2655.36	<u>947.49</u> 126.02	21.02 0.58	17.98 0.50
13	ТЕРр 53-24-005	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены в 3 кирпича Индексы: к з/п рабочих: 7.94, к стоимости машин: 4.11, к материалам: 7.43, (Н.Р. $86*0,85\% = 80605.24$ руб. С.П. $70*0,8\% = 61834.16$ руб.)	1 м изолиру емой стены	58.167	<u>499.14</u> 239.08	<u>160.62</u> 0	191793.04	110418.14	<u>38398.84</u> 0	13.90 0.27	808.52 15.71
14	ТЕР	Устройство фундаментных плит	100 м3	0.05244	<u>104682.04</u>	<u>3702.44</u>	24408.95	1708.50	<u>1566.84</u>	220.66	11.57

	06-01-001-1 6	железобетонных плоских к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 7.94, к стоимости машин: 8.07, к з/п машинистов: 7.94, к материалам: 4.16, (Н.Р. 105*0,85*0,9% = 1656.99 руб. С.П. 65*0,8*0,85% = 911.35 руб.)	бетона, бутобетона и железобетона в деле		4103.28	871.19			362.74	27.31	1.43
15	ТЕРр 51-06-001	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Индексы: к з/п рабочих: 7.94, к стоимости машин: 3.54, (Н.Р. 75*0,85% = 1613.43 руб. С.П. 45*0,8% = 907.56 руб.)	100 м3 грунта	0.276	<u>7144.62</u> 1150.38	<u>5994.24</u> 0	8377.60	2520.99	<u>5856.61</u> 0	83.00 2.22	22.91 0.61
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				484239.74	237099.19	82017.37 11199.12		1726.84 126.26
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			237099.19				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			82017.37				
		в том числе зарплата машинистов:		1			11199.12				
		Индекс к стоимости материалов:		1			165123.18				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			4769.26				
		Итого с индексацией:	руб.				489009.00	237099.19	82017.37 11199.12		1726.84 126.26
		Накладные расходы %:	%				187059.83				
		Итого с накладными:	руб.				676068.83				
		Сметная прибыль %:	%				121683.50				
		Итого:	руб.				797752.33				
		Всего по разделу:	руб.				797752.33				
Раздел 4											
1	ТЕР 12-01-013-0 1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 7.94, к стоимости машин: 5.75, к з/п машинистов: 7.94, к материалам: 2.88, (Н.Р. 120*0,85*0,9% = 722.26 руб. С.П. 65*0,8*0,85% = 345.43 руб.)	100 м2 утепле мого покрыт ия	0.2415	<u>5408.50</u> 390.87	<u>192.59</u> 18.55	4372.85	749.50	<u>267.44</u> 35.57	21.02 0.58	5.08 0.14
2	ТЕРр 61-28-001	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям Индексы: к з/п рабочих: 7.94, к стоимости машин: 4, к материалам: 2.66, (Н.Р. 79*0,85% = 1550.49 руб. С.П. 50*0,8% = 925.67 руб.)	100 м2 поверхн ости	0.2415	<u>3139.63</u> 1206.86	<u>15.76</u> 0	3560.86	2314.17	<u>15.22</u> 0	81.60 6.94	19.71 1.68

3	ТЕР 06-01-030-0 1	Устройство прижимной стенки (прим) к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 7.94, к стоимости машин: 8.38, к з/п машинистов: 7.94, к материалам: 5.15, (Н.Р. $105*0,85*0,9\% = 6438.26$ руб. С.П. $65*0,8*0,85\% = 3541.05$ руб.)	100 м3 в деле	0.016905	<u>160245,77</u> 55557.81	<u>17608,73</u> 4399.64	17532.99	7457.29	<u>2494,52</u> 590.54	2951.20 137.65	49.89 2.33
4	ТЕР 06-01-013-0 1	Устройство подливки толщиной 20 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 7.94, к стоимости машин: 5.43, к з/п машинистов: 7.94, к материалам: 5.3, (Н.Р. $105*0,85*0,9\% = 508.26$ руб. С.П. $65*0,8*0,85\% = 279.54$ руб.)	100 м2 подливк и под оборудо вание	0.089148	<u>2061,52</u> 895.00	<u>21,62</u> 2.56	1184.93	633.51	<u>10,47</u> 1.81	45.78 0.08	4.08 0.01
5	ТЕР 06-01-013-0 2	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 7.94, к стоимости машин: 5.56, к з/п машинистов: 7.94, к материалам: 5.51, (Н.Р. $105*0,85*0,9\%$ $= 145.52$ руб. С.П. $65*0,8*0,85\% = 80.04$ руб.)	100 м2 подливк и под оборудо вание	0.089148	<u>781,52</u> 255.71	<u>9,74</u> 1.27	439.33	181.00	<u>4,83</u> 0.90	13.08 0.04	1.17 0.00
6	ТЕР 12-01-010-0 1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 7.94, к стоимости машин: 7.16, к з/п машинистов: 7.94, к материалам: 3.13, (Н.Р. $120*0,85*0,9\% = 1611.21$ руб. С.П. $65*0,8*0,85\% = 770.58$ руб.)	100 м2 покрыт ия	0.10488	<u>9907,34</u> 2096.65	<u>35,23</u> 6.40	4324.93	1745.98	<u>26,46</u> 5.33	112.75 0.20	11.83 0.02
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				31415.89	13081.45	2818.94 634.15		91.76 4.18
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			13081.45				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			2818.94				
		в том числе зарплата машинистов:		1			634.15				
		Индекс к стоимости материалов:		1			15515.50				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0				
		Итого с индексацией:	руб.				31415.89	13081.45	2818.94 634.15		91.76 4.18
		Накладные расходы %:	%				10976.00				
		Итого с накладными:	руб.				42391.89				
		Сметная прибыль %:	%				5942.31				

		Итого:	руб.					48334.20			
		Всего по разделу:	руб.					48334.20			
Погрузка, вывоз мусора											
1	ФСЦпг 03-21-01-01 0	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1	1 т	44.16	<u>11.42</u> 0	<u>11.42</u> 0	504.31	0	<u>504.31</u> 0	0 0	0 0
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				504.31	0	504.31 0	0	0
		Индекс на весь комплекс работ:		5.48			2763.62				
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			0				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			2763.62				
		в том числе зарплата машинистов:		1			0				
		Индекс к стоимости материалов:		1			0				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0				
		Итого с индексацией:	руб.				2763.62	0	2763.62 0	0	0
		Накладные расходы %:	%				0				
		Итого с накладными:	руб.				2763.62				
		Сметная прибыль %:	%				0				
		Итого:	руб.				2763.62				
		Всего по разделу:	руб.				2763.62				
		Итого по разделам:	руб.				848850.15				
		Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			152793.03				
		Всего по смете:	руб.				1001643.1 8				

Составил: _____ / _____ /

Проверил: _____ / _____ /