

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ****«Ремонт холодного водоснабжения в средняя общеобразовательная школа»**

Основание: чертежи № \_\_\_\_\_

Составлен в базовых ценах: ТЕР 2001, с индексами.

Сметная стоимость работ: \_\_\_\_\_ **89 540,42 Руб.**

Трудоемкость работ: \_\_\_\_\_ 159,21 Чел.час.

Средства на оплату труда: \_\_\_\_\_ 21 066,24 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего зарплата	экс.маш. ЗП маш	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш. ЗП маш	мате- риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ХВС</b>												
1	65-1-2	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 63 мм [Накл.:k=0,85;74%;Сметн.пр.:k=0,8;50%]	0,4 100 м	1032,46 938,42	13,74 3,43	80,30	412	375	5 1	32	59,62 23,85	
2	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,136 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
3	65-1-3	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 100 мм [Накл.:k=0,85;74%;Сметн.пр.:k=0,8;50%]	0,35 100 м	1312,04 1202,22	17,89 5,24	91,93	459	421	6 2	32	76,38 26,73	
4	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,1505 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
5	16-02-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных	0,4 100 м	1172,65 999,09	114,52 25,80	59,04	470	400	46 10	24	54,77 21,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		оцинкованных труб диаметром: 50 мм [Ремонтная поправка: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;1 28%;Сметн.пр.: k=0,68;83%]										
6 (103-0054)	Трубы водогазопровод ные оцинкованные обыкновенные 50х3,5мм	40 м	(214,77) 0,00	0,00 0,00	(214,77)	(8591)	0	0	0	(8591)	0,00 0,00	
7 103-9140	Арматура муфтовая	0 шт	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00 0,00	
8 300-9240	Крепления	20 шт	5,16 0,00	0,00 0,00	5,16	103	0	0	0	103	0,00 0,00	
9 16-02-002-08	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопровод ных оцинкованных труб диаметром: 80 мм [Ремонтная поправка: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;1 28%;Сметн.пр.: k=0,68;83%]	0,2 100 м	1492,45 1221,61	153,48 33,96	117,36	298	244	31 7	23	70,21 14,04		
10 (103-0056)	Трубы водогазопровод ные оцинкованные обыкновенные 80х4мм	20 м	(372,37) 0,00	0,00 0,00	(372,37)	(7447)	0	0	0	(7447)	0,00 0,00	
11 300-9013	Арматура фланцевая	0 комплект	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00 0,00	
12 300-9240	Крепления	10 шт	5,16 0,00	0,00 0,00	5,16	52	0	0	0	52	0,00 0,00	
13 16-02-002-09	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопровод ных оцинкованных труб диаметром: 90 мм [Ремонтная поправка: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;1 28%;Сметн.пр.: k=0,68;83%]	0,15 100 м	1930,34 1532,57	236,68 52,64	161,09	290	230	36 8	24	88,08 13,21		
14 (103-0057)	Трубы водогазопровод	15 м	(410,70) 0,00	0,00 0,00	(410,70)	(6160)	0	0	0	(6160)	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ные обыкновенные оцинкованные 90х4мм										
15	534-0015	отводы крутоизогнутые Дн89х3,5мм	2 шт	38,91 0,00	0,00 0,00	38,91	78	0	0 0	78	0,00 0,00	
16	300-9240	Крепления	8 шт	5,16 0,00	0,00 0,00	5,16	41	0	0 0	41	0,00 0,00	
17	534-0143	Тройники Дн89х3,5мм	2 шт	311,95 0,00	0,00 0,00	311,95	624	0	0 0	624	0,00 0,00	
18	65-9-11	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы диаметром до 20 мм [Накл.:k=0,85;10 3%;Сметн.пр.:k =0,8;60%]	0,08 100 м	3211,48 2827,20	52,10 10,69	332,18	257	226	4 1	27	155,00 12,40	
19	(300- 9008- 186)	Вентиль диам.20	8 шт.	(88,52) 0,00	0,00 0,00	(88,52)	(708)	0	0 0	(708)	0,00 0,00	
20	(300- 9905- 012)	Многослойные металл- полимерные трубы HENCO	7,664 м	(57,10) 0,00	0,00 0,00	(57,10)	(438)	0	0 0	(438)	0,00 0,00	
21	(300- 9910)	Фасонные и соединительны е части к многослойным металл- полимерным трубам по проекту	16 шт.	(238,61) 0,00	0,00 0,00	(238,61)	(3818)	0	0 0	(3818)	0,00 0,00	
22	16-07- 003-06	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром до: 50 мм [Ремонтная поправка: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;1 28%;Сметн.пр.: k=0,68;83%]	1 1 врезка	179,18 134,87	10,05 0,52	34,26	179	135	10 1	34	7,39 7,39	
23	16-07- 003-08	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром до: 100 мм [Ремонтная поправка: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;1	1 1 врезка	248,29 156,48	16,86 0,84	74,95	248	156	17 1	75	8,58 8,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		28%;Сметн.пр.: k=0,68;83%]										
24	16-07-003-07	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром до: 80 мм [Ремонтная поправка: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;1 28%;Сметн.пр.: k=0,68;83%]	1 1 врезка	233,10 156,48	16,86 0,84	59,76	233	156	17 1	60	8,58 8,58	
25	16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм [Ремонтная поправка: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;1 28%;Сметн.пр.: k=0,68;83%]	0,4 100 м	135,40 127,04	4,35 0,00	4,01	55	51	2 0	2	5,76 2,30	
26	16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм [Ремонтная поправка: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;1 28%;Сметн.пр.: k=0,68;83%]	0,35 100 м	141,45 127,04	4,35 0,00	10,06	50	44	2 0	4	5,76 2,02	
27	15-04-030-3	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 [Ремонтная поправка: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;1 05%;Сметн.пр.:	0,24 100 м2	1237,58 783,26	3,22 0,92	451,10	297	188	1 0	108	46,68 11,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
k=0,68;55%]												
28	65-23-2	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы [Накл.:k=0,85;74%;Сметн.пр.:k=0,8;50%]	5,5 1000 м3 объема здания	20,52 20,52	0,00 0,00	0,00	113	113	0 0	0	1,27 6,99	
29	ТСЦЦ-3-2-1-05	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 [Накл.:k=0,85;100%;Сметн.пр.:k=0,8;60%]	0,5 т	13,19 0,00	13,19 0,00	0,00	7	0	7 0	0	0,00 0,00	
30	1-27-а	Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:k=0,85;100%;Сметн.пр.:k=0,8;60%]	0,5 т.	7,60 7,60	0,00 2,11	0,00	4	4	0 1	0	0,00 0,00	
Итого по разделу							4270,00	2743,00	184,00 33,00	1343,00	159,21	
В том числе основные материалы в базовых ценах							898,00			898,00		
Основные материалы в текущих ценах							27162,00			27162,00		
Итого в текущих ценах							54218,35	21066,24	980,72 253,44	32171,39	100 159,21	
{РЦЦС ЛО 03/11 Внутреннее г/ и х/ водоснабжение) k=7,68 на зарплату k=5,33 на эксплуатацию машин k=3,73 на материалы k=3,73 на основные материалы												
Всего							54218,35	21066,24	980,72 253,44	32171,39	159,21	
В том числе основные материалы							30511,54			30511,54		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			54 218,35
Накладные расходы (Ремонт сантехники)		0,85	4 405,52
Накладные расходы (Трубопроводы внутренние)		0,765	10 859,33
Накладные расходы (Ремонт сантехники т.01-007...01-009,01-015,01-016,02-015)		0,85	1 526,87
Накладные расходы (Отделка)		0,765	1 159,89
Накладные расходы (Погрузо-разгрузочные работы)		0,85	33,15
Итого накладных расходов			17 984,76
Итого			72 203,11
Сметная прибыль (Ремонт сантехники)		0,8	2 801,60
Сметная прибыль (Трубопроводы внутренние)		0,68	6 259,20
Сметная прибыль (Ремонт сантехники т.01-007...01-009,01-015,01-016,02-015)		0,8	837,12

Сметная прибыль (Отделка)	0,68	55	540,06
Сметная прибыль (Погрузо-разгрузочные работы)	0,8	60	18,72
Итого сметной прибыли			10 456,69
Итого			82 659,81
Непредвиденные расходы		2	1 653,20
ИТОГО			84 313,01
Понижающий коэффициент	0,9		75 881,71
ИТОГО			75 881,71
НДС		18	13 658,71
В С Е Г О			89 540,42

Составил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_